LEGENDA:

parcely C KN

skutočný stav

POČAS STAVEBNÝCH PRÁC V PLNOM ROZSAHU REŠPEKTOVAŤ NARIADENIE VLÁDY č. 339/2006 O OCHRANE ZDRAVIA PRED NEPRIAZNIVÝMI ÚČINKAMI HLUKU A VIBRÁCIÍ. PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ OVERIŤ A VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE, PRIČOM KLADENIE REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 34 1050, 73 6005, 33 4050. PRI NEBEZPEČNÝCH SÚBEHOCH A KRIŽOVANIACH INŽ. SIETÍ VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE. ODPÁJANIE A PRIPÁJANIE INŽINIR. SIETÍ REALIZOVAŤ SO SÚHLASOM MAJITEL'A A SPRÁVCOV INŽ. SIETÍ, ORGANIZÁCIOU K TOMU OPRÁVNENOU, V TERMÍNOCH NAPÄŤOVÝCH VÝLUK. PRI REALIZÁCII STAVBY MUSIA BYŤ DODRŽANÉ USTANOVENIA STN, ON A PREDMETNÉ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY.

HLAVNÁ BUDOVA UBYTOVACIA ČASŤ + KUCHYŇA S JEDÁLŇOU

ADMIN. BUDOVA + PRACOVŇA

OCHRANNÉ PÁSMO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

VEĽVA A DN 50 Ľubeľ Ismolčák

ZÁVLAHOVÁ HYDRANT NN

DN65 OC IZ

ODVOD HUP

ŠTÁVAJÚCA ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD

ihrisko

altánok

oddychová zóna

vstup na stavenisko

štátna cesta – E77 – cesta I. triedy

SMER ŠAHY

SMER KRUPINA

LEGENDA STÁVAJÚCICH SIETÍ:

VEREJNÉ SIETE :

- VEREJNÉ VZDUŠNÉ VN VEDENIE – 22 kV
- VEREJNÉ VZDUŠNÉ NN VEDENIE
- VEREJNÝ STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD DN 40,
- VEREJNÉ VODOVOD PVC DN 100
- VEREJNÉ TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA HDPE DN50
- VEREJNÉ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- VEREJNÉ PODZEMNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE
- VEREJNÉ VZDUŠNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY (TELFÓN, ROZHLAS,..)

PRÍPOJKY PRE AREÁL DD A DSS TERANY

- RE – ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ UMIESTNENÝ NA PODPERNOM BODE NN SIETE
- STÁVAJÚCE STL PLYNOVÉ PRÍPOJKY DN32
- HUP – HLAVNÝ UZÁVER PLYNU + PLYNOMER + REGULÁTOR TLAKU
- STÁVAJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN 50
- VŠ – STÁVAJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S FAKTÚRAČNÝM VODOMEROM
- STÁVAJÚCA DOMOVÁ PRÍPOJKA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE S ČERPACOU STANICOU
- ČS – STÁVAJÚCE ČERPACIE STANICE TLAKOVEJ KANALIZÁCIE

VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY

- STÁVAJÚCE PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY NN MEDZI RE A RH
- RH-AB – STÁVAJÚCE HLAVNÝ ROZVÁDZAČ PRE ADMINISTRATIVNU BUDOVU
- RH-HB – STÁVAJÚCE HLAVNÝ ROZVÁDZAČ PRE HLAVNÚ BUDOVU
- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VODY – A PRÍVOD DO ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY HDPE DN 32 A PRÍVOD DO HLAVNEJ BUDOVY HDPE DN 80
- NH – STÁVAJÚCI NADZEMNÝ HYDRANT HN3 DN 80 PN16
- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ PODZEMNÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU – PRÍVOD DO HLAVNEJ BUDOVY DN 65
- DU 1 – STÁVAJÚCI DOMOVÝ UZÁVER VNÚTROAREÁLOVÉHO PLYNOVODU
- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU – PRÍVOD DO ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY DN 25, ČASŤ MEDZI BUDOVOU A HUP PODZEMNÁ A OSTATNÁ ČASŤ VOLNE VEDENÁ PO FASÁDE
- STÁVAJÚCA VNÚTROAREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC DN 160 až 200 mm, ZAKRESLENÁ NA ZÁKLADE PD Z ROKU 1995 "ZASTREŠENIE DOMU DOCHODCOV TERANY, OBJEKT OPRAVA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, + ZAMERANIE POLOHY A HLBKY ŠACHIET
- STÁVAJÚCA VNÚTROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, ZAKRESLENÁ NA ZÁKLADE PD Z ROKU 1995 "ZASTREŠENIE DOMU DOCHODCOV TERANY, OBJEKT OPRAVA DAŽĎOVEJ KAN.

LEGENDA - NOVOSTAVBA:

- STÁVAJÚCI VJAZD NA POZEMOK
- HRANICA POZEMKU INVESTORA
- PARCELY MIMO VLASTNÍCTVA INVESTORA POTREBNÉ PRE VÝSTAVBU INŽINIERSKYCH SIETÍ
- STÁVAJÚCE OPLOTENIE AREÁLU DD A DSS TERANY
- STÁVAJÚCE BUDOVY VO VLASTNÍCTVE INVESTORA
- STÁVAJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY – ASFALTOVÁ PRÍSTUPOVÁ CESTA
- STÁVAJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY – CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY – BETÓNOVÉ PLOCHY
- STÁVAJÚCE ZATRÁVNENÉ PLOCHY
- STÁVAJÚCE STROMY
- HRANICA STAVENISKA – DOČASNÉ OPLOTENIE, VÝŠKA 2,0 m

SO–01– VLASTNÝ OBJEKT

- NAVRHOVANÁ NOVOSTAVBA UBYTOVACIEHO BLOKU, ZASTAVANÁ PLOCHA: 1 125,90 m²

SO–02: VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU A MoRZ

- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ PODZEMNÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU – ZRUŠENÁ ČASŤ

SO–06: PREKLÁDKA DOMOVEJ PRÍPOJKY TLAKOVEJ KANALIZÁCIE

- PÔVODNÁ TRASA DOMOVEJ PRÍPOJKY – ZRUŠENÁ ČASŤ

SO–08: SADOVÉ ÚPRAVY

- DEMONTÁŽ ČASTI STÁVAJÚCEHO OPLOTENIA (BETÓNOVÉ STLPY + STVORHRANNÉ PLETIVO V. 2,0 m) – dl.64,00 m
- HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY: ODSTRÁNENIE ORNICE RESP. ZEMINY V HRÚBKE 300 mm–2235 m²
  - Z TOHO ODSTRÁNENIE ORNICE V HR. 300 mm – 1 745 m²
  - Z TOHO ODSTRÁNENIE ZEMINY V HR. 300 mm – 490 m²
- ZRUŠENIE OKRASNÉHO JAZIERKA PLOCHY 75 m² – ODČERPANIE VODY, ODSTRÁNENIE RASTLÍN, ODSTRÁNENIE RIEČNYCH VALÚNOV A KAMIENKOV PO CELOM OBVODE, DEMONTÁŽ FÓLIE, DEMONTÁŽ OPLOTENIA dl. cca. 20 m (DREVENÉ STLPY V. 1,0 m + LANO). + SPÄTNÝ ZÁSYP ZHUTNENÝ PO VRSTVÁCH 300 mm
- VYBÚRANIE STÁVAJÚCICH SPEVNENÝCH PLOCH ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV A OBRÚBENIA Z PARKOVÝCH OBRUBNÍKOV DL. 206,5 m (PLOCHA CCA.: 226,5 m²)
- PARKOVÉ LAVIČKY – DEMONTÁŽ ZA ÚČELOM OPÄTOVNÉHO VYUŽITIA. – 9 ks
- STROMY URČENÉ NA VÝRUB: – JABLOŇ (4 ks) S OBVODOM KMEŇA OD 90 cm DO 115 cm
  - HRUŠKA (1 ks) S OBVODOM KMEŇA 115 cm
  - ORECH (2 ks) S OBVODOM KMEŇA 90 cm a 175 cm
  - GAŠTAN JEDLÝ (1 ks) S OBVODOM KMEŇA 90 cm

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

1.			
2.			
		POPIS ZMENY:	VYPRACOVAL:

ZMENY DOKUMENTÁCIE

.....

ČÍSLO PARÉ:

±0,000 = +146,50 m.n.m.

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ING. ATTILA FARKAŠ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ATTILA FARKAŠ
VYPRACOVAL:	ING. ATTILA FARKAŠ

Ing. Attila Farkaš – PROJEKTOVANIE STAVIEB
Pinská 119, 984 01 Lučenec
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 51 999 374 DIČ: 1076162819
IČ DPH: SK1075746419

INVESTOR:	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre	Č. ZÁKAZKY:	06/2022
		DÁTUM:	09/2023
STAVBA:	DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku, Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10	FORMÁT:	8 x A4
		MIERKA:	1:250
OBJEKT:	SO-08: Sadové úpravy	STUPEŇ:	SP/RP
		Č.VÝKR.:	02.
OBSAH:	SITUÁCIA - SKUTKOVÝ STAV		

630x594 mm