istniejąca rampa zjazdowa

istniejące wrota do wymiany

-1.25 Wózkarnia 24,35m² Posadzka tech.

-1.26 Pom. wodomierza 3.30m² Posadzka tech.

Hydroizolacje pionowe budynku wykonać zgodnie z analizą mykologiczną

-1.12 Archiwum dla żłobka i przedszkola 14,50m² Posadzka ceramiczna

-1.14 WC 5.30m² Posadzka ceramiczna

-1.15 Przedsionek WC 4,20m² Posadzka ceramiczna

-1.16 Pom. cateringowe 9,80m² Posadzka ceramiczna

-1.18 Zmywalnia naczyń dla żłobka i przedszkola 24,00m² Posadzka ceramiczna

-1.8 Gabinet specjalistyczny 14.05m² Posadzka ceramiczna

-1.9 Pokój socjalny prac. żłobka 10.35m² Posadzka ceramiczna

-1.10 Pokój socjalny prac. przedszkola 16.75m² Posadzka ceramiczna

-1.11 WC do użytku niepełnosprawnych 5,50m² Posadzka ceramiczna

-1.13 Komunikacja 60,00m² Pos. ceramiczna

-1.19 Przedsionek 3.00m² Pos. ceramiczna

mur oporowy tynkowany, kolor jak cokół pokrywa piaskowiec

-1.7 Komunikacja 11,90m² Posadzka ceramiczna

-1.5 Pomieszczenie techniczne 9.95m² Posadzka tech.

-1.4 Pom. porządkowe 13.80m² Posadzka tech.

-1.22 Pom. pracownika 6.25m² Pos. ceramiczna

-1.24 WC 2.30m² Pos. ceramiczna

-1.23 Przedsionek 3.85m² Pos. ceramiczna

-1.21 Pom. z klatką schodową 15,40m² Pos. ceramiczna/ lastryko

-1.20 MAGAZYN – zasoby edukacyjne 14,00m² Pos. ceramiczna

-1.6 Przedsionek 7,75m² Posadzka ceramiczna /lastriko

Kurtyna powietrzna

-1.3 Pom. techniczne 36,45m² Posadzka tech.

-1.1 Komunikacja 6.50m² Posadzka techniczna

projektowane schody żelbetowe wykończenie: płytki gresowe/lastriko

projektowana rampa zewnętrzna i schody zewnętrzne h balustrady = 110cm poczwyty – stal malowana proszkowo, czarny mat schody i posadzka – piaskowiec

umywalka

zlew gospodarczy

WEJŚCIE WLZ Z TERENU ZEWNĘTRZNEGO

istniejąca część piwnicy do zasypania

czerpnia napowietrzająca ppoż

REI60 EI30 SAMOZAM. NADPROŻE N1 NADPROŻE N2

LEGENDA

WYBURZENIA

ZAMUROWANIE

S2 BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ Z GKS
2 płyta g-k , konstrukcja z profilii stal.wełna mineralna, 2 płyta g-k

S1' BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ Z GKS- ściana pożarowa REI60
2 płyta g-k , konstrukcja z profilii stal.wełna mineralna, 2 płyta g-k, WYKONAĆ Z PŁYT "FIRE"

S11 BUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BLOCZKU BETONOWEGO
tynk cem-wap. gr 1 cm , styropian - 10 cm, bloczek z betonu komurkowego - 12 cm, tynk wewnętrzny - 1 cm.

LIKWIDACJA DRZWI

LIKWIDACJA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

KONSORCJUM FIRM

Elżbieta Bleszyńska KREATOR Studio Projektowe
44-120 Pyskowice, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 12/2
NIP: 9690086804 , REGON : 273013933

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3
Agnieszka Romanowska - Tarczyńska
44-100 Gliwice, ul. Bechcarska 4/4
NIP: 7491355637 , REGON : 273800401

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUBIK MALUCHA I PRZEDZKOLE**
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIECKA 27, CIASNA
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA / PROJEKT TECHNICZNY:WYBURZENIA , BUDOWA NOWYCH ŚCIAN
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PIWNICY**
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr. inż. arch. ELŻBIETA BLESZYŃSKA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 1/SŚLOWK/2018 Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP : SL-1/0
DATA SPORZĄDZENIA	30.09.2025
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr. inż. arch. AGNIESZKA ROMANOWSKA -TARCZYŃSKA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 1/2000/Opl Nr na liście członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP : OP-0081
DATA SPRAWDZENIA	30.09.2025
PODPIS PROJEKTANTA	
PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	
SKALA RYS.	1:100
NUMER RYS.	K-6