



LEGENDA BOURÁNÍ

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ Z ATIKY PO ÚROVNI ZDIVA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A DŘEVĚNÉ PODKLADOVÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD

POZNÁMKY

- POZN.1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDRIZOLACE
- POZN.2 DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE DOVĚTRÁNÍ STOUPAČKY ZTI
- POZN.3 DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE NA VĚT
- POZN.4 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ANTÉNNÍHO STOŽÁRU - OCELOVÁ TRUBKA
- POZN.5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE
- POZN.6 DEMOLICE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ ŘEŠENÁ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO BOURACÍ PRÁCE:

- BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDÍVEM DŮKLADNĚ PROVÁZANO
- STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍCH K PRŮNIKU NEČISTOT DO NERĚŠENÝCH MÍSTNOSTÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJISTĚNÍ ZDIVA NADPRAŽÍ DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOČÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 250MM
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝMI ANTIKOROZNÍMI NÁTĚRY
- POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNAVACÍ BETONOVOU MAZANINU MIN. TL. 50MM
- U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZAJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PÁSOVÉ OCELI 50/5MM Ø 0,5M (HORNÍ PÁSNICE)
- ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAZENÍ "ČITELNOSTI" KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚRIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ - PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.
- PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DŘÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ UVNITŘ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDE ODSTĚHOVÁNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚRIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ

±0,000 = 495,65 m n. m. (Bpv) = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

K.Ú. PELHŘIMOV (718912)

ČÍSLO	DATUM	POPS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	08/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	VENKRBČOVÁ	ING.KOT	ING.KOT

MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	VENKRBČOVÁ	AUTOR:	ING.KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP. PROJEKTANT:	ING.KOT	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:				FORMÁT:	9/A4
SPORTHOTEL PELHŘIMOV				DATUM:	08/2025
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTORŮ				STUPEŇ PD:	DSP+DPS
OBJEKT:				Č. ZAKÁZKY:	25-002
SO-02 SPORTHOTEL				MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:				SOUBOR:	---
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ
OBSAH:				D.1.1.04	
STŘECHA - BOURÁNÍ					
DOCUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČÍJHO ČÁST MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.					