

Verejný obstarávateľ:	Obec Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji IČO: 00306037
Názov zákazky:	„Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy – opakovaná zákazka“ 1 Časť: Revitalizácia kultúrneho centra 2 Časť: Revitalizácia centra - park
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74390/summary
Zverejnená v:	Vestník UVO č. 29/2026 zo dňa 11.02.2026 pod č. 2214 - WYP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosti o vysvetlenie č.24- 26
Spracovaná dňa:	13.03.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadostiach o vysvetlenie č.24-26:

Žiadosť o vysvetlenie č.24 doručená dňa 12.03.2026 o 11:32 hod.:

Otázka č. 34/24:

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky do výkazu výmer, a to buď vo forme poplatku za skládkovanie, alebo nákladov na mobilné zhodnotenie stavebnej sute (drvenie).

Zároveň upozorňujeme, že objem vybúranej sute nebude postačovať na realizáciu podkladových vrstiev v plnom rozsahu. Navrhovaný postup nahrádzania certifikovanej štrkodrviny recyklátom považujeme v tomto kontexte za neekonomický, nakoľko môže viesť k značnému predraženiu zákazky z dôvodu nutnosti dovozu chýbajúcich materiálov.

Odpoveď na otázku č. 34/24:

Verejný obstarávateľ uvádza, že s uvedenou skutočnosťou sa vo výkaze výmer počíta. Vo výkaze výmer sú zahrnuté jednak potrebné objemy štrkodrvy, ako aj poplatky za skládkovanie. Zároveň upozorňujeme, že v súvislosti s financovaním projektu z dotačných zdrojov je zhotoviteľ povinný dodržať podmienky princípu **DNSH (Do No Significant Harm)**. Tieto požiadavky sú premietnuté aj do návrhu Zmluvy o dielo, konkrétne v **článku 8**.

Z hľadiska nakladania so stavebným odpadom sú možné najmä nasledovné postupy:

1. recyklácia požadovaného podielu stavebného odpadu (min. 70 % hmotnosti recyklovateľných odpadov) priamo na stavbe, alebo
2. odvoz stavebného odpadu do zariadenia na recykláciu.

Voľba konkrétneho spôsobu nakladania s odpadom je na zhotoviteľovi, podľa jeho technických a logistických možností.

Zároveň dopĺňame, že pred objektom **SO01** je v budúcnosti plánovaná nadväzujúca výstavba v rámci iného projektu. V rámci tejto budúcej etapy bude riešený aj priestor po prekrytej terase a spevnených plochách. Uvažuje sa len s **dočasným vysypaním predmetnej plochy**.

Žiadosť o vysvetlenie č.25 doručená dňa 12.03.2026 o 15:59 hod.:

Otázka č. 35/25:

Žiadame obstarávateľa o primeraný posun lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko odpoveďou obstarávateľa vrátane úpravy súťažných podkladov, že uchádzač môže oceniť aj alternatívne a podobné zariadenia a koncové prvky došlo k zásadnej zmene súťažných podmienok. Vzhľadom na to, že príprava ponuky a oslovanie subdodávateľov a výrobcov na preceňovanie na alternatívu si vyžaduje čas, považujeme novú lehotu na predkladanie ponúk za časovo náročnú a neprimeranú. Máme zato, že lehota na predkladanie ponúk mala byť minimálne posunutá o rovnaký počet dní, ako bola pôvodná lehota pri vyhlásení zákazky vo vestníku.

Odpoveď na otázku č. 35/25:

Verejný obstarávateľ prihládajúc na všetky okolnosti primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a považuje ju za dostačujúcu na spracovanie relevantnej cenovej ponuky.

Žiadosť o vysvetlenie č.26 doručená dňa 13.03.2026 o 14:27 hod.:

Otázka č. 36/26:

Prosíme o opravu merných jednotiek v prílohe.

46	K	HSV	625250653.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený rámovo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	m3
47	K	HSV	625254377	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm Steico Protect - drevozvláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m4
48	K	HSV	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m5
49	M	HSV	5858151020	Separáčna fólia PE, šxl 1,3x100 m,, PE	m6
50	K	HSV	632450295	Cementová samonivelizačná stierka, hr.3- 5 mm	m7
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					

Odpoveď na otázku č. 36/26:

Verejný obstarávateľ opravil administratívnu chybu v časti SO 02 v položkách 46-50

46	K	625250653.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený rámovo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	m2
47	K	625254377	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm Steico Protect - drevozvláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2
48	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2
49	M	5858151020	Separáčna fólia PE, šxl 1,3x100 m,, PE	m2
50	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka, hr.3- 5 mm	m2

Verejný obstarávateľ zároveň v nadväznosti na odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č.26 uverejnil aktualizovaný Výkaz výmer pre časť 1_13032026.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADEMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba