



Popis búracích prác

- 1

Kompletné vybúranie steny na celej výške
- 2

Odstránenie sanity a zariadeníacích predmetov
- 3

Demontáž dverí - dverného krídla, zárubne a prahu
- 4

Vytvorenie nového otvoru podľa kót na výkrese
- 5

Demontáž okna - okenného krídla,rámu, exteriérového a interiérového parapetu bez poškodenia. Budú znova použité a repasované.
- 6

Demontáž okna - okenného krídla,rámu, exteriérového a interierového parapetu.
- 7

Odstránenie povrchov stien až po murivo
- 8

Odstránenie nášľapných povrchov podláh až po betonový poter
- 9

Odstránenie spevnených plôch v exteriéri
- 10

Odstránenie betónových schodov
- 11

Kompletné odstránenie drevenej konštrukcie prestrešenia terasy
- 12

Vybúranie murovanej predsteny na celej výške
- 13

Očistenie klenby od farby, omietky na tehlu
- 14

Demontáž drevených schodov a poklopu s rámom, zarovnanie ostenia otvoru so stenami 1.PP
- 15

Odstránenie starých náterov po omietku
- 16

Vybúranie stropnej konštrukcie
- 17

Odstránenie základovej dosky
- 18

Odstránenie podhľadu / podbitia stropu s omietkou
- 19

Odstránenie násypu nad záklopom stropu
- 20

Odstránenie celej konštrukcie krovu
- 21

Odstránenie všetkých strešných vrstiev + klampiarske prvky, (SO 01 - pod plechovou krytinou sa nachádza azbestocementová krytina) aj latovanie
- 22

Odstránenie komína po celej výške
- 23

Vyčistenie povrchu konštrukcie krovu pieskovaním alt. kefovaním, odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.
- 24

Prehĺbenie dna pivnice min. 500mm od terajšej úrovne, Prípadne po základovú škáru
- 25

Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu
- 26

Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu
- 27

Očistenie dreveného trámového stropu pieskovaním alt. kefovaním, odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.
- 28

Odstránenie podkladného betónu

LEGENDA- ZNAČENIA:
BÚRANIE A BUDOVANIE

- Búracie práce
- Nový stav

POZNÁMKY:
-Všetky prípadné zmeny projektu je treba pred ich realizáciou prekonzultovať s autormi projektu. ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
-Prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi.
-Projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe.
-Dielenskú dokumentáciu treba predložiť zodpovednému projektantovi na schválenie.
-Štandard objednávaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s architektom a jeho objednávka je možná len na základe písomného súhlasu architekta, v opačnom prípade architekt nezodpovedá za tieto štandardy.
- Pri realizácii treba postupovať s maximálnou presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.
- Všetky zariadenia musia obsahovať potrebné súčasti, tak aby zhotovený predmet dodávky bol užívania schopný v plnom rozsahu

Poznámka: Projektová dokumentácia slúži výhradne na účely získania územného a stavebného povolenia			
Súradnicový a výškový systém: JTSK / BpV		±0,000 = 125,080 m.n.m.	
Investor: Obec Kostolná pri Dunaji; Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01			
Zodpovedný projektant: Ing.arch. Zuzana Kierulfová, Hrubý Súr 15, 925 25, okr. Senec, zkierulfova@gmail.com, +421 905 514 725, www.createrra.sk			
Spracoval: Ing. arch. Zuzana Kierulfová; Ing. Matej Oroľín;			
Názov projektu:			Stavebný objekt:
Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy			E.1
K.ú. Kostolná pri Dunaji; p.č.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 65/2, 66/1, 66/2, 69/1, 159/1			
Obsah výkresu:			výkres: 420/630
Pôdorysy strechy SO 01, SO 02 - Búracie práce		1:50	
Časť PD:	Architektonicko stavebné riešenie		
Stupeň PD:	Dokumentácia pre stavebné povolenie		
Dátum:	Číslo výkresu:	Číslo paré:	
08/2024	E.1.11		