



#### LEGENDA:

- (A) Existujúca ometka - bez rozlíšenia
- (B) Keramický obklad - tehlové pásiky
- (C) Plechová krytina - červená
- (D) Keramická škridla Wienerberger Steinbruck - farba prírodná
- (E) Klampiarske prvky
- (F) Drevené konštrukcie pergoly
- (G) Okenné výplne
- (H) Dverné výplne

#### Popis búracích prác

- 1 Kompletné vybudovanie steny na celej výške
- 2 Odstránenie sanity a zariadených predmetov
- 3 Demontáž dverí - dverného krídla, zárubne a prahu
- 4 Vytvorenie nového otvoru podľa kót na výkrese
- 5 Demontáž okna - okenného krídla, rámu, exteriérového a interiérového parapetu bez poškodenia. Budú znova použité po repasovaní.
- 6 Demontáž okna - okenného krídla, rámu, exteriérového a interiérového parapetu.
- 7 Odstránenie povrchov stien až po murivo
- 8 Odstránenie nášlapných povrchov podláh až po betónový poter
- 9 Odstránenie spevnených plôch v exteriéri
- 10 Odstránenie betónových schodov
- 11 Kompletné odstránenie drevenej konštrukcie prestrešenia terasy
- 12 Vybudovanie murovanej predsteny na celej výške
- 13 Očistenie klenby od farby, ometky na tehlu
- 14 Demontáž drevených schodov a poklopu s rámom, zarovnanie ostenia otvoru so stenami 1.PP
- 15 Odstránenie starých náterov po ometku
- 16 Vybudovanie stropnej konštrukcie
- 17 Odstránenie základovej dosky
- 18 Odstránenie podlahy / podbitia stropu s ometkou
- 19 Odstránenie náspy nad záklopom stropu
- 20 Odstránenie celej konštrukcie krovu
- 21 Odstránenie všetkých strešných vrstiev + klampiarske prvky, (SO 01 - pod plechovou krytinou sa nachádza azbestocementová krytina) aj latovanie
- 22 Odstránenie komína po celej výške
- 23 Vyčistenie povrchu konštrukcie krovu pieskovaním alt. kefovaním, odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.
- 24 Prehĺbenie dna pivnice min. 500mm od terajšej úrovne, Prípadne po základovú škáru
- 25 Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu
- 26 Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu
- 27 Očistenie dreveného trámového stropu pieskovaním alt. kefovaním, odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.
- 28 Odstránenie podkladného betónu

#### POZNÁMKY:

-Všetky prípadné zmeny projektu je treba pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.  
-Prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi.  
-Projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe.  
-Dielsku dokumentáciu treba predložiť zodpovednému projektantovi na schválenie.  
-Štandard objednávaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s architektom a jeho objednávka je možná len na základe písomného súhlasu architekta, v opačnom prípade architekt nezodpovedá za tieto štandardy.  
-Pri realizácii treba postupovať s maximálnou presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.  
-Všetky zariadenia musia obsahovať potrebné súčasti, tak aby zhotovený predmet dodávky bol užívania schopný v plnom rozsahu

Súradnicový a výškový systém: JTSK / BpV ±0,000 = 125,080 m.n.m.

Investor:  
Obec Kostolná pri Dunaji  
Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01

Zodpovedný projektant:  
Ing. arch. Zuzana Kierulfová,  
Hrušový Šúr 15, 925 25, okr. Senec,  
zkiurlova@gmail.com, +421 905 514 725, www.createrra.sk

Spracoval:  
Ing. arch. Zuzana Kierulfová,  
Ing. Matej Orlin,

Názov projektu:  
Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy  
K.ú. Kostolná pri Dunaji, p.č.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 65/2, 66/1, 66/2, 69/1, 159/1  
Obsah výkresu: 29/71 800

Stavebný objekt: E.1

Pohľad SO 01 - búracie práce

Časť PD: Architektonicko-stavebné riešenie

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dátum: 08/2024

Číslo výkresu: E.1.16

Číslo paré: 1:50

