



Soupis stavebních prací

- S7** Stávající otvor zazdít porobetonovými tvárnicemi tl. 30 cm rozměr otvoru 2,55 x 1,9 m - 2. ks
- S8** Stávající otvor zazdít porobetonovými tvárnicemi tl. 30 cm rozměr otvoru 0,7x0,9 m - 1 ks
- S9** Nové zdivo opatřit z vnějšku vápenocementovou štukovou omítkou a nátěrem v odstínu stávající fasády - 10,4 m2
- S10** Nové zdivo opatřit z vnitřku vápenocementovou štukovou omítkou a bílou malbou - 10,4 m2

Soupis bouracích prací

- B1** Stávající ocelové okno, zasklené polykarbonátovými deskami rozměru 2,55 x 1,9 m - vybourat
- B2** Stávající ocelové okno, zasklené polykarbonátovými deskami rozměru 0,7x0,9 m - vybourat

Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	2x A4	Číslo zakázky 1666/2026
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	1/2026	
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář	Stupeň	ZSPD	
Místo	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná		Kraj	Moravskoslezský
Parcela č.	2598, 2412		Kat. území	Břidličná
Investor	AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná			
Název stavby: Rozšíření základu pro zásobník kyslíku				
Název výkresu: Stavební úpravy v neutralizační stanici				Měřítko: 1:100
				Číslo výkresu: D1.1.12