



- B1** Stáv. dveře 80/197 cm vybourat - 4,8 m²
- B2** Stáv. otvor v příčce 15 cm rozšířit pro osazení dveří 125/197 cm, po provedení nového překladu - 1 m²
- B3** Stávající příčku tl. 15 cm vybourat - 43,8 m²
- B4** Vybourat otvor 100x80 cm, v příčce tl. 15 cm, parapet 110 cm - 1. ks po předchozím osazení překladu
- B5** Demontáž části sádkartonového podhledu pro vyzdění přiček - 6,4 m²
- B6** Stávající sokl rozměru cca 1,9x1,9x0,2 m -vybourat - ,72 m³
- B7** Stávající keramický obklad vybourat - 26,2 m²
- B8** Stávající keramické dlažby vybourat - 50,4 m², včetně soklů - 25,5 m
- B9** Stávající příčku tl. 10 cm vybourat - 10,6 m²
- B10** Stávající dlažbu po vybourání příčky odbourat dle spárování pro plození nové dlažby v prostoru vybourané příčky - 4,4 m²
- B11** Zarovnání sádkartonových podhledů po vybourání přiček - s ohledem na doplnění podhledů - 6,1 m²
- B12** Vysekát drážku 15x15 cm dl. 165 cm pro osazení nového překladu - 1 ks
- B13** Vysekát drážku 15x15 cm dl. 135 cm pro osazení nového překladu - 1 ks

Ozn.	Místnost	Ozn.	Místnost
151	Zádvěří se schodištěm	164	Sklad
152	Chodba	165	Sklad
153	Kancelář	166	Sklad
154	Kancelář	167	Sklad
155	Laboratoř	168	Sklad
156	Kancelář	169	Úklidová místnost
157	Kancelář	170	Sociální zázemí
158	Kancelář	171	Sociální zázemí
159	Kancelář	172	Šatna
160	Sklad	173	Šatna
161	Sklad	174	Schodiště
162	Sklad	175	Výměňníková stanice
163	Archiv investic	176	Sklad údržba

Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	5xA4	Číslo zakázky
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	1/2026	1665/2026
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DRS	
Místo	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná	Kraj	Moravskoslezský	
Parcela č.	1707	Kat. území	Břidličná	
Investor	AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná			
Název stavby: Stavební úpravy v mechanických laboratořích				
Název výkresu: Stávající stav a bourání - Půdorys 1.NP				Měřítko: 1:50
				Číslo výkresu: D4