

| 1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | |
|---|---|-------------|
| Lp. | Opis | Koszt jedn. |
| 1 | KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,47 Jedn.: km | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 2 | KNR-0201-01-26-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm- lecz 10 cm Ilość: 1175 Jedn.: m2 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 3 | KNR-0201-02-28-5 Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharka gąsienicowa o mocy 74 (100) kW (KM). Kategorie gruntu III. Ilość: 93,75 Jedn.: m3 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 4 | KNR-0201-02-29-2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Kategorie gruntu III. Ilość: 211 Jedn.: m3 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 5 | KNR-0201-02-11-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Koparki przedsiębiorne o pojemności chwytaka 0.25 m3. Kategoria gruntu I-III. Ilość: 70,5 Jedn.: m3 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 6 | KNR-0201-02-35-2 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorie gruntu III-IV. Ilość: 211 Jedn.: m3 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 7 | KNR-0231-08-01-7 Rozebrawie podbudowy betonowej lub z mas mineralno- bitumicznych. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki - mechaniczny, grubość podbudowy 4cm. Ilość: 4,4 Jedn.: m2 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |

1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - podsumowanie

Razem element (0,47 km).

Cena jednostkowa.

| 2. CPV 453 33220-7. Przebudowa jezdni-podbudowa | | |
|--|---|-------------|
| Lp. | Opis | Koszt jedn. |
| 1 | KSNR-6-01-03-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. Ilość: 2097 Jedn.: m2 | |

3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni -dwuwarstwowa z MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm

| Lp. | Opis | Koszt jedn. |
|-------------------------|---|-------------|
| | Cena jednostkowa pozycji | |
| 2 KSNR-6-01-13-1 | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Ilość: 452 Jedn.: m2 | |
| | Cena jednostkowa pozycji | |
| 3 KSNR-6-01-07-1 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie tłucznem sortowanym, sposób zagęszczenia - mechaniczny do 10 . Ilość: 103,245 Jedn.: m3 | |
| | Cena jednostkowa pozycji | |
| 4 KSNR-6-01-13-4 | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Ilość: 2097 Jedn.: m2 | |
| | Cena jednostkowa pozycji | |

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa jezdni-podbudowa □□ - podsumowanie

Razem element (0,47 km)
Cena jednostkowa.

3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni -dwuwarstwowa z MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm

| Lp. | Opis | Koszt jedn. |
|---------------------------|---|-------------|
| 1 KNR-0231-10-04-4 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne. Ilość: 2097 Jedn.: m2 | |
| | Cena jednostkowa pozycji | |
| 2 KSNR-6-10-02-1 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie związania m/w emulsją około 1,2kg/m2 Ilość: 2097 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25. | |
| | Cena jednostkowa pozycji | |
| 3 KSNR-6-03-08-1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.- lecz gr 3 cm Ilość: 1871 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: M x 0,75. | |
| | Cena jednostkowa pozycji | |
| 4 KSNR-6-10-02-1 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 45kg/m2 Ilość: 1871 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25. | |
| | Cena jednostkowa pozycji | |

4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

| Lp. | Opis | Koszt jedn. |
|--------------------------|--|-------------|
| 5 | KSNR-6-03-09-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Ilość: 1871 Jedn.: m2 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |

3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni -dwuwarstwowa z MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm - podsumowanie

Razem element (0,47 km)

Cena jednostkowa.

4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

| Lp. | Opis | Koszt jedn. |
|--------------------------|--|-------------|
| 1 | KNR-0231-14-02-2 Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie. Ilość: 846 Jedn.: m2 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 2 | KSNR-6-02-04-6 Nawierzchnia z kamienia tłuczonego. Warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm. Ilość: 672,9 Jedn.: m2 | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 3 | KNR-0231-07-02-2 Słupki do znaków drogowych. Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. Ilość: 7 Jedn.: sztuk | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 4 | KNR-0231-07-03-2 Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0.3m2. Ilość: 11 Jedn.: sztuk | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |
| 5 | KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.- inwentaryzacja powykonawcza Ilość: 0,47 Jedn.: km Zastosowane współczynniki: R x 0,9. | |
| Cena jednostkowa pozycji | | |

4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (0,47 km)

Cena jednostkowa.

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa elementu | RAZEM |
|----|---|-------|
| 1 | CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | |
| 2 | CPV 453 33220-7. Przebudowa jezdni-podbudowa | |
| 3 | CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni -dwuwarstwowa z MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm | |
| 4 | CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe | |
| | Kosztorys RAZEM | |

Kosztorys

| | |
|---------------------------|---|
| Inwestycja: | Przebudowa dr. gm. nr 080736C Gołkowo (skrz. z dr. 1833C-Gołkowo-Zagaje, dz. nr 156, odcinek dł. 0,470 km |
| Obiekt: | Droga gminna nr 080736C Gołkowo (dz. nr 156) w km 0+000-0+0+470 |
| Rodzaj robót: | drogowe- CPV 45233120-6 |
| Inwestor: | Gmina Miasta i Gminy Górzno Górzno,,ul. Rynek 1 87-310 Górzno |
| Wykonawca: | Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych |
| Rodzaj kosztorysu: | inwestorski |
| Wartość netto: | |
| Kwota VAT: | |
| Wartość brutto: | |
| Słownie: | |
| Stawka za r-godz.: | |

WYKONAWCA

INWESTOR