



Jeżewo, dnia 27.04.2026r.

Zn. spr.: ZG.270.2.2.2026

Do publicznej wiadomości

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej „PZP”) pn. „Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwie Kwiatki i Bursztynowo”

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynęły w dniu 24.04.2026 roku, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Zamawiający otrzymał następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego ? Jeżeli tak prosimy o wskazanie konstrukcji, powierzchni i lokalizacji?

Odpowiedź: Zamawiający określił technologię wykonania robót w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przypisując do każdej pozycji kosztorysu ofertowego odpowiedni nr STWiORB. Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego. Roboty drogowe należy realizować zgodnie z przyjętą w kosztorysie ofertowym kolejnością określoną w poszczególnych działach robot, począwszy od robót przygotowawczych... , kończąc na wykonaniu urządzeń zabezpieczających ruch drogowy.



Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: kom. 795 143 157, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

2. Według opisu technicznego pkt. 5 Części II "Szczegółowe wyliczenie robót ziemnych podano w tabeli robót ziemnych, które określono na podstawie przekrojów poprzecznych w skali 1:100 rozmieszczonych średnio co 40 m." Prosimy o udostępnienie ww. tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź: Roboty ziemne ujęto w dziale II ROBOTY ZIEMNE w poz.9÷13. Obejmują wszystkie niezbędne czynności do prawidłowego wykonania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i uformowania korpusu drogowego. Wielkość robót ziemnych była weryfikowana na etapie prac projektowych i zdaniem Zamawiającego nie ma potrzeby na tym etapie prowadzonego postępowania ponownie dokonywać sprawdzenia.

3. Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków dot. przepustów.

Odpowiedź: Szczegółowy rysunek przepustu \varnothing 60 cm zawiera załącznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

4. Według poz. 24 przedmiaru geosiatka ma mieć wymiary oczka 35x35 natomiast według projektu (opis techniczny, przekroje) 40x40. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie jaką siatkę należy wycenić.

Odpowiedź: W poz.24 należy uwzględnić. – rozścielenie geosiatki o sztywnych węzłach z oczkami 35x35 mm o wytrzymałości 45kN/m.

5. Według projektu technicznego nawierzchnia ma zostać wykonana z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z zaklinowaniem frakcją 0/8 i zmiałowaniem frakcją 0/4, natomiast według przedmiaru poz. 27 i 28 z kruszywa 0/31,5 grubości 0/4 gr.,2cm. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia ma zostać wykonana zgodnie z przedmiarem tj. warstwa kruszywa 0/31,5 gr. 7 cm na której ułożona zostanie warstwa kruszywa 0/4 gr. 2 cm. Jeżeli Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia została wykonana inaczej prosimy o dokładne doprecyzowanie wraz z podaniem proporcji kruszywa w przypadku konieczności mieszania różnych frakcji

Odpowiedź: Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z zaklinowaniem frakcją 0/8 i zmiałowaniem frakcją 0/4 o całkowitej grubości 9 cm. Pozycja nr 28 kosztorysu ofertowego stanowi dopłatę za wykonanie nawierzchni o całkowitej grubości 9 cm. Klinowanie i miałowanie nawierzchni zawarte jest pozycjach nr 27

i 28 kosztorysu ofertowego i nie stanowi odrębnej warstwy do wykonania nawierzchni.

6. Według przedmiaru poz. 20 pobocza mają mieć grubość 25cm, natomiast wg. przekrojów 27cm. Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź: Grubość warstwy pobocza wynosi 27 cm. Wyliczona wartość przedmiarowa jest prawidłowa i wynosi 2601,26 m³ kruszywa G-1 do wbudowania.

7. Według opisu pkt 12.1 "W ramach przygotowania terenu pomocniczego zaplecza przewiduje się zdjęcie 20 cm humusu z całej powierzchni i wyrównanie terenu. Nawierzchnię stanowić mogą prefabrykowane płyty żelbetowe grub. 18 cm na podbudowie z piasku i geowłókniny. Zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z późniejszą likwidacją obiektów jest obowiązkiem Wykonawcy przedmiotowej inwestycji." Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów. Jeżeli tak prosimy o podanie powierzchni.

Odpowiedź: Urządzenia zalecane do budowy należy do Wykonawcy robót. Zamawiający w celu ułatwienia organizacji robót proponuje przykładowy sposób zagospodarowania placu budowy . Należy dodać, że opisana w pkt. 12.1 Projektu Wykonawczego organizacja zaplecza Wykonawcy nie jest ujęta w kosztorysie ofertowym.

8. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest drewno z wycinki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zarówno czynność wycinki, zrywki jak i zagospodarowanie drewna spoczywa po stronie Zamawiającego. Wykonawca winien wkalkulować w swoją ofertę koszty mechanicznego karczowania pniaków i oczyszczenia terenu z pozostałości po karczowaniu (poz. 4-8 przedmiaru robót).

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający chcąc zachować pełną transparentność postępowania oraz umożliwiając potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z odpowiedziami, które pozwalają na wycenę oferty z należytą starannością, **Zamawiający na podstawie art. 286 ust . 3 ustawy PZP pojął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert.**

Nowe terminy w niniejszym postępowaniu :

1. Termin składania ofert – 05.05.2026 r. godz.: 10:00
2. Termin otwarcia ofert – 05.05.2026 r. godz.: 10:30
3. Termin związania ofertą – 03.06.2026 r.

Z poważaniem
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Nadl.Dabrowa_PW_Przepust.A.3

Do wiadomości:

1. a/a
2. strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/75506/summary>

Podstawa prawna:

1. art. 284 ust. 1 ustawy PZP – *„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań”.*
2. art. 284 ust. 2 ustawy PZP – *„Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynęły do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom”.*
3. art. 286 ust. 3 ustawy PZP – *„W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.*
4. art. 284 ust.6 ustawy PZP – *„Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań”*