

Príloha k rozpočtu verejnej práce- DSP

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
1	2112		015-20 Demolácia prístrešku na autobusovej zastávke			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	ks	1	ostránenie objektu komplet s odvozom a skládkovaním vybraných hmôt
2	2112		020-00 Úprava stavebných dvorov			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	9 592	odhumusovanie, odvoz
3	2112		023-20 Rekultivácia dočasnej obchádzky na c. I/16 na ZÚ			
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	1 528	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
4	2112		024-20 Rekultivácia zrušeného úseku miestnej komunikácie na ZÚ			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	55	vybúranie a odstránenie konštrukcií - vybúranie dielcov prefabrikovaných a železobetonových, vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním vybraných hmôt
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	74	Pripravné práce, vypratanie zastavaných území, úpravy terénu, úprava podlažia

#

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	37	Odkopávky a prekopávky komunikácií, nakladanie, prekladanie, vykladanie a premiestnenie výkopku na skládku
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	74	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
5	2111	031-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Zacharovce				
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	súbor	1	výsadba stromov a kríkov
6	2111	032-00 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Bakta				
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	súbor	1	výsadba stromov a kríkov
7	2111	036-20 Náhradná výsadba zelene v k.ú. Rimavská Sobota				
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	súbor	1	výsadba stromov a kríkov
8	2112	041-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch				

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	128 817	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
9	2112	042-00 Spätná rekultivácia opustených úsekov ciest				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	3 780	vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	7 555	Prípravné práce, vypratanie zastavaných území, úpravy terénu, úprava podlažia
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	1 830	Odkopávky a prekopávky komunikácií, nakladanie, prekladanie, vykladanie a premiestnenie výkopku na skládku
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	7 555	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
10	2153	043-20 Úprava meliorácií v križovatke Zacharovce				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	105	vybúranie existujúceho drenážneho potrubia a šachiet
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	344	odhumusovanie, výkop, zásyp, odvoz

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	918	zahumusovanie
		45.24.70	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV	m	182	potrubie plastové, lôžko zo štrkopiesku, výplň zo štrkodrvy, šachty
10	2153	061-00 Úprava závlah v km 6,700 – 8,000 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	86	vybúranie existujúceho drenážneho potrubia a šachiet
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	2 522	odhumusovanie, výkop, zásyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 508	zahumusovanie
		45.24.70	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV	m	769	potrubie plastové, tvarovky, obetónovanie, armat.šachty, skúšky
11	2153	071-00 Úprava melioračných systémov v km 0,013 – 0,757 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	103	vybúranie existujúceho drenážneho potrubia a šachiet
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	1 650	odhumusovanie, výkop, zásyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 373	zahumusovanie
		45.24.70	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV	m	990	potrubie plastové, lôžko zo štrkopiesku, výplň zo štrkodrvy, šachty
12	2153	072-00 Úprava melioračných systémov v km 6,198 - 8,324 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	117	vybúranie existujúceho drenážneho potrubia a šachiet
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	1 656	odhumusovanie, výkop, zásyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 029	zahumusovanie

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.24.70	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV	m	515	potrubie plastové, lôžko zo štrkopiesku, výplň zo štrkodrvy, šachty
13	2111	108-20 Okružná križovatka na ceste I/16 na ZÚ				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	1 437	vybúranie vozovky, frézovanie s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	9 397	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 837	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 847	vozovka ,ostrovčeky, dopravné značenie
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	1 948	výstužno-separačný geokompozit
14	2112	109-20 Preložka miestnej komunikácie na ZÚ				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	464	vybúranie vozovky, frézovanie s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	8 403	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 250	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 522	vozovka , zvodidlo, dopravné značenie
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	2 784	výstužno-separačný geokompozit
15	2112	110-20 Úprava miestnej komunikácie na ZÚ				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	1 108	vybúranie vozovky, frézovanie s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	1 401	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 093	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 073	vozovka , zvodidlo

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	335	výstužno-separačný geokompozit
16	2112		111-20 Chodníky pri miestnej komunikácii na ZÚ			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	94	vybúranie chodníka s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	9	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	22	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	354	chodník , obrubníky
17	2111		121-00 Preložka c. I/16 v km 6,198 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	6 593	vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	43 915	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	113 233	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	7 385	vozovka , priepusty, dopravné značenie
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	12 026	výstužno-separačný geokompozit
18	2111		123-00 Úprava c. I/16 pri okružnej križovatke na ZÚ			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	66	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	182	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	87	vozovka , krajnice, zvodidlo, dopravné značenie
19	2111		124-00 Úprava c. I/16 pri moste na R2 v km 1,710 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	2 746	vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	1 041	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	587	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 875	vozovka , krajnice, zvodidlo, dopravné značenie
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	1 477	separačná geotextília
20	2111	125-00 Úprava c. I/16 v km 4,795 – 5,055 R2 vľavo				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	1 866	odfrézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	576	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	587	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	2 333	kryt vozovky , krajnice, zvodidlo, dopravné značenie
21	2112	126-00 Úprava c. III/2751 pri moste na vetve Rožňava – Rimavská Sobota				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	1 395	vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	1 274	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 134	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 137	vozovka , krajnice, zvodidlo
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	512	separačná geotextília
22	2112	128-20 Preložka poľnej cesty v križovatke Zacharovce				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	174	vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	5 581	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 388	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 599	vozovka , krajnice, zvodidlo, priepust
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	3 136	výstužný geokompozit
23	2112	131-00 Preložka poľných ciest v km 2,675 R2				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	12 280	odhumusovanie, výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	6 311	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	14 150	vozovka , priepusty
24	2112	132-00 Preložka poľnej cesty v km 0,204 preložky c. I/16				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	3 153	odhumusovanie, výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 100	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	648	vozovka , priepust
25	2112	133-00 Preložka poľných ciest v km 6,869 R2				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	17 464	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	6 461	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	6 587	vozovka, priepusty
26	2112	134-00 Prístupová komunikácia v km -0,200 – 0,635 R2 vľavo				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	10 777	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	4 208	zahumusovanie,hydroosev

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	3 599	vozovka , priepusty
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	484	geotextília
27	2112		135-00 Prístupová komunikácia v km 0,650 – 1,170 R2 vľavo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	6 834	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 703	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	2 618	vozovka
28	2112		136-00 Prístupová komunikácia v km 1,490 – 1,760 R2 vpravo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	3 308	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	682	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 498	vozovka , priepust
29	2112		137-00 Prístupová komunikácia v km 1,665 R2 vpravo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	660	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	154	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	243	vozovka
30	2111		141-00 Obchádzka na c. I/16 v km 6,200 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	3 055	vybúranie vozovky obchádzky zvodidla s odvozom a skládkovaním
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	5 989	odhumusovanie, oddrňovanie, výkop, odvoz, násyp, odstr.násypu obchádzky
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	3 801	zahumusovanie,hydroosev

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK	m ²	3 055	vozovka , zvodidlo
31	2141	207-00 Most na I/16 v km 0,109 nad cestou R2 v km 6,198				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	5 335	výkop, násyp, dovoz
		45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	1 276	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky,nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah.doskou,rímasy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž.skúška
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍČ, CIEST, ULÍČ A CHODNÍKOV	m ²	986	vozovka
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	1 276	izolácia mostovky
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	1 500	piloty DN 900
32	2141	222-20 Most nad potokom Močiar na preložke miestnej komunikácie				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	940	výkop, násyp, dovoz
		45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	240	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky,nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah.doskou,rímasy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž.skúška
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	240	izolácia mostovky
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	130	piloty DN 600
33	2153	231-00 Úprava potoka Močiar v km 0,620 R2				
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	491	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	93	výkop korýt vodotokov, odvoz, svahovanie
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRUVU VODY	m ³	163	dlažba lomového kameňa, podkladné konštrukcie, štrkopieskové lôžko, priečne prahy

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
34	2153		232-00 Úprava potoka Hnojník v km 3,681 R2			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	512	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	612	výkop korýt vodotokov, odvoz, svahovanie
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRUVU VODY	m ³	241	dlažba lomového kameňa, podkladné konštrukcie, štrkopieskové lôžko, priečne prahy
35	2153		233-00 Úprava potoka Hnojník v km 4,173 R2			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	590	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	496	výkop korýt vodotokov, odvoz, svahovanie
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRUVU VODY	m ³	223	dlažba lomového kameňa, podkladné konštrukcie, štrkopieskové lôžko, priečne prahy
36	2153		234-00 Preložka potoka Močiar na preložke miestnej komunikácie na ZÚ			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	883	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	802	výkop korýt vodotokov, odvoz, svahovanie
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRUVU VODY	m ³	275	dlažba lomového kameňa, podkladné konštrukcie, štrkopieskové lôžko, priečne prahy
37	2153		235-00 Úprava Šibeničného potoka pri okružnej križovatke na ZÚ			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	196	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	115	výkop korýt vodotokov, odvoz, svahovanie
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRUVU VODY	m ³	85	dlažba lomového kameňa, podkladné konštrukcie, štrkopieskové lôžko, priečne prahy

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
38	2153		248-20 Úprava Šibeničného potoka v križovatke Zacharovce			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	207	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	55	výkop korýt vodotokov, odvoz, svahovanie
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRAVU VODY	m ³	2	priečne prahy
39	2111		302-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	907	odstránenie oplatenia s odvozom a skládkovaním
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	7	výkop, odvoz, zásyp
		45.34.20	MONTÁŽ OPLATENIA	m	959	oplotenie drevenné, elektrické, dočasné
40	2222		523-20 Ochrana potrubia DN 300 v km 0,514 križovatkovej vetvy ZA			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	311	výkopy rýh, jám, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	m	71	oceľ. potrubie, tvarovky, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia
41	2222		551-00 Preložka vodovodu DN 350 v km 1,411 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	954	výkopy rýh, jám, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	m	129	SKL potrubie, tvarovky, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
42	2222		552-00 Preložka vodovodu DN 100 v km 1,730 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	392	výkopy rýh, jám, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	m	59	HDPE potrubie, tvarovky, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia
43	2222		553-00 Rekonštrukcia existujúcej studne úžitkovej vody v km 0,011 R2 vpravo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	24	výkop studne, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	kanalizačné skruže s poklopom + čerpadlo
44	2213		601-00 Preložka VVN 110 kV v km 0,958 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	306	demontáž existujúceho vedenia, odovzdanie majiteľovi odvoz sute a poplatok za vybúrané sute
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	200	hlbenie jamy, paženie, zásyp, odvoz
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	306	podperné body (stožiare) komplet, základy, vodiče, zemné lano, izolátorové závesy
44	2213		602-00 Preložka VVN 110 kV v km 1,807 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	300	demontáž existujúceho vedenia, odovzdanie majiteľovi odvoz sute a poplatok za vybúrané sute
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	200	hlbenie jamy, paženie, zásyp, odvoz
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	300	podperné body (stožiare) komplet, základy, vodiče, zemné lano, izolátorové závesy

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
44	2213		605-20 Prekládka 1x110kV vedenia VVN I.č. 7765 v križovatke Zacharovce			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	747	demontáž existujúceho vedenia, odovzdanie majiteľovi odvoz sute a polatok za vybúrané sute
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	250	hĺbenie jamy, paženie, zásyp, odvoz
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	747	podperné body (stožiare) komplet, základy, vodiče, zemné lano, izolátorové závesy
45	2214		611-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 337 v km 1,515 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	250	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	70	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	50	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	250	podperný bod komplet, konzoly, izolátory, vodiče a dvojité izolácie, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	25	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
46	2214		612-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 v km 1,505 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	250	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	70	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	50	rozprestretie ornice hr.50cm

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	250	podperný bod komplet, konzoly, izolátory, vodiče a dvojité izolácia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	25	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
47	2214	613-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 342 Zacharovce				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	340	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	100	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	67	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	470	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, uzemnenie, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	61	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
48	2214	619-20 Prekládka 22kV vedenia VN I.č.342 v križovatke Zacharovce				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	150	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	85	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	32	rozprestretie ornice hr.50cm

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	150	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, uzemnenie, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	32	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
49	2214	620-20 Prekládka 22kv vedenia VN I.č.337 v križovatke Zacharovce				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	150	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	85	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	32	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	150	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, uzemnenie, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	32	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
50	2214	633-20 Prekládka 1kv vonk. vedenia NN pri miestnej komunikácii na ZÚ				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	120	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	17	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	7	rozprestretie ornice hr.50cm

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	150	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, uzemnenie, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	11	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
51	2214	642-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	22	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	18	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	135	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, uzemnenie, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
52	2214	643-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie miestnych komunikácií na ZÚ				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	18	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	8	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	38	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, uzemnenie, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
53	2214	645-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, cesta I/16				

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	265	Výkop rýh, jám pre základy, premiestnenie zeminy, káblové lôžko z piesku, chráničky, zákryt tehloou, zásyp, úprava terénu
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ³	9	Obetónovanie chráničiek
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	15	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	m	540	Stožiare, svietidlá, výložníky, elektrovýzbroj, vodiče, káble, koncovky, uzemňovacie vedenie, rozvádzače
54	2214	646-00 Verejné osvetlenie miestnych komunikácií na ZÚ				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	95	Výkop rýh, jám pre základy, premiestnenie zeminy, káblové lôžko z piesku, chráničky, zákryt tehloou, zásyp, úprava terénu
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ³	2	Obetónovanie chráničiek
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	13	Základy stožiarov, výstuž, bednenie
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	m	390	Stožiare, svietidlá, výložníky, elektrovýzbroj, vodiče, káble, koncovky, uzemňovacie vedenie, rozvádzače
55	2214	648-00 Preložka prípojky NN k ropovodu v km 1,780 R2				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	147	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	105	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ³	17	Obetónovanie chráničiek
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	280	Káblové vedenie, káblové spojky

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
56	2224		651-00 Preložka káblov ST v km 1,683			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	231	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	2 215	kábel optický 24 vláknový vyfúknutie, zafúkание spojkovanie , merania, HDPE 40/33 montáž, kalibrovanie, tlakovanie, spojky, koncovky, kábel FLE50XN0,8, lôžko, fólia, spojky, koncovky, zapojenie, uzemnenie , merania, chráničky PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, ťaťahovacie drôty, kalibrovanie, chráničky zriadená pretlakom PE DN160, spojky, koncovky
57	2224		652-00 Preložka káblov Orange v km 1,732			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	114	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	134	kábel optický 24 + 48 vláknový záverečné merania, žlab ZEKAN 2 + chránička PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, ťaťahovacie drôty, kalibrovanie
58	2224		653-00 Preložka káblov Transpetrol v km 1,916			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	49	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	57	opravná sada na HDPE40/33 v dĺžke 1,5-2m, kábel optický 96 + 24 vláknový záverečné merania, žlab ZEKAN 2 + chránička PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, ťaťahovacie drôty, kalibrovanie
59	2224		654-00 Preložka káblov MK Eustream v km 4,053			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	48	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	59	kábel FLE10XN0,8, merania, žlab ZEKAN 2 + chránička PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie
60	2224		655-00 Preložka káblov OK Eustream v km 4,096			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	51	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	59	kábel optický žlab, ZEKAN 2 + chránička PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie
61	2224		656-00 Preložka káblov ST v km 4,880 - 5,120			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	873	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	273	kábel optický 24 + 24 vláknový záverečné merania
62	2224		657-00 Preložka káblov Orange v km 4,880 - 5,120			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	853	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	273	kábel optický 48 + 24 vláknový záverečné merania
63	2224		658-00 Preložka káblov ST v km 6,108			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	941	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	950	kábel optický 24 vláknový vyfúknutie, zafúkanie spojovanie , merania, HDPE 40/33 montáž, kalibrovanie, tlakovanie, spojky, koncovky, chráničky PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie
64	2224	659-00 Preložka káblov Orange v km 6,108				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	941	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	950	kábel optický 48 vláknový vyfúknutie, zafúkanie spojovanie , merania, HDPE 40/33 montáž, kalibrovanie, tlakovanie, spojky, koncovky, chráničky PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie
65	2224	660-20 Preložka miestneho kábla ST a.s. v km -0,104 R2				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	338	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	505	kábel FLE25XN0,6, lôžko, fólia, spojky, koncovky, zapojenie, uzemnenie , merania, chráničky PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie, chráničky zriadená pretlakom PE DN160, spojky, koncovky
66	2224	661-20 Preložka a ochrana vedení DK, DOK a MTS ST a.s. pri OK Zacharovce				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	438	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	550	kábel optický 24 vláknový vyfúknutie, zafúkание spojkovanie , merania, mikrokábel optický 12 vláknový vyfúknutie, zafúkание spojkovanie , merania, HDPE 40/33 montáž, kalibrovanie, tlakovanie, spojky, koncovky, mikrotrubka 10/8 montáž, kalibrovanie, tlakovanie, spojky, koncovky, kábel FLE50XN0,8, lôžko, fólia, spojky, koncovky, zapojenie, kábel FLE50XN0,6, lôžko, fólia, spojky, koncovky, zapojenie, uzemnenie , merania, chráničky PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie, chráničky zriadená pretlakom PE DN160, spojky, koncovky, ochrana betónovými panelmi
67	2224		662-20 Ochrana optického kábla Orange a.s. pri OK Zacharovce			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	114	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	133	kábel optický 24 + 48 vláknový záverečné merania, žlab ZEKAN 2 + chránička PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie
68	2224		663-00 Ochrana káblov ST na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	3	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	4	kábel optický 24 + 24 vláknový záverečné merania, kábel FLE50XN0,6, merania, chránička delená PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, zaťahovacie drôty, kalibrovanie

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
69	2224		664-00 Ochrana káblov Orange na poľnej ceste obj. 131-00 v km 2,830 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	7	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	8	kábel optický 48 + 24 vláknový záverečné merania, kábel FLE50XN0,6, merania, chránička delená PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, ťažahovacie drôty, kalibrovanie
70	2224		665-00 Ochrana káblov ST na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	12	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	13	kábel optický 24 + 24 vláknový záverečné merania, kábel FLE50XN0,6, merania, chránička delená PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, ťažahovacie drôty, kalibrovanie
71	2224		666-00 Ochrana káblov Orange na prístupovej ceste obj. 802-00 v km 3,880 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	7	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	7	kábel optický 48 + 24 vláknový záverečné merania, kábel FLE50XN0,6, merania, chránička delená PE DN160, pomocný montážny materiál, spojky, koncovky, betón, armatúra kari rohož, ťažahovacie drôty, kalibrovanie
72	2221		701-00 Úprava VTL plynovodu DN 700 v km 1,882 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	68	vybúranie ocel. potrubia DN700, vydusíkovanie, odvoz na skládku, poplatok

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 224	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	68	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
73	2221		702-01 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 101-00)			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 099	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	106	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
74	2221		702-02 Úprava I. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,060 R2 (pod SO 802-00)			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	749	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	18	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
75	2221		703-01 Úprava II. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 101-00)			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 708	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	105	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
76	2221	703-02 Úprava II. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,074 R2 (pod SO 802-00)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	860	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	18	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
77	2221	704-01 Úprava III. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 101-00)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 538	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	99	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
78	2221	704-02 Úprava III. línie tranzitného plynovodu DN 1200 v km 4,088 R2 (pod SO 802-00)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	777	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	18	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
79	2221	705-01 Úprava IV. línie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 101-00)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 450	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	93	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
80	2221	705-02 Úprava IV. línie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,101 R2 (pod SO 802-00)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	858	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	20	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
81	2221	706-01 Úprava V. línie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 101-00)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 486	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	83	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
82	2221	706-02 Úprava V. línie tranzitného plynovodu DN 1400 v km 4,122 R2 (pod SO 802-00)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	913	výkop ryhy, jamy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	20	oceľ.potrubie s ochrannou betónovou rámovou konštrukciou, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
83	2213	711-00 Preložka káblov SKAO 230 Bátka v km 4,194 R2				
		45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA	ks	1	východzia revízia KAO, komplexné skúšky, geodetické zameranie stavby
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m3		búranie sp. plôch, odvoz na skládku
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	1 258	odňatie ornice do hĺbky 20 cm, výkopy pre napojenie na potrubie, ryha pre káble, zásyp, povrchové úpravy, rozprestretie ornice
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	65	napojenia na potrubie, spájací objekt DBR, skruž, PRE a V, kontrola funkcie SKAO, PREaV, potenciálové merania, chráničky plastové nedelené
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	2 905	káble silové Cu uložené voľne, káble Cu - zaťahovanie do chráničiek, káble silové Al uložené voľne, káble Al - zaťahovanie do chráničiek, priechodky tesniace, ukončenie vodičov teplom zmršť. Hadicami, spojka, ochrana spojky teplom zmršť. Hadicou

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			

Ropovody

84	2211	721-00	Trasové uzávery - stavebná časť			
		45.25.50	VÝSTAVBA ZARIADENÍ ROPNÉHO A PLYNÁRENSKÉHO PRIEMYSLU	súbor	2	objekt trasového uzáveru so zapustením pod úroveň terénu zo žebet., murovanou nadzemnou časťou
85	2211	721-11	Potrubná časť			
		45.23.13	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	súbor	1	potrubná časť trasových uzáverov
86	2211	721-12	Silnoprúdové rozvody			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	486	odhumusovanie, vytýčenie trasy, hĺbenie ryhy, piesok, výstražná fólia, ochranné tehly
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	175	rozprestretie ornice
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	1 916	Káblové vedenie, NN káble CYKY a TCEKFY
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETLOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	súbor	1	úpravy rozvádzača silnoprúdu, rôzny podružný montážny elektroinštalačný materiál, pomocné konštrukcie káblových trás, káblové žľaby a rúrky
87	2211	721-13	Meranie a regulácia			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	364	odhumusovanie, vytýčenie trasy, hĺbenie ryhy, piesok, výstražná fólia, ochranné tehly
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	280	rozprestretie ornice
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	1 100	kábel TCEKFY
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETLOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	súbor	1	rozdávacia s výbavou , programové vybavenie

725-00 Integrovaný bezpečnostný systém

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
88	2211		725-01 Elektrický zabezpečovací systém			
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETLOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	súbor	1	materiálne a programové vybavenie
89	2211		725-02 Uzavretý televízny okruh			
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETLOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	súbor	1	materiálne a programové vybavenie
90	2211		725-03 Elektrická požiarňa signalizácia			
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETLOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	súbor	1	materiálne a programové vybavenie
91	2211		725-04 Systém komunikačných hlások			
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETLOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	súbor	1	materiálne a programové vybavenie
92	2112		801-00 Prístupová komunikácia v km 3,681 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	1 711	odstránenie vozovky s odvozom a skládkovaním vyburaných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	549	oddrnovanie, výkop, odvoz, násyp, odstránenie prístup.komunikácie
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 105	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	2 415	vozovka, priepusty
93	2112		802-00 Prístupová komunikácia v km 4,173 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	5 204	oddrnovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	2 220	zahumusovanie,hydroosev

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 533	vozovka, priepusty
94	2112		802-20 Dočasná obchádzka na ceste I/16 na ZÚ			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	3 785	odstránenie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	10 651	oddrnovanie, výkop, odvoz, násyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	160	zahumusovanie, hydroseer
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 836	vozovka, zvodidlo
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	2 866	geotextília
95	2111		821-01 Obnova živičných krytov cesty I. triedy			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	16 830	odfrézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	16 830	kryt vozovky, vodorovné dopravné značenie
96	2111		821-02 Obnova živičných krytov cesty III. triedy			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	930	odfrézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	930	kryt vozovky, vodorovné dopravné značenie

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby			
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia