

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 6 0805-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm wraz z obrzeżami	m2		
		3,14 * 3,10 * 3,10 + 3,0 * 1,40	m2	34,375	
				RAZEM	34,375
2	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II - koryto wykonane ręcznie pod wiatą	m2		
		156,44	m2	156,440	
				RAZEM	156,440
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		50,24	m2	50,240	
				RAZEM	50,240
4	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszyw łamanych 0-32mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo betonowe 0-32mm	m2		
		206,68	m2	206,680	
				RAZEM	206,680
5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		199,86	m2	199,860	
				RAZEM	199,860
6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	wiata	7,30 + 4,50 + 2,60 + 5,20 + 2,60 + 10,3 + 7,60 + 7,80 + 9,30	m	57,200	
	plac	6,0 * 2 + 8,0 * 2	m	28,000	
				RAZEM	85,200
7	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m2		
		615	m2	615,000	
				RAZEM	615,000
8	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie oraz ponowne złożenie i ustawienie wyposażenia wiaty - stoły oraz ławki wraz z zabezpieczeniem na czas wykonywania robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000