

Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.12.2026

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Andrychowie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: ustawa Pzp) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W projekcie kolumbarium przewidziano wykonanie ścian oraz powierzchni poziomych z płyt granitowych, natomiast przedmiar nie obejmuje takich prac. Proszę o odpowiedź, czy wyżej wymienione elementy z płyt granitowych należy uwzględnić w wycenie. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż w projekcie kolumbarium przewidziano wykonanie tylko powierzchni poziomej tj. podstawy z płyt granitowych; dopuszcza się wykonanie z granitu impala (lub granitu o podobnych parametrach i kolorze) tylko zewnętrznej części podstawy a części wewnątrz niszy (za płytą czołową zamykającą wnękę) z betonu - w tym przypadku należy przyjąć 5,26 m² granitu na 1 kolumbarium.

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznika nr 3.3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 2:

Projekt przewiduje większy zakres robót niż przedmiar, np w projekcie przewidziano wykonanie grobów murowanych, ziemnych. Proszę o potwierdzenie, że zakres inwestycji obejmuje tylko zakres robót ujęty w przedmiarze.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż zakres inwestycji obejmuje tylko zakres ujęty w przedmiarze robót. Wykonanie grobów murowanych i ziemnych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Groby murowane – brak w przedmiarze robót

W dokumentacji projektowej (plan zagospodarowania terenu) przewidziano wykonanie grobów murowanych, jednak zakres ten nie został ujęty w przedmiarze robót.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy wykonanie grobów murowanych wchodzi w zakres zamówienia?
2. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację tego zakresu?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę organizacji i kolejności robót w taki sposób, aby uniknąć konieczności rozbiórki wykonanych wcześniej alejek (1 m i 2 m szerokości) w celu umożliwienia wykonania grobów w bezpośrednim sąsiedztwie alejek, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i utrudnieniami realizacyjnymi?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż:

- 1) zakres inwestycji obejmuje tylko zakres ujęty w przedmiarze robót; wykonanie grobów murowanych i ziemnych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia,
- 2) nie przewiduje się dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na w/w zakres,
- 3) nie dopuszcza zmiany organizacji i kolejności robót, roboty należy wykonać zgodnie z zakresem przewidzianym w przedmiarze robót.

Pytanie 4:

Drzewa kolidujące z planowanymi wykopami

W dokumentacji przewidziano pozostawienie drzew o wysokości ok. 15 m, przy jednoczesnym planowanym wykonywaniu w ich bezpośrednim sąsiedztwie (ok. 0,8 m od pni) wykopów pod groby o głębokości ok. 1,5 m z dwóch lub trzech stron.

W ocenie Wykonawcy taki układ może prowadzić do istotnego uszkodzenia systemu korzeniowego oraz obniżenia stateczności drzew, a tym samym stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników terenu.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg zachowania wskazanych drzew w obecnej formie?
2. Czy dopuszcza się ich usunięcie lub przesadzenie?
3. Czy Zamawiający przewiduje modyfikację dokumentacji projektowej w tym zakresie?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z powierzchnią grzebalną.

W związku z powyższym Zamawiający zmieni treść załącznika nr 3.3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 5:

Czy wykonanie płyt podstawy każdej wnęki oraz płyt zamykających wnękę na urnę z granitu Impala w kolorze grafitowym jest objęte zakresem postępowania. Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o szczegół wykonania zamykania takiej wnęki .

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż w projekcie kolumbarium przewidziano wykonanie tylko powierzchni poziomej tj. podstawy z płyt granitowych; dopuszcza się wykonanie z granitu impala (lub granitu o podobnych parametrach i kolorze) tylko zewnętrznej części podstawy a części wewnątrz niszy (za

płytą czołową zamykającą wnękę) z betonu - w tym przypadku należy przyjąć 5,26 m² granitu na 1 kolumbarium.

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznika nr 3.3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 6:

Jaką kostkę należy zastosować na nawierzchnie chodników i ścieżek?

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, iż na nawierzchnie chodników i ścieżek należy zastosować kostkę brukową w kolorze szarym; na nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego o gr. 6 cm (na podbudowie zgodnie z wymogami) a na alejkach przeznaczonych do ruchu kołowego (główna alejka o szer. 4,20 m) o gr. 8cm na podbudowie dla ruchu kołowego. Kostka betonowa „podwójne T”.


Pytanie 7:

Proszę o przekazanie rysunku ogrodzenia, furtki i bramy

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, iż w projekcie przewidziano ogrodzenie panelowe o wys. 1,50 m, szer. 2,00 m wraz z cokołem prefabrykowanym (w nawiązaniu do istniejącego - jak na załączonych zdjęciach); nie przewiduje się bram i furtek.

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznika nr 3.3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.



Fot. 1-3 – zdjęcia istniejącego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Andrychowie

Uwaga: Istniejące ogrodzenie panelowe (pomiędzy istniejącą a projektowaną częścią cmentarza), należy zdemontować i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania).

Pytanie 8:

W przedmiarze w poz. 57 w obmiarze jest „poz. 54 * 0,04” winno być „poz. 58 * 0,04”.

Czy Zamawiający poprawi przedmiar?

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznika nr 3.3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 9:

W projekcie przy kolumbarium na płycie betonowej jest płyta granitowa – brak w przedmiarze.

Czy Zamawiający dokona korekty przedmiaru?

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, iż płytę granitową należy wykonać zgodnie z odpowiedziami nr 1 oraz nr 5 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 10:

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowej.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia dachowego z papy podkładowej i gontów bitumicznych?

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, iż pokrycie dachowe kolumbarium należy wykonać zgodnie z projektem tj. z membrany dachowej (najlepiej z membrany EPDM /syntetyczny kauczuk/, która jest najtrwalszym rozwiązaniem, z żywotnością ponad 50 lat, z odpornością: na promieniowanie UV, zmiany temperatur i uszkodzenia mechaniczne i jest najczęściej wykonywana w jednym płacie, co minimalizuje ryzyko przecieków.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ponieważ wyjaśnienia do SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i powodują konieczność zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.05.2026 r.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52