

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnętrznej drogi zakładowej dojazdu pożarowego nr 2
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3096, 3097, 3087, 3088, 3081, 3082, 3105/1, 3106/2 - obr. 0015 Kurzętnik
INWESTOR : Nadelsnictwo Brodnica
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru robót tożsame z numerami SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa wewnętrznej drogi zakładowej dojazdu pożarowego nr 2						
1						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne				
1	d.1. D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w trakcie budowy, pomiar powykonawczy	km	2.13		
2	d.1. D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	41.00		
3	d.1. D- 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce odwozu wskaże Inwestor)	mp	123.00		
4	d.1. D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy grunt nadający się do wbudowania wykorzystać na miejscu	m ³	200.00		
5	d.1. D- 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego zagęszczalnego - materiałem dowiezionym - przemieszczenie mas ziemnych w obrębie rozbudowywanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy	m ³	50.00		
1.2		JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
6	d.1. D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	10399.01		
7	d.1. D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²	7590.01		
8	d.1. D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²	7583.58		
1.3		MIJANKI - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
9	d.1. D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1071.01		
10	d.1. D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²	1071.01		
11	d.1. D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²	1020.00		
1.4		ZJAZDY- Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
12	d.1. D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	367.82		
13	d.1. D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²	367.82		
14	d.1. D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²	350.30		
1.5		POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie				
15	d.1. D- 06.03.01a	Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem uzyskanym z profilowania i dowiezionym	m ²	2157.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa wewnętrznej drogi zakładowej dojazdu pożarowego nr 2					
1					
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne			
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km		
d.1.1	D- 01.01.01	w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w trakcie budowy, pomiar powykonawczy	km	1.43	
		<km 0+000-1+430> 1.43	km	0.70	
		<km 1+624-2+324> 0.7	km		
				RAZEM	2.13
2		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.1	D- 01.02.01	41	szt.	41.00	
				RAZEM	41.00
3		Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce odwozu wskazuje Inwestor)	mp		
d.1.1	D- 01.02.01	41*3	mp	123.00	
				RAZEM	123.00
4		Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy grunt nadający się do wbudowania wykorzystać na miejscu	m ³		
d.1.1	D- 02.01.01	400*2*0.5*0.5	m ³	200.00	
				RAZEM	200.00
5		Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego zagęszczalnego - materiałem dowiezionym - przemieszczenie mas ziemnych w obrębie rozbudowywanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy	m ³		
d.1.1	D- 02.03.01	<iłosc mas ziemnych>200*1.0*0.5*0.5	m ³	50.00	
				RAZEM	50.00
1.2		JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
6		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.2	D- 04.01.01	<km 0+000-1+430> 1430.0*4.5+<4*R11>4*21.43*1.05	m ²	6525.01	
		<km 1+430-1+624> 194.0*3.5	m ²	679.00	
		<km 1+624-2+324> 700.0*4.5+<2R11>21.43*2*1.05	m ²	3195.00	
				RAZEM	10399.01
7		Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.1.2	D- 04.04.02b	<km 0+000-1+430> 1430.0*3.5+<4*R11>4*21.43*1.05	m ²	5095.01	
		<km 1+624-2+324> 700.0*3.5+<2*R11>2*21.43*1.05	m ²	2495.00	
				RAZEM	7590.01
8		Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.1.2	D- 04.04.02b	<km 0+000-1+430> 1430.0*3.5+<4*R11>4*21.43	m ²	5090.72	
		<km 1+624-2+324> 700.0*3.5+<2*R11>2*21.43	m ²	2492.86	
				RAZEM	7583.58
1.3		MIJANKI - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
9		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.3	D- 04.01.01	<km 0+000-1+430> 127.5*5*1.05	m ²	669.38	
		<km 1+624-2+324> 127.5*3*1.05	m ²	401.63	
				RAZEM	1071.01
10		Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.1.3	D- 04.04.02b	<km 0+000-1+430> 127.5*5*1.05	m ²	669.38	
		<km 1+624-2+324> 127.5*3*1.05	m ²	401.63	
				RAZEM	1071.01
11		Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.1.3	D- 04.04.02b	<km 0+000-1+430> 127.5*5	m ²	637.50	
		<km 1+624-2+324> 127.5*3	m ²	382.50	
				RAZEM	1020.00
1.4		ZJAZDY- Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
12		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.4	D- 04.01.01	<km 0+000-1+430> 179.5*1.05	m ²	188.48	
		<km 1+430-1+624> 31.8*1.05	m ²	33.39	
		<km 1+624-2+324> 139.0*1.05	m ²	145.95	
				RAZEM	367.82
13		Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.1.4	D- 04.04.02b	<km 0+000-1+430> 179.5*1.05	m ²	188.48	
		<km 1+430-1+624> 31.8*1.05	m ²	33.39	
		<km 1+624-2+324> 139.0*1.05	m ²	145.95	
				RAZEM	367.82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.4	D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm <km 0+000-1+430> 179.5 <km 1+430-1+624> 31.8 <km 1+624-2+324> 139.0	m ² m ² m ² m ²	179.50 31.80 139.00	
				RAZEM	350.30
1.5		POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie			
15 d.1.5	D- 06.03.01a	Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem uzyskanym z profilowania i dowiezionym 0.5*1432+0.5*2882	m ² m ²	2157.00	
				RAZEM	2157.00