

Andrychów, dnia 13 maja 2026 r.

Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.14.2026

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Rzykach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: ustawa Pzp) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o podanie kwoty jaka Zamawiający przeznaczył na te zadania . Przygotowanie oferty generuje duże koszty i czasu Wykonawcy. Brak informacji o budżecie Zamawiającego może powodować niepotrzebna stratę Wykonawcy. Dlatego proszę o podanie kwoty, jaka Zamawiający chce przeznaczyć na te zadania.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 2

Należy zastosować matę gr. min. 10 mm czy 12 mm?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza montaż trawy na macie prefabrykowanej o grubości min. 10 mm.

Pytanie 3

W nawiązaniu do ww. postępowania prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że do kalkulacji oferty należy przyjąć nawierzchnię z trawy syntetycznej uwzględniając opis wyszczególniony w dokumencie: „Opis techniczny.pdf”.

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający potwierdza, że do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć nawierzchnię z trawy syntetycznej o parametrach nie niższych niż określone w załączniku nr 3 do SWZ Dokumentacja techniczna, Opis techniczny.

Pytanie 4

W związku z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonej dokumentacji zwracam się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi powstającymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie demontażu nawierzchni z trawy syntetycznej. Ponieważ zgodnie z Art. 101a ustawy, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa UO, począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych są zobowiązani do ich selektywnej segregacji, obejmującej, co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne. Demontaż systemu nawierzchni z trawy syntetycznej wiąże się z powstaniem, co najmniej trzech frakcji odpadów: • trawy syntetycznej (odpad tworzywo sztuczne), • granulatu gumowego (SBR, EPDM) • piasku kwarcowego (odpad mineralny). Brak ich fizycznego rozdzielania skutkowałby naruszeniem ww. przepisu i mógłby prowadzić do solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego, w tym do nałożenia kar administracyjnych w wysokości do 1 mln zł (Art. 194 ust. 1 pkt 6a i ust. 3 ustawy, Ustawa o odpadach). Ponadto, dodatkowo wskazuję, że nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z Art. 101a sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. WIOŚ, w ramach kontroli planowych oraz interwencyjnych, weryfikuje m.in. sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zgodność prowadzonej ewidencji z faktycznym postępowaniem z tymi odpadami. Na podstawie zmiany litery przepisów ww. ustawy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914, z 2025 r. poz. 1812.), należy liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli i zastosowania sankcji administracyjnych w przypadku stwierdzenia uchybień. W tym miejscu należy stanowczo podkreślić, że selektywna segregacja na etapie demontażu jest technicznie możliwa, a jednocześnie znacząco ogranicza ryzyko dalszego nielegalnego, lub nieprawidłowego gospodarowania odpadami, co ma szczególne znaczenie wobec obserwowanego w ostatnich latach wzrostu liczby nielegalnych składowisk. Mając na uwadze powyższe, zwracam się o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania selektywnej segregacji odpadów powstających przy demontażu nawierzchni syntetycznej, poprzez fizyczne rozdzielanie wskazanych frakcji na terenie budowy (placu budowy w rozumieniu ustawy, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847).

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga od Wykonawcy segregacji odpadów przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.).

Pytanie 5

Jakie dokumenty będą wymagane przez Zamawiającego do potwierdzenia prawidłowego zagospodarowania odpadów — czy obowiązkowe jest przedstawienie Kart Przekazania Odpadów (KPO/BDO) dla całości odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania?

Odpowiedź 5

Tak. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia Kart Przekazania Odpadów (KPO/BDO). Zgodnie z treścią projektu umowy do obowiązku Wykonawcy należy zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych

umową. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.).

Pytanie 6

Z uwagi na fakt, iż: - boisko z nawierzchnią z sztucznej trawy oraz tartanu, zawiera określoną ilość, możliwych do powstania odpadów, która to ilość jest zgodna w ilościami użytymi do zbudowania surowców, dających się wyliczyć na podstawie dokumentacji zezwalającej na realizację inwestycji „Orlik”, obejmującej w szczególności specyfikację techniczną (szczegółową specyfikację branżową), wykonania i odbioru robót nawierzchni, – sztuczna trawa i wielofunkcyjna powierzchnia z poliuretanu wraz z technicznymi wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy oraz poliuretanowej powierzchni dla inwestycji budowa boiska sportowego typu „Orlik”, obejmującej projekt budowlano – wykonawczy, uwzględniający podbudowę (kruszywo/piasek), sztuczną trawę (piłka nożna) oraz nawierzchnię poliuretanową (wielofunkcyjną) wynikającą z protokołu końcowego odbioru robót uwzględniający ilości, objętości a także powierzchnie sztucznych nawierzchni;

Wnioskuje o ustalenie, co oznacza dokładne wyliczenie, na podstawie wyżej szczegółowo wskazanej dokumentacji, ile kilogramów (ton) odpadów powstanie z przedmiotowego boiska i w tym miejscu prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga rozliczenia w BDO każdego powstałego kilograma (tony) odpadów, czy też dopuszcza przekazanie części odpadów innym podmiotom bez obowiązku rozliczenia w systemie BDO.

Odpowiedź 6

Z uwagi na długoterminowy okres eksploatacji boiska, Zamawiający nie może określić konkretnie ilości kilogramów odpadów,. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie materiałów z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.).

Pytanie 7

Wnoszę o precyzyjne wskazanie: jakie kody odpadów Zamawiający uznaje za prawidłowe dla:

- sztucznej trawy i poliuretanu – czy kod 17 02 03 oraz 170904 19 12 04 jest właściwy?
- granulatu SBR/EPDM, – jaki kod należy zastosować? 17 02 03, 19 12 04
- pozostałych frakcji (np. piasek) 17 05 04

170203 Tworzywa sztuczne z budowy remontu i demontażu.

170904 Zmieszane odpady z budowy i remontów i demontażu.

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów

17 05 04 Gleba ziemia i kamienie odpad mineralny piasek

Odpowiedź 7

Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zakwalifikowanie rodzaju odpadów powstałych przy demontażu nawierzchni syntetycznej.

Pytanie 8

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania siły na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 64N. Zwracamy uwagę, iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Zaproponowany przez nas parametr siły wrywania pęczka jest dużo większy niż wymagania normy. Wymagania określone przez FIFĘ i normę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie. Obniżenie tego parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność.

Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wrywania pęczka po starzeniu na poziomie min. 64N.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie zmienia parametru trawy w zakresie wrywania pęczka po starzeniu min. 63 N. Siła wrywania pęczka trawy syntetycznej na poziomie min. 64 N jest wyższa niż min. 63 N, a więc jest dopuszczona do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1500mm/h. Zwracamy uwagę, że Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody na poziomie min. 180mm/h. Należy również zwrócić uwagę na bardzo ważny parametr jakim jest podbudowa. Przepuszczalność podbudowy mieści się w granicach 300-400mm/h. Zaznaczamy, iż standardowo przepuszczalność wody dla kompletnego systemu mieści się w granicach 1100-1600mm/h. Dopuszczenie przepuszczalności na poziomie min. 1500 mm/h nie wpłynie na jakość oferowanego produktu, a jedynie przyczyni się do zwiększenia ilości potencjalnych wykonawców.

Stąd też wnosimy o dopuszczenie do przetargu przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1500mm/h.

Odpowiedź 9

Parametr przepuszczalności wody dla kompletnego systemu na poziomie min. 1500 mm/h jest już uwzględniony w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający nie wprowadzania zmian w tym zakresie.

Pytanie 10

Zamawiający wymaga w parametrach sztucznej trawy o jednym dowolnym kształcie włókna z min. 2żeberkami/rdzeniami. Pragniemy zauważyć, że nie ma jakiegokolwiek punktu odniesienia, który określałby, że kształt włókna i ich ilość ma jakiegokolwiek znaczenie czy też wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno norma EN 15330-1:2013, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają żadnego kształtu włókna. Zwracamy również uwagę, że nie ma znaczenia czy trawa posiada jeden czy więcej kształtów włókna. Podkreślamy, że kształt włókna jest parametrem niemierzalnym.

Ponadto rdzeń wzmacniający może mieć różne formy i może być wykonany z różnych materiałów i jest to parametr nie mierzalny. Zarówno włókno z 1 rdzeniem stabilizującym i włókno z 2 rdzeniami

mogą mieć takie same właściwości. Przede wszystkim rdzeń musi zapewnić, aby włókno w trawie utrzymywało się w pozycji pionowej. Podkreślamy, że zarówno norma EN 15330-1:2013, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie rdzeni (żeberek) wzmacniających. Podtrzymanie wymogu posiada przez trawę jednego kształtu włókna z min. 2 żeberkami/rdzeniami ma na celu jedynie ograniczyć konkurencyjność.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy monofilowej prostej o min. jednym kształcie włókna, włókno musi być wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

Odpowiedź 10

Wskazane w zapytaniu parametry dotyczące rodzaju włókna są już określone w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający nie wprowadzania zmian w tym zakresie.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę według najnowszych wytycznych FIFA edycja 2024 o poniższych parametrach:

- Typ włókna: 100% PE, monofil o kształcie diamentu
- Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 47 mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 420 mikronów
- Dtex: min. 16 170 dtex
- Waga włókna: min. 1 690 gr/m²
- Waga całkowita: min. 2 790 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 10 300 /m²
- Ilość włókien: min. 120 000/m²
- Wytrzymałość na wrywanie pęczka po starzeniu: min. 95 N
- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 160 N/100mm
- Przepuszczalność wody przez trawę min. 3 600 mm/h
- Spód trawy poliuretan
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań.

Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej-shockpad min. 12mm:- pianka polietylenowa z dwukierunkowymi nacięciami drenażowymi Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni syntetycznej i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu (trawy syntetycznej, maty shockpad i wypełnienia EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality

Programme for Football Turf (według najnowszych wytycznych edycja 2024) dla poziomu min. FIFA Quality (dostępny na www.FIFA.com) wraz z testem identyfikacji dla sztucznej trawy;

b) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej, maty shockpad i wypełnienia EPDM z recyklingu);

c) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa, matę shockpad i wypełnienie;

- d) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- e) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- f) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- g) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- h) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- i) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- j) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- k) raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych narażenie trawy na oddziaływania”. Badanie musi być wydane przez laboratorium niezależne, akredytowane przez FIFA zgodnie z ISO/IEC 17025. Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni.

Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie zmienia parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej.

Pytanie 12

Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni o kształcie włókna: diament z min 2 żeberkami/rdzeniami lub X.

Zaznaczamy, że tylko jeden producent posługuje się określeniem „zeberka”, a wskazana ocena została wydana wyłącznie na jego wniosek i w żadnym przypadku nie stanowi powszechnie stosowanej metody badawczej.

Program FIFA Quality Programme oraz norma EN 15330-1:2013 badają jedynie kształt włókna, np. diament, nie odnosząc się do parametru takiego jak „zeberka”.

Pozwala to wnioskować, że cecha ta nie warunkuje trwałości produktu ani nawet jego wyglądu (w badaniach FIFA oraz normie EN uwzględnia się bowiem m.in. kolor włókien.)

Powszechnie spotykanym wymogiem w opisach przedmiotu zamówienia jest zastosowanie sztucznej trawy z włóknem wzmocnionym rdzeniem. Wynika to jednak z faktu, że włókno, aby osiągnąć określoną grubość, musi posiadać zgrubienie w centralnej części, co wizualnie może

sprawić wrażenie obecności „rdzenia”. Celem producentów nie jest jednak uzyskanie „specjalnego rdzenia wzmacniającego”, a jest to jedynie efekt wizualny związany z osiągnięciem wymaganej grubości włókna.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw posiadających minimum jeden rdzeń wzmacniający, co pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji wśród dostawców.

Odpowiedź 12

Wskazane w zapytaniu parametry dotyczące kształtu włókna są już określone w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający nie wprowadzania zmian w tym zakresie.

Pytanie 13

Zamawiający w postępowaniu określił wymóg posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (określanego również jako FIFA Preferred Provider). Pragniemy wskazać, że w ramach programu FIFA funkcjonują dwa rodzaje statusów producentów: FIFA Licensed Producer oraz FIFA Preferred Producer. Są one przypisywane producentom sztucznych traw, którzy spełniają określone przez FIFA standardy produkcyjne oraz przystąpią do udziału w programie. Listę producentów, którzy posiadają jeden z tych dwóch statusów można znaleźć na stronie:

<https://inside.fifa.com/innovation/standards/football-turf> pod zakładką Licenced Providers. Z

technicznego punktu widzenia oba statusy są równoważne, potwierdzają uczestnictwo producenta w programie FIFA Quality oraz umożliwiają certyfikowanie obiektów zgodnie z jego wymaganiami. Procedury badawcze oraz wymagania jakościowe dla nawierzchni pozostają w obu przypadkach identyczne, a różnica pomiędzy wskazanymi statusami ma charakter marketingowy i nie przekłada się na właściwości użytkowe ani jakość oferowanego produktu. Ograniczenie możliwych do zaoferowania produktów jedynie do producentów ze statusem FIFA Preferred Producer prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia INTER GRASS Sp. z o.o. ul. Kielecka 41A lok. 8 02-530 Warszawa NIP: 5214146695 konkurencyjności i tym samym naraża Zamawiającego na otrzymanie zawyżonych cenowo ofert. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie rozwiązań producentów posiadających status FIFA Licensed Producer, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, przy zachowaniu standardów jakościowych produktu.

Odpowiedź 13

Zamawiający wymaga, by producent oferowanej sztucznej trawy posiadał status FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA. FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) = FIFA LICENSED PRODUCER (FLP).

Pytanie 14

Zamawiający wskazuje użycie maty elastycznej amortyzującej w zakresie grubości 12-15 mm, natomiast w Opisie Przedmiotu Zamówienia już tylko 12mm. Proszę o wskazanie poprawnej grubości maty.

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza montaż trawy na macie prefabrykowanej o grubości min. 10 mm. Dokumenty postępowania o udzielenia zamówienia potwierdzają ten fakt.

Pytanie 15

Zamawiający w STWiORB wyszczególnia prace związane z utylizacją asfaltu oraz wykonaniem podbudowy pod kostkę brukową jako elementy rozbiórkowe dróg i chodników. Proszę o doprecyzowanie potrzeby wykonania takich robót lub ich ewentualnej ilości.

Odpowiedź 15

Wyszczególniony zakres prac nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Zamawiający zmieni treść SWZ poprzez zmianę załącznika nr 3.2 - STWiORB.

Pytanie 16

Zamawiający wskazuje wykonanie statywu kosza o konstrukcji stalowej z rury o przekroju 113,3 x 4,0 mm; statyw kosza o wys. 3,05 m, dł. ramienia 2,0 m malowany w kolorze czerwonym; tablica o wymiarach 1,2 x 0,9 m z blachy gr. 3,0 mm w kolorze białym. Proszę o dopuszczenie rozwiązania zamiennego w postaci konstrukcji dwustupowej do koszykówki: wysięgnik 225 ocynkowany ogniowo wpust aluminiowy dł. 50cm do słupa 100x100; Tablica do koszykówki z laminatu 120 x 90cm.

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne.

Pytanie 17

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować, czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, iż najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 18

Zamawiający udostępnił całość posiadanej dokumentacji.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które

zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 19

Przedmiot zamówienia polega na bieżącej konserwacji nawierzchni boiska. W związku z tym nie wymaga on uzyskiwania decyzji administracyjnych ani uzgodnień.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ponieważ wyjaśnienia do SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i powodują konieczność zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2026 r.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52