

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm

1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 2,276 Jedn.: km	
Cena jednostkowa pozycji		
2	KNR-0201-01-26-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm- lecz 10 cm Ilość: 3414 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
3	KNR-0201-02-35-2 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorie gruntu III-IV. Ilość: 221,91 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
4	KSNR-6-01-03-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. Ilość: 11524,8 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
5	KNR-0231-14-02-2 Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie. Ilość: 2179,5 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
6	KNR-0231-06-03-1 Studnie chłonne. Studnie o wymiarach 1.0x1.0m, głębokość studni 2.0m.- lecz doly chłonne wg PT Ilość: 10 Jedn.: sztuk Zastosowane współczynniki: R x 0,75, M x 0,75, S x 0,75.	
Cena jednostkowa pozycji		
7	KNR-0201-05-05-1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie ręczne. Kategoria gruntu I - III. Ilość: 1089,75 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (2,276 km).....

Cena jednostkowa.....

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-6-01-02-4 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu V-VI. Ilość: 15 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm

Lp.	Opis	Koszt jedn.
2	KSNR-6-01-13-1 Podbudowy z kruszywa łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- tłuczeń (ze skały kopalnej) f 0/63mm lub równorzędnej-warstwa gr. 13 cm Ilość: 11539,8 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: M x 0,87, S x 0,85.	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0231-02-04-5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm.- lecz gr 6 cm (norma dostosowana do technologii) Ilość: 11524,75 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KNR-0231-14-08-3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni. Miałowanie kruszywem f.2/5,0 mm (gabro) - mechaniczne-w-wa dolna- zużycie 10 kg/m2 Ilość: 11524,75 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KNR-0231-14-08-3 Żwirowanie i miałowanie nawierzchni. Miałowanie kruszywem f.0/5,0 mm (gabro) - mechaniczne-w-wa górna- 6kg/m2 Ilość: 11524,75 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	

2. CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm - podsumowanie

Razem element (2,276 km).

Cena jednostkowa.

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe	
2	CPV 453 33220-7. Przebudowa podbudowy jezdni- warstwa podbudowy wzmacniającej- tłuczniowej - gr.19 cm	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja:	Przebudowa dr. gm. nr 080753C Czarny Bryńsk dł. 2,276km, w km 0+000 - 2+276
Obiekt:	Droga gminna nr 080753C Czarny Bryńsk dz.216 i cz. dz.177/1 , dł. 2,276km ,w km 0+000 - 2+276
Rodzaj robót:	drogowe- CPV 45233120-6
Inwestor:	Gmina Miasta i Gminy Górzno Górzno,,ul. Rynek 1 87-310 Górzno
Wykonawca:	Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych
Rodzaj kosztorysu:	inwestorski
Wartość netto:	
Kwota VAT:	
Wartość brutto:	
Słownie:	
Stawka za r-godz.:	

WYKONAWCA

INWESTOR