

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI LEŚNEJ, DROGA MIKOŁESKA - LUBOCZ GRANICZNA

Budowa: DROGA LEŚNA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC, LEŚNICTWO MIKOŁESKA

Inwestor: PGL LP NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC

Ul. Oświęcimska 19, 42-622 ŚWIERKLANIEC

tel. +48 32 284 48 86, +48 32 284 48 68

<http://www.swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl>

e-mail: swierklaniec@katowice.lasy.gov.pl

LISTA NR 1 - BUDOWA DROGI LEŚNEJ, DROGA MIKOŁESKA - LUBOCZ GRANICZNA

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0					
1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie granic oraz drogi w teren oraz INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA	km	1,30	0,00	0,00	
1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	8 901,00	0,00	0,00	
1.3	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości - do 20 cm	m2	18 496,00	0,00	0,00	
1.4	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25-cm	szt	19,00	0,00	0,00	
1.5	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35-cm	szt	19,00	0,00	0,00	
1.6	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45-cm	szt	19,00	0,00	0,00	
1.7	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55-cm	szt	19,00	0,00	0,00	
1.8	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65-cm	szt	19,00	0,00	0,00	
1.9	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75-cm	szt	19,00	0,00	0,00	
1.10	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 76-100-cm	szt	19,00	0,00	0,00	
1.11	D 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM	mp	239,40	0,00	0,00	
1.12	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)	ha	0,09	0,00	0,00	
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0						0,00	
2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0					
2.1	D 02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)	m3	1 291,20	0,00	0,00	
2.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III	m3	1 291,20	0,00	0,00	
2.3	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t - wywóz do 2km Krotność = 2	m3	1 291,20	0,00	0,00	
2.4	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II	m3	860,80	0,00	0,00	
2.5	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t - wywóz do 2km Krotność = 2	m3	860,80	0,00	0,00	
2.6	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii I-II, moc 150KM	m3	387,00	0,00	0,00	
2.7	D 02.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III	m2	8 810,00	0,00	0,00	
RAZEM ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0						0,00	
3		NAWIERZCHNIA - CPV 45233220-7					

3.1	D 04.01.01B	Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem) i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	7 760,00	0,00	0,00
3.2	D 04.02.02a	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, georuszt o wytrzymałości 25x25kN/m dwukierunkowy R = 0,500 M = 1,000 S = 0,000	m2	4 848,00	0,00	0,00
3.3	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm kruszywo 0/63,0	m2	6 121,00	0,00	0,00
3.4	D 05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5	m2	5 860,00	0,00	0,00
3.5	D 05.02.01a	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miął kamienny - warstwa zamykająca z miálu kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm	m2	5 860,00	0,00	0,00
RAZEM NAWIERZCHNIA - CPV 45233220-7						0,00
4	PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1					
4.1	D 06.03.01a	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	5 220,00	0,00	0,00
4.2	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, wyrównywanie z wstępnym zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - KRUSZYWO NIESORT 0/31,5 min. ls,min-0,98, gr. 10 cm - mat. do akceptacji IN, kolor inny niż nawierzchnia	m3	190,00	0,00	0,00
4.3	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	1 900,00	0,00	0,00
4.4	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	1 900,00	0,00	0,00
RAZEM PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1						0,00
ŁĄCZNIE BUDOWA DROGI LEŚNEJ, DRÓGA MIKOŁĘSKA - LUBOCZ GRANICZNA						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	BUDOWA DROGI LEŚNEJ, DROGA MIKOŁESKA - LUBOCZ GRANICZNA	0,00
ELEMENT 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 3	NAWIERZCHNIA - CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 4	PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00