


TABUĽKA ZMIEN




č.	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
a	Úprava rozsahu VO podľa pokynu STD č. 4	06/2024	
b	Zmena trasy VO do krajnice diaľnice - pokyn STD č.10	04/2025	
c	Rozšírenie krajnice diaľnice - pokyn STD č.16	06/2026	

DIAĽNICA D2 - PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ

INVESTOR/STAVEBNÍK:  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava HLAVNÝ INŽINIER STAVBY ING. ADRIÁN SLUŠNÝ	
STAVEBNÝ DOZOR:  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava HLAVNÝ STAVEBNÝ DOZOR ING. NORBERT DROZDÍK	
ZHOTOVITEĽ:  DOPRASTAV DOPRASTAV, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava RIADITEĽ STAVBY STANISLAV KUBICA 	
PROJEKTANT:  SHP SK s.r.o. Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava RIADITEĽ PROJEKTU ING. P. SVOBODA 	

ZMENA "C"
620-00


DRS

PROJEKTANT OBJEKTU: PROJEKTY  ELEKTRO s.r.o. MOB: 0907 799 238 e-mail: pelektro@pelektro.sk		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. Z. LAZAR 	VEDÚCI PROJEKTANT: ING. Z. LAZAR 
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN CHUPÁČ 	VYPRACOVAL: ING. MILAN CHUPÁČ 
		KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE: ING. Z. LAZAR 	KONTROLOVAL: ING. V. GAVENDA 
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK	KÓD PRÍLOHY: 62000DRS 013 2606 XC
KRAJ: BRATISLAVSKÝ KRAJ	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: LAMAČ	DÁTUM TLAČE: 06/2026	
NÁZOV OBJEKTU: 620-00 Úprava verejného osvetlenia		FORMÁT: 8 A4	
		MIERKA: –	
		ÚČEL: DRS	
		ČÍS. ZÁKAZKY: S2311	
NÁZOV PRÍLOHY: Výkaz výmer		ČÍS. PRÍLOHY: 013	STUPEŇ: XC
			ČÍS. SÚPRAVY:

S2311
SO 620-00

DIAĽNICA D2 - PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ
Prekládka VO diaľnice

Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností		M.j.	Množstvo	Množstvo zmena 2025	Množstvo zmena 2026
p.č.	položka	podpoložka	výkaz	výmera				
1	00030113		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb					
2	00030331		Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia		Eur			
3	00040222		Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby		Eur			
4	00100334		Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby		Eur			
			Inžinierska činnosť, skúšky a revízie, ostatné skúšky		Eur			
5	05010104		Demolačné práce					
			Búranie konštrukcií základov, betónových		m3	88,904	198,984	198,984
			základy stožiarov 86*(0,8*0,8*1,6)	88,064	m3	88,904	198,144	198,144
			základy pod rozvádzačmi 5*(0,7*0,4*0,6)	0,840			0,840	0,840
6	05020341		Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov		t	30,650	60,650	60,650
		0502034111	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov osvetlenia - komplet		t	30,650		
			stožiar+výložník+svietidlá+výzbroj 87*(0,35t)	30,450			30,450	30,450
			demontáž a montáž prekážok pri búraní stožiarov VO (1 diel jestv. PHS) - 15ks				30,000	30,000
			rozdávzače 4*(0,05t)	0,200			0,200	0,200
		0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km		t	119,400	498,415	498,415
			vytriedenie a odvoz na recykláciu	119,400				
7	01020101		Výkopové zemné práce a presun zemín					
			Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice		m3	6,300	6,300	6,300
		0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2		m3	6,300		
			odhumusovanie jám pre spojky 3*(1*2*0,3)	1,800			1,800	1,800
			odhumusovanie jám pre predĺženie chráničiek 3*(1*5*0,3)	4,500			4,500	4,500
8	01030102		Hĺbené vykopávky jám nezapažených		m3	109,064	167,432	171,464
		0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4		m3	109,064		
			jamy pre základy stožiarov: 86*(0,8*0,8*1,6) (143ks)	88,064			146,432	150,464
			jamy pre spojky 3*(1*2*1,0)	6,000			6,000	6,000
			jamy pre predĺženie chráničiek 3*(1*5*1,0)	15,000			15,000	15,000
9	01030201		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm		m3	358,400	1 078,000	1 078,000
		0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4		m3	358,400		

10	01040100		vo voľnom priestranstve: 1280*(0,35*0,8) (3850m)	358,400			1 078,000	1 078,000
		0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	88,064	88,064	146,432	150,464
			Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	88,064	88,064		
11	01040402		výkop z jám stožiarov 86*(0,8*0,8*1,6) (143ks)				146,432	150,464
		0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	268,800	268,800	808,500	808,500
			Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	268,800	268,800		
12	0104050207		vo voľnom priestranstve: 1280*(0,35*0,6) (3850m)				808,500	808,500
		0104050103	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	89,600	89,600	269,500	269,500
			Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	89,600	89,600		
			Piesok, lôžko a obsyp kábla 1280*(0,35*0,2) (3850m)		89,6		269,500	269,500
			pozn.: započítať o.i. výstražnú fóliu a ochrannú platňu					
13	01060204		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	89,600	89,600	415,932	423,996
		0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4	m3	89,600	89,600		
			odvoz prebytočnej zeminy na skládku 1280*(0,35*0,2)		89,6		415,932	423,996
			<u>Vyplňovanie a rekultivačné práce</u>					
14	01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	6,300	6,300	6,300	6,300
		0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	6,300	6,300		
			ornica z odhumusovania		6,300		6,300	6,300
15	01060202		Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	6,300	6,300	6,300	6,300
		0106020201	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4	m3	6,300	6,300		
			ornica z odhumusovania		6,300		6,300	6,300
16	01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6,300	6,300	6,300	6,300
		0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	6,300	6,300		
			ornica z odhumusovania		6,300		6,300	6,300
			<u>Betonárske práce</u>					
17	11010201		Základy, pätky z betónu prostého	m3	88,424	88,424	147,779	151,811
		1101020108	Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 35/45 (B 45)	m3	88,424	88,424		
			pre základy stĺpov (C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK)- Cl 0,2-Dmax22 - S3) 86*(0,8*0,8*1,6) (143ks)		88,064		146,944	150,976
			pätka pre prírubový stožiar 2*(0,5*0,5x0,05) + koleno DN40 2*3ks +chem. Kotva 2*4ks		0,000		0,025	0,025
			pre základy RVO (C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK)- Cl 0,2-Dmax22 - S3) 5*(0,6*0,4*0,3) (0,6*0,9*0,3)		0,360		0,810	0,810
			<u>Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest</u>					
18	91010602		Uložný materiál - rúrky ochranné, uložené voľne, tuhé	m	4 805,000	4 805,000	36 188,000	36 192,000
		9101060201	Uložný materiál - rúrky ochranné, uložené voľne, tuhé plastové	m	4 805,000	4 805,000		
			rúra ohybná 50mm		4 600,000		9410	9410
			rúra ohybná 100mm		50,000		0	0
			rúra delená 100mm		120,000		15	15
			rúra delená 200mm		35,000		0	0
			chránička certifikovaná delená DN150mm		0,000		0	4
			žľab nerez 125x100mm komplet na podlahe + lepidlo		0,000		45	45
			žľab nerez 125x100mm komplet na konzole + konzoly komplet		0,000		70	70
			rúra ohybná PE 175 do výkopu		0,000		35	35
			rúra ohybná PE 175 pod rímsou + záves komplet		0,000		52	52
			rúra pevná PE 110 + pretlak		0,000		11	11

19	91080101		rúra optická HDPE 7/4 červená + koncovky 28ks	0,000			3150	3150
			rúra optická HDPE 7/4 oranžová + koncovky 28ks	0,000			3150	3150
			rúra optická HDPE 7/4 biela + koncovky 302ks	0,000			10125	10125
			rúra optická HDPE 7/4 žltá + koncovky 302ks	0,000			10125	10125
20	91090101		Káble Cu - NN silové		m	10 450,000	15 333,000	15 333,000
		9108010101	Káble Cu - NN silové ulož. voľne		m	4 100,000		
			kábel CYKY J 3x1,5	2 400,000			2288	2288
			kábel CYKY J 4x16	1 700,000			715	715
21	91090101	9108010108	Káble Cu - NN silové ulož. v chráničkách		m	6 350,000		
			kábel CYKY O 3x6	2 950,000			2920	2920
			kábel CYKY J 4x16	3 400,000			9410	9410
			Káble Al - NN káble silové		m	3 220,000	3 190,000	3 190,000
22	91100103	9109010101	Káble Al - NN káble silové ulož. voľne		m	250,000		
			kábel AYKY J 3x150+70	200,000			2600	2600
			kábel AYKY J 3x120+70	50,000			15	15
		9109010108	Káble Al - NN káble silové ulož. v chráničkách		m	2 970,000		
23	91100103		kábel AYKY J 3x150+70	2 870,000			420	420
			kábel AYKY J 3x120+70	100,000			45	45
			kábel NAYY-J 1x35	0,000			110	110
			Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame		ks	8,000	7,000	7,000
24	91190103	9110010302	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame viacžilové		ks	8,000		
			Spojka NN Al 3x120+70	2,000			2	2
			Spojka NN Al 3x150+70	2,000			1	1
			Spojka NN Cu 3x6	4,000			4	4
25	91200101		Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine		ks	4,00	5,000	5,000
		9119010301	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý		ks	4,00		
			dodávka a montáž rozvádzača R4-7	4,00			4,00	4,00
			demontáž a montáž rozvádzača R3 + doplnenie ističa 3/20A/B	0,00			1,00	1,00
26	91200101		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch		ks	392,000	392,000	392,000
		9110010702	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch koncovkami vonkajšími	392	ks	392,000	392,000	392,000
			Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie		ks	87,000	143,000	145,000
		9120010101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie oceľové		ks	87,000		
27	91200202		stožiar osvetľovací oceľový OSUD 10 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	82,000			125	112
			stožiar osvetľovací oceľový OSUD 10P + rošt ZR2-12 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	1,000			16	31
			stožiar osvetľovací oceľový OSUD 8 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	4,000			0	0
			stožiar osvetľovací oceľový OSUD 15 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	0,000			2	2
28	91200202		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné		ks	146,000	143,000	145,000
		9120020204	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné LED diódy		ks	146,000		
			LED svietidlo BGP713 LED-HB/740 I DM10 9600lm DDF	4,000			0	0
			LED svietidlo BGP713 LED-HB/740 I DM13 13500lm DDF	142,000			143	145

26	91200501		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá		ks	87,000	143,000	145,000
		9120050102	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá, výložníky		ks	87,000		
			výložník jednoduchý 2m 5°: V1T 20/114 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	28,000			122	110
			výložník dvojité 2x2m 5°: V2T 20/114 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	59,000			0	0
			výložník jednoduchý 2,5m 5°: V1T 25/114 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	0,000			21	21
			výložník jednoduchý 3,5m 5°: V1T 35/114 (povrchová úprava- žierové zinkovanie, ZN-Epoxid-80 µm, MN-Epoxid-100 µm, VN-Polyuretan RAL 7040-80 µm)	0,000			0	14
27	91200502		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare		ks	87,000	143,000	145,000
		9120050201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, stožiarové rozvodnice		ks	87,000		
			elektrovýzbroj SR 721, 1xE27-6A, 4xCu s krytom	28,000				
			elektrovýzbroj SR 722, 2xE27-6A, 4xCu s krytom	59,000				
			elektrovýzbroj SR 722, 1xE27-6A, 4xCu s krytom	0,000			143	145
28	91221001		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn		m	5 250,000	7 240,000	7 240,000
		9122100103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové		m	5 250,000		
			Uzemňovací pás FeZn 30x4 vo výkope + svorky	4 600,000			6200	6200
			Uzemňovací vodič FeZn 8 vo výkope + svorky	650,000			940	940
			Uzemňovací vodič FeZn 10 + svorky	0,000			100	100
29	00030113		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb					
			Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia		Eur			
			vytýčenie projektovanej trasy 520 vyt. Bodov					
			vytýčenie trasy porealizčné 570 vyt. Bodov					
30	00040222		Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby		Eur			
31	92031801		Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov					
			Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch		ks	330,00		
		9203180110	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, kontroly tlakotesnosti			330,00		
			HDPE 7/4 tlakotesnosť a kalibrácia - úseky	330				
			HDPE 12/8 tlakotesnosť		ks	0,00	0,00	24,00
			meranie útlmu optických vlákien reflektometrom OTDR		vl	0,00	0,00	288,00
			meranie izolačného stavu NN káblov		ks	0,00	0,00	4,00
			meranie izolačného stavu MN káblov		ks	0,00	0,00	1,00