

TABUĽKA ZMIEN

č.	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
a	Pokyn STD č.16 - rozšírenie krajnice	06/2026	
b			
c			

DIAĽNICA D2 - PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ




INVESTOR/STAVEBNÍK:  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava HLAVNÝ INŽINIER STAVBY ING. ADRIÁN SLUŠNÝ	
STAVEBNÝ DOZOR:  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava HLAVNÝ STAVEBNÝ DOZOR ING. NORBERT DROZDÍK	
ZHOTOVITEĽ:  DOPRASTAV DOPRASTAV, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava RIADITEĽ STAVBY STANISLAV KUBICA 	
PROJEKTANT:  SHP SK s.r.o. Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava RIADITEĽ PROJEKTU ING. P. SVOBODA, PhD. 	



ZMENA "A"

030-00

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU: 	HL. INŽ. PROJEKTU:	ING. Z. LAZAR 	VEDÚCI PROJEKTANT:	ING. M. JAROŠ 	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. M. JAROŠ 	VYPRACOVAL:	ING. M. JAROŠ 	
	KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE:	ING. Z. LAZAR 	KONTROLOVAL:	ING. P. SVOBODA, PhD. 	
	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK	KÓD PRÍLOHY:	03000DRS 003 2606 XA	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ KRAJ	KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	LAMAČ	DÁTUM TLÁČE:	06/2026	
NÁZOV OBJEKTU: 030-00 VEGETAČNÉ ÚPRAVY DIAĽNICE			FORMÁT:		
			MIERKA:		
			ÚČEL:	DRS	
			ČÍS. ZÁKAZKY:	S2311	
NÁZOV PRÍLOHY: TECHNICKÁ SPRÁVA			ČÍS. PRÍLOHY:	STUPEŇ:	ČÍS. SÚPRAVY:
			003	XA	

OBSAH

1.	VŠEOBECNÁ ČASŤ	2
1.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.....	2
1.2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU	3
2.	INFORMÁCIA K DOKUMENTÁCII.....	3
2.1.	ZMENA A (ĎALEJ LEN XA)	3
3.	PODKLADY	3
4.	POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA	3
5.	ODSTRÁNENIE STROMOV A KRÍKOV.....	4
6.	VEGETAČNÉ ÚPRAVY	5
7.	VÝKAZ PRÁC A MATERIÁLOV	7
8.	ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM	7

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:

Názov stavby:	Diaľnica D2 - Protihluková stena Lamač
Číslo objektu:	030-00
Názov objektu:	Vegetačné úpravy diaľnice
Kraj:	Bratislavský
Okres:	Bratislava IV
Katastrálne územie:	Lamač
Druh stavby:	novostavba

Základné údaje o stavebníkovi:

Názov a adresa stavebníka:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO	35 919 001
Hlavný inžinier stavby:	Ing. Adrián Slušný
Hlavný stavebný dozor:	Ing. Miroslav Siklenka
Nadriadený orgán:	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Základné údaje o zhotoviteľovi:

Názov a adresa:	DOPRASTAV, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Riaditeľ stavby:	Ing. Juraj Sedliaček

Základné údaje o projektantovi:

Názov a adresa	SHP SK s.r.o. Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Zdeněk Severin
Zástupca HIP:	Ing. Zbyněk Lazar

Spracovateľský kolektív:

Manažér projektu	Ing. Pavel Svoboda, PhD.	SHP SK
Cesty	Ing. Zbyněk Lazar	SHP SK
Mosty	Ing. Jan Laco	D-Phase
Geotechnika, statika	Ing. Ľubomír Kolár	Geostatik
Protihlukové opatrenia	Ing. Zbyněk Lazar	SHP SK
Trvalé a dočasné dopravné značenie	Ing. Peter Mišanko	Hakom
Elektrické vedenia VN	Ing. Eugen Múcska	ISTROSERVIS
Verejné osvetlenie, ISD	Ing. Milan Chupáč	Projekty Elektro
Dokumentácia meračských prác	Ing. Richard Szabó	Terracontrol
Hluková štúdia	Ing. Ján Šimo, CSc.	Klub ZPS vo vibroakustike
IGHP	Ing. Ladislav Stolárik	CAD-ECO

1.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať dočasné protihlukové steny s cieľom zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2 - po oboch stranách diaľnice a v jej stredovom páse a to systémom mobilných protihlukových stien kombinovaného so zachytným bezpečnostným zariadením. Trasa PHS (začiatok rozšírenia spev. krajnice) je vedená pozdĺž D2. Začína v úseku od km 55,071 pri križovaní s komunikáciou II/505 a končí (koniec rozšírenia spev. krajnice) v km 57,827 pred ČS PHM OMV. PHS budú zrealizované na rôznych podkladoch - spevnená krajnica a mosty. Súčasťou stavby je i rozšírenie diaľnice D2 za účelom dobudovania protihlukovej steny a to v mieste súčasnej nespevnenej časti komunikácie.

Projektová dokumentácia objektu 030-00 Vegetačné úpravy diaľnice rieši rozsah výrub a návrh vegetačných úprav pozdĺž diaľnice D2, na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS).

2. INFORMÁCIA K DOKUMENTÁCII

Projektová dokumentácia objektu 030-00 Vegetačné úpravy diaľnice rieši rozsah výrub a návrh vegetačných úprav pozdĺž diaľnice D2, na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS).

Navrhnuté vegetačné úpravy nemajú vplyv na trvalé a dočasné zábery pozemkov z DSP.

2.1. ZMENA A (ďalej len XA)

Zmeny XC sú vyvolané pokynom **STD č. 16**, ktorý dopĺňa dokumentáciu o rozšírenie krajnice ako zárodkov prídavných pruhov MÚK Dúbravka.

Zmeny XC v prílohách dokumentácie:

3. PODKLADY

Pri spracovaní DRS boli použité nasledovné podklady:

- [1] Dokumentácia na stavebné povolenie; spracované SHP SK s.r.o.; január 2024
- [2] Polohopisné a výškopisné zameranie - Diaľnica D2, PHS Lamač, spracované TERRAcontrol, s.r.o.; september 2023 (súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK 03, výškový systém Bpv, TP3);
- [3] Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín; spracované IFOND s.r.o.; december 2023;
- [4] Katastrálne mapy: Dúbravka, Lamač.

4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Projektová dokumentácia objektu 030-00 Vegetačné úpravy diaľnice rieši rozsah výrub a návrh vegetačných úprav pozdĺž diaľnice D2.

Popis technického riešenia

bude popísaný v nasledujúcich kapitolách.

5. ODSTRÁNENIE STROMOV A KRÍKOV

Pre výstavbu je nevyhnutné odstránenie stromov a kríkov v rozsahu trvalého záberu (TZ). Hranica porastu voči TZ je znázornená v situácii.

Odstránenie stromov a kríkov sa zrealizuje podľa podkladu prílohy [3] Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín. S vyzískanou drevnou hmotou bude naložené podľa zmluvných dohôd s vlastníkmi. Odpad zo zelene bude podľa možnosti upravovaný drvením, následne zhodnocovaný kompostovaním a prípadne využitý pri rekultivačných sadovníckych prácach. Nevyužitelné vyrúbané stromy a kríky sa odvezú na riadenú skládku odpadu.

Miesta, ktoré budú dotknuté výrubom je potrebné upraviť v zmysle TP 035 (rekultivácia výrubov). Je nutné pôdu riadne spracovať, zatrávniť a po narastení trávnatého porastu pravidelne kosiť. Vyrúbané vegetačné plochy nesmú zostať obnažené z dôvodu erodovania pôdy a zarastania plôch burinami, nežiadúcimi náletmi a inváznymi introdukovanými druhmi rastlín.

Plochy, na ktorých bude realizovaný výrub nesmú byť ponechané obnažené, t. j. musí prebehnúť štandardná úprava pôdy a uskutočnený výsev trávneho semena. U krovitých drevín je predpoklad vymadenia z pôvodného koreňového systému drevín. Do doby vytvorenia nového zápoja je potrebné tieto plochy zatrávniť ako prevenciu pred vzchádzaním ruderalných a invázných druhov.

Prehľad všetkých stromov (ks) a plochy krov (m²), ktoré sa v záujmovom území nachádzajú je uvedený v prílohe Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín.

Lokality výrub stromov a kríkov			
Lokalita	Stromy [ks]	Stromy s kmeňom nad 40cm [ks]	Kríky [m ²]
L1	8	0	10
L2	11	0	88
L3	10	3	5
L4	10	7	50
L5	2	2	5
L6	2	2	5
L7	2	0	0
L8	26	9	260
L9	0	0	25
L10	3	3	1500
L11	4	0	630
L12	13	7	730
L13	44	0	2
L14	63	7	6
L15	21	4	0
L16	1	1	0

L17	36	31	400
L18	7	4	170
L19	0	0	36
L20	39	15	415
L21	2	1	70
L22	0	0	30
L23	20	1	40
L24	2	2	20
CELKOM	326	99	4497

XA zmena: V dôsledku nerealizovania stavebných prác na krajniciach v úseku od mostného objektu 202-00 po km 56,200, z dôvodu plánovaného rozšírenia krajnice pre budúce prídavné jazdné pruhy MÚK Dúbravka, bude potrebné opätovne odstrániť náletové dreviny a kroviny. Ide o lokality L16 a L17 na pravej strane diaľnice. Keďže od pôvodného výrubu drevín a pokosenia porastov uplynulo približne 2,5 roka, predpokladá sa opätovný nárast náletových drevín s priemerom kmeňa do 40 mm a krovín v porovnateľnom rozsahu ako pri pôvodnom zásahu.

Lokality výrub stromov a kríkov			
Lokalita	Stromy [ks]	Stromy s kmeňom nad 40cm [ks]	Kríky [m ²]
L16	1	0	0
L17	36	0	400
CELKOM	37	0	400

6. VEGETAČNÉ ÚPRAVY

Príprava povrchu

Vegetačné úpravy riešia výsadbu na násypových a zárezových svahoch cesty. Zakladanie trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 20 cm) a pred zatrávnením musí byť povrch zhutnený.

Práce spojené s navážkou, rozprestretím a vyrovnaním zeminy sú predmetom objektu 101-00 diaľnica D2.

V prípade, že na plochách vstúdu buriny, odporúča sa plochy ošetriť jednorazovo alebo opakovane postrekom neselektívnym herbicídmi v dávke odporúčanej výrobcami. Najlepší termín postreku je na jar pri teplotách okolo 15°C a keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej lehoty 2 – 3 týždňov sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy.

Svahy so sklonom medzi 1:2 až 1:1,5 budú zaistené proti erózii dočasnou biodegradovateľnou kokosovou sieťou (súčasť SO 101-00) so životnosťou min. 5 rokov.

Na násype pri sklone na vnútornej strane dostredne klopenej vozovky bude umiestnená protierózna rohož Macmat R1 6822G0 z polypropylénového matraca extrudovaného na oceľovú dvojzákrutovú sieť typ 6x8 D22; povrch. ochrana Zn+5% Al + polimac, pevnosť dlhodobá v ťahu min. 37 kN/m; kotvená v polovici hrúbky humusnej vrstvy pomocou mechanickej zemnej kotvy po 1,0 m. Táto rohož a jej inštalácia je súčasťou SO 101-00.

Zatrávnenie

Na pripravených plochách, z ktorých musia byť vyzbierané kamene nachádzajúce sa na povrchu a musia byť nakyprené, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október) vykoná zatrávnenie metódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomernom nanosení osiva, vody, umelých hnojív, rašeliny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou podľa predpísaných technológií. Žiadny z použitých materiálov nesmie obsahovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie.

Zatrávnenie bude vykonané aj na plochách výrubu krovín a stromov.

Na zatrávnenie je navrhovaná trávna zmes v zmysle TP 035 pre suché a extenzívne podmienky v zložení:

30 % kostrava červená trsnatá	Festuca rubra commutata
30 % kostrava ovčia	Festuca ovina
20 % kostrava červená výbežkatá	Festuca rubra rubra
10 % lipnica lúčna	Poa pratensis
10 % mätonoh trváci	Lolium perenne

Špecifikácia hydroosevu na 1 m ²		
prísada	množstvo	poznámka
Voda	6,99 litra	
Antieróza	od 2 dkg do 12 dkg a viac	závisí od druhu antierózy
liadok amónnovápenatý 24,5% NP PYT	1 dkg	
cererit Z, (NPK)	3 dkg	
sukovina ihličnatá odvodnená (buničina)	50 dkg	
trávna zmes	3 dkg	

Ak je kvalita ornice alebo podorničnej vrstvy pod limitom požiadaviek, je potrebné pridávať do postreku rašelinu, a to najmenej 3 dkg. Žiadny z použitých materiálov nesmie obsahovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie.

XA zmena: V porovnaní s dokumentáciou X0 dôjde v riešenom úseku k navýšeniu výmery ohumusovaných plôch o 30 %, čo predstavuje aj zodpovedajúce zvýšenie plôch určených na zatrávnenie.

Údržba porastu

Pre kvalitný vývoj trávnikov je rozhodujúca intenzita údržby, po dobu 60 mesiacov je zhotoviteľ povinný vykonávať ošetrovanie trávnikov v zmysle TP 035 a ostatných požiadaviek stavebníka. Konkrétne ide o kosenie, vyhrabanie, odstránenie trávnych zvyškov, zálievka trávnikov a čistenie trávnikov od nečistôt.

7. VÝKAZ PRÁC A MATERIÁLOV

Je súčasťou samostatnej prílohy č. 006 Výkaz výmer.

8. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM

Normy STN

STN 46 5735	Priemyselné komposty
STN 46 5730	Rašeliny a rašelinové zeminy
STN 46 5750	Zásady skladovania tuhých priemyselných hnojív
STN 46 5332	Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach
STN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
STN 75 2102	Úpravy riek a potokov
STN 83 7010	Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
STN EN ISO 11091 (01 3421)	Výkresy v stavebníctve. Výkresy krajinných úprav
STN 83 8101	Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia

D4Súvisiace a citované technické predpisy a normy

TP 03/2006	Dokumentácia stavieb ciest + Prílohy 1 – 14. MDPT: 2006
TKP SSC časť 25	Vegetačné úpravy, SSC: 2000

Prílohy:

- 1) Pokyn STD č. 16 - Úprava nespevnenej krajnice za spevnenú vrátane SDP

Jún 2026

vypracoval: Ing. Martin Jaroš





NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika



01514734

47487/2026

Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava D2 PHS LAMAČ	
19. 05. 2026	
Číslo:	Vybavuje:

Doprastav, a.s.
Riaditeľ Stavby
Stanislav Kubica
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

0814_DPS_PHS_2026/23.04.2026

Evidenčné číslo

5439/30924/2026

Vybavuje

Ing. Miroslav Siklenka

Dátum

19. 5. 2026

DIAĽNICA D2 PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ

Vydanie pokynu STD č. 16 – na rozšírenie krajnice.

Listom č. 0814_DPS_PHS_2026, prijatým dňa 23.04.2026 Zhotoviteľ predložil Stavebnotechnickému dozoru (ďalej len STD) v zmysle ZoD ev. č. objednávateľa ZM/2023/0361 a ev. č. zhotoviteľa: Z1/2023/023/15 Ponuku na Zmenu č. 21 so žiadosťou o vydanie Pokynu na rozšírenie krajnice.

V zmysle ZoD VZP/OZP pod-článok 3.3, 3.1, 13.1 a v súlade s listom Objednávateľa č. 5432/30301/2026-47072/2026 Vám vydávam **pokyn STD č. 16 na rozšírenie krajnice** v súlade Ponukou na Zmenu č. 21 z listu Zhotoviteľa č. 0814_DPS_PHS_2026 zo dňa 23.04.2026.

Zároveň Vás v súlade so Zmluvou podľa pod-článku 13.3 žiadam o predloženie všetkých podkladov k predmetnej Zmene formou dokumentu Návrh na Zmenu, vrátane súvisiacich podkladov a príloh.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebného dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 202 -

Ing. Miroslav Siklenka
Vedúci tímu STD

Prílohy

List Objednávateľa: č. 432/30301/2026-47072/2026

Na vedomie

NDS, a.s., Ing. Adrián Slušný - Hlavný inžinier stavby – bez príloh

telefón +421 2 583 11 111
fax +421 2 583 11 706
web www.ndsas.sk

bankové spojenie
Štátna pokladnica
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT: SPSRSKBA

Zapísaný v obchodnom registri
Mestský súd Bratislava III
oddiel Sa
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001
DIČ 2021937775
IČ DPH SK 2021937775



47072 / 2026

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
Stavebnotechnický dozor	
19. 05. 2026	
Č. záznamu: 47361	Spis: 5439
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

Hlavný stavebný dozor, Ing. Miroslav Siklenka
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Riaditeľ stavby, Stanislav Kubica
Doprastav, a. s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

5439/30924/2026_39534/2026 zo dňa 25.4.2026

Evidenčné číslo

5432/30301/2026

Vybavuje

Ing. Slušný

Dátum

18. MÁJ 2026

DIAĽNICA D2 PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ
VEC: UDELENIE SÚHLASU NA UPLATNENIE PRÁVOMOCÍ STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORA S
VYDANÍM POKYNU NA ROZŠÍRENIE KRAJNICE

Zmluva o dielo („Zmluva“):
Zmluvné podmienky – FIDIC:
Čl. a podčl. Zmluvy o dielo:

ev. č. Objednávateľa ZM/2023/0361; ev. č. Zhotoviteľa Z1/2023/023/15
Žltá kniha
3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora
3.3 Pokyny stavebného dozora
13 Zmeny a úpravy

Na základe Vašej žiadosti 5439/30924/2026_39534/2026 zo dňa 25.4.2026 a v súlade so ZoD ev. č. Objednávateľa ZM/2023/0361; ev. č. Zhotoviteľa Z1/2023/023/15 a v zmysle Všeobecných a Obchodných zmluvných podmienok „Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie — realizáciu — pre elektro-technické a strojnotechnologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom (Žltá kniha FIDIC)) Vám v súlade s podčlánkom 1.3 Komunikácia, podľa podčlánku 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora **udeľujeme písomný súhlas** na uplatnenie právomoci k podčlánku 3.3 Pokyny stavebného dozora a podčlánku 13 Zmeny a úpravy **pre vydanie Pokynu na rozšírenie krajnice**, v súlade s Ponukou na Zmenu č. 21 z listu Zhotoviteľa 0814_DPS_2026 zo dňa 23.4.2026.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebného dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

[signature]
Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 200 -

[signature]
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: bez príloh