

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia zewnętrznego Zagrody Żubrów celem ograniczenia zagrożenia epizootycznego

ADRES INWESTYCJI : Racibórz - Brzezcie - Pokazowa Zagroda Żubrów

INWESTOR : Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rybnik

ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów

DATA OPRACOWANIA : środa, 22 kwiecień 2026

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 22 kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys odtworzeniowy ogrodzenie z siatki					
1	kalk. własna	Koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³		
		1467.00*0.30*0.05	m ³	22.005	
				RAZEM	22.005
3	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach stalowych obetonowanych (słupki stalowe typu A Fi 50 mm H-2,50 m) - budowa wraz z zabezpieczeniem siatki leśnej kotwami stalowymi Fi 12 mm wraz obetonowaniem w grunt (przyjęto 20 szt.rozpór w celu umocnienia ogrodzenia w ternie pochyłym) (1467-63.80)*1.6	m ²		
			m ²	2245.120	
				RAZEM	2245.120
4	kalk. własna	Ogrodzenie systemowe - panelowe. Dane techniczne: Kolor: ocynkowany ZN + RAL 7016 Malowanie Proszkowe kolor Grafit Wysokość: H=1530 mm Wymiary oczka: 50x200 mm Średnica drutu: O5 mm (± 0,2mm) Szerokość: L=2500 mm Liczba przetłoczeń: 3 Słup : 60x40x2000mm Grubość ścianki słupa : 1,2 mm (± 0,2mm) Podmurówka betonowa wys. 20 cm 63.80	m		
			m	63.800	
				RAZEM	63.800
5	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe z wypełnieniem palisadowym z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa - brama dwuskrzydłowa 1,60x4,00 m 2*1.60*4.00	m ²		
			m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
6	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I - Wywóz ziemi według wskazań inwestora na terenie zagrody 1467*0.3*0.3*0.6*1.6	t		
			t	126.749	
				RAZEM	126.749
7	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 25	kurs		
			kurs	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-01 0520-01 analogia	Umocnienie uszkodzenie skarpy okalającej przepust płytami prefabrykowanymi - ażury 60x40x8 cm (1.20+1.40)*2.40	m ²		
			m ²	6.240	
				RAZEM	6.240