

Przedmiar robót

PROJEKT BRAMY PRZESUWNEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 266/1, W OBRĘBIE BRZEZIE, GMINA RACIBÓRZ

Obiekt lub rodzaj robót: **BRAMA - wypełnienie panelem siatkowym**

Lokalizacja: **Ul. Rybnicka**

47-400 Racibórz

Identyfikator działki: 241101_1.0001.AR_16.266/1

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45442100-8 Roboty malarskie

45262300-4 Betonowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Inwestor: **PGL LP Nadleśnictwo Rybnik**

Ul. Kościuszki 36

44-200 Rybnik

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PROJEKT BRAMY PRZESUWNEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 266/1, W OBRĘBIE BRZEZIE, GMINA RACIBÓRZ		
1	Element	Brama		
1	KNR 401/103/3	Wykonanie wykopów pod fundamenty betonowe bramy	m3	1,060
2	KNR 401/202/3 (2)	Zbrojenie konstrukcji fundamentu - fundament wykonany i betonowany w gruncie	kg	42,400
3	KNNR 2/107/2	Dostawa mieszanki i betonowanie fundamentów bramy w gruncie	m3	1,060
4	KNR 401/108/3	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km - wywóz na terenie inwestora wraz z wyładunkiem	m3	1,060
5	KNBK 24/22/1	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej bramy przesuwnej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016	kg	375,46
6	DC 3/102/3	Mocowanie słupków stalowych do podłoża kotwami chemicznymi lub mechanicznymi	kotwienie	12,000
7	KNRW 202/1805/11	Dostawa i montaż siatki panelowej do konstrukcji stalowej	m2	8,420
8	KNNR 5/407/1	Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym 2P, B10A, 6kA, 30 mA	szt	1,000
9	KNR 201/701/3 (1)	Ręczne kopanie rowów dla kabli	m	3,000
10	KNR 510/301/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m	m	3,000
11	KNNR 5/705/1	Rura osłonowa DVK 50mm, niebieska	m	3,000
12	KNR 510/103/1 (1)	Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5mm ² 0,6/1kV wciągany do rury osłonowej wraz z oznakowaniem folią	m	4,000
13	KNR 201/704/3 (1)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli	m	3,000
14	KNNR 5/1204/1	Montaż końcówek kablowych	szt	6,000