
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|---|
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej w Górznie
ADRES INWESTYCJI: Lokalizacja inwestycji: 87-320 Górzno
NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Górzno
ADRES INWESTORA: Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
WYKONAWCA: Wykonawca będzie wyłoniony w procedurze zamówienia publicznego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Łukasz Lachowski

DATA OPRACOWANIA:

07.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.07.2026

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu / charakterystyka realizowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej w Górznie. W zakresie są roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych zabudów, naprawy ścian. Wykonanie nowych wykończeń podłóg, ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie zabudów wc i natrysków z płyt hpl, biały montaż i związana z nim modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja instalacji elektrycznej oraz dostarczenie wyposażenia. Kosztorys należy rozpatrywać z dokumentacją techniczną

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---------------------------------------|--|------|--------------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | | |
| | | 18 * 1 * 2,05 | m2 | 36,900 | |
| | | | | RAZEM | 36,900 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | 0,4 | m3 | 0,400 | |
| | | | | RAZEM | 0,400 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0348-03 | Rozebranie nadproży | m3 | | |
| | | 3 * 0,12 * 1,1 | m3 | 0,396 | |
| | | | | RAZEM | 0,396 |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | | |
| | | (193,38 + 35,18) * 2,0 - 22 * 0,9 * 2 | m2 | 417,520 | |
| | | | | RAZEM | 417,520 |
| 5 d.1 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m2 | | |
| | | 95,82 | m2 | 95,820 | |
| | | | | RAZEM | 95,820 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2 | | |
| | | 77,65 | m2 | 77,650 | |
| | | | | RAZEM | 77,650 |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wykucia pod dodatkowe kratki w natryskach | m3 | | |
| | | (2 * 3 + 5) * 0,05 * 0,3 | m3 | 0,165 | |
| | | | | RAZEM | 0,165 |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 | | |
| | | 0,05 * poz.1 + poz.2 + poz.3 + 0,02 * poz.4 + 0,02 * poz.5 + 0,005 * poz.6 + poz.7 | m3 | 13,461 | |
| | | | | RAZEM | 13,461 |
| 2 | | Roboty murowe i zabudowy | | | |
| 9 d.2 | KNR-W 4-01 0331-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego | m2 | | |
| | | 0,1 * 2 * 3 | m2 | 0,600 | |
| | | | | RAZEM | 0,600 |
| 10 d.2 | NNRNKB 202 0160-01 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | | |
| | | 1,2 * 3 | m | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 11 d.2 | NNRNKB 202 2030-01 | (z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - zabudowy kanałów wentylacyjnych - system do pomieszczeń mokrych | m2 | | |
| | | (0,5 + 0,5) * (4,53 * 2 + 2,6 + 1,2 + 2,82 + 2,8 + 2,61 + 2,92) + 2,5 * 1,5 + 1 + 1,5 * 3,8 + 1,5 * 1,2 * 2 * 2 | m2 | 41,660 | |
| | | | | RAZEM | 41,660 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------|----------------------------|---|------|---------|---------|
| 3 | | Naprawa bieżąca ścian | | | |
| 12 d.3 | KNP 18 0101 -02.06 | Mechaniczne wykuwanie bruzd w cegle do osadzenia prętów zszywających | m | | |
| | | 45 | m | 45,000 | |
| | | | | RAZEM | 45,000 |
| 13 d.3 | ZKNR C-2 0801-01 | Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni bruzd | m2 | | |
| | | poz.12 * 0,1 | m2 | 4,500 | |
| | | | | RAZEM | 4,500 |
| 14 d.3 | KNNR-W 3 0406-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty helokoidalne ze stali nierdzewnej fi 8 mm do konstrukcyjnego zszywania muru - analogia - lecz pręty do zszywania murów | m | | |
| | | 45 | m | 45,000 | |
| | | | | RAZEM | 45,000 |
| 15 d.3 | KNR AT-25 0201-05 | Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - bruzdy zszywające | m | | |
| | | 45 | m | 45,000 | |
| | | | | RAZEM | 45,000 |
| 4 | | Posadzki | | | |
| 16 d.4 | KNR-W 2-02 1116-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - przy kratkach wpustowych | m2 | | |
| | | 0,165 / 0,05 | m2 | 3,300 | |
| | | | | RAZEM | 3,300 |
| 17 d.4 | KNR-W 2-02 1116-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową | m2 | | |
| | | poz.16 | m2 | 3,300 | |
| | | | | RAZEM | 3,300 |
| 18 d.4 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 3 cm | m2 | | |
| | | poz.16 | m2 | 3,300 | |
| | | | | RAZEM | 3,300 |
| 19 d.4 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | | |
| | | poz.5 | m2 | 95,820 | |
| | | | | RAZEM | 95,820 |
| 20 d.4 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki zgodnie z opisem | m2 | | |
| | | poz.5 | m2 | 95,820 | |
| | | | | RAZEM | 95,820 |
| 21 d.4 | KNR 2-02 1115-04 | Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 77,650 | |
| | | | | RAZEM | 77,650 |
| 22 d.4 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładziny techniczne wg dokumentacji | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 77,650 | |
| | | | | RAZEM | 77,650 |
| 5 | | Wykończenia ścian | | | |
| 23 d.5 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | | |
| | | poz.10 * 0,2 * 2 | m2 | 1,440 | |
| | | | | RAZEM | 1,440 |
| 24 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wraz z oczyszczeniem podłoża - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.26 | m2 | 646,080 | |
| | | | | RAZEM | 646,080 |
| 25 d.5 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | | |
| | | poz.26 | m2 | 646,080 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|--|------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 646,080 |
| 26 d.5 | KNR-W 2-02 0840-07 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.4 + (193,38 + 35,18) * 1 | m2 | 646,080 | |
| | | | | RAZEM | 646,080 |
| 27 d.5 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | | |
| | | 18 * 3 + (2,7 + 0,6 * 2) * 3 + (0,9 + 0,6 * 2) * 7 + 1,2 * 2 | m | 82,800 | |
| | | | | RAZEM | 82,800 |
| 28 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wraz z oczyszczeniem podłóży - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.29 | m2 | 34,680 | |
| | | | | RAZEM | 34,680 |
| 29 d.5 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach | m2 | | |
| | | 11,56 * 3 | m2 | 34,680 | |
| | | | | RAZEM | 34,680 |
| 30 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.29 | m2 | 34,680 | |
| | | | | RAZEM | 34,680 |
| 31 d.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - kolor beżowy- farba lateksowa | m2 | | |
| | | poz.29 | m2 | 34,680 | |
| | | | | RAZEM | 34,680 |
| 6 | | Sufity | | | |
| 32 d.6 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | | |
| | | poz.5 + poz.6 | m2 | 173,470 | |
| | | | | RAZEM | 173,470 |
| 33 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - grunt kwarcowy w strefach mokrych | m2 | | |
| | | poz.32 | m2 | 173,470 | |
| | | | | RAZEM | 173,470 |
| 34 d.6 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - analogia gładź cementowo-polimerowa w strefach mokrych | m2 | | |
| | | poz.32 | m2 | 173,470 | |
| | | | | RAZEM | 173,470 |
| 35 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pod malowanie - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | poz.32 | m2 | 173,470 | |
| | | | | RAZEM | 173,470 |
| 36 d.6 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farby do pomieszczeń mokrych z dodatkiem przeciugrzybicznymi - kolor biały | m2 | | |
| | | poz.32 | m2 | 173,470 | |
| | | | | RAZEM | 173,470 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|--|--------|---------|---------|
| 7 | | Stolarka drzwiowa i wydzielenia hpl | | | |
| 37 d.7 | KNR-W 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - ościeznica i skrzydło stalowe, ościeznica regulowana, światło ościeznicy 90x200 | m2 | | |
| | | 2,1 * 16 | m2 | 33,600 | |
| | | | | RAZEM | 33,600 |
| 38 d.7 | KNR-W 2-02 1029-05 | Ścianki wydzielaające natryski z hpl i drzwiami z funkcją zamykania - stopki ze stali nierdzewnej - analogia | m2 | | |
| | | (11 + 13) * 2 | m2 | 48,000 | |
| | | | | RAZEM | 48,000 |
| 39 d.7 | KNR-W 2-02 1029-05 | Ścianki wydzielaające ustępy wc z hpl i drzwiami z funkcją zamykania - stopki ze stali nierdzewnej - analogia | m2 | | |
| | | (1,2 + 1,5) * 2 | m2 | 5,400 | |
| | | | | RAZEM | 5,400 |
| 8 | | Remont instalacji wodociągowej | | | |
| 40 d.8 | KNR 4-04 0705-02 | Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych | szt. | | |
| | | 45 | szt. | 45,000 | |
| | | | | RAZEM | 45,000 |
| 41 d.8 | KNR 4-04 0705-05 | Demontaż misek klozetowych | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 42 d.8 | KNR 4-04 0705-11 | Demontaż muszli pisuarowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 43 d.8 | KNR 4-04 0705-09 | Demontaż zlewów lub zmywaków, w tym brodzików | szt. | | |
| | | 19 | szt. | 19,000 | |
| | | | | RAZEM | 19,000 |
| 44 d.8 | KNR-W 2-15 0135-04 | Zawory przyłączeniowy 1/2" x 3,8" | szt. | | |
| | | 91 | szt. | 91,000 | |
| | | | | RAZEM | 91,000 |
| 45 d.8 | KNR-W 2-15 0135-04 | Zawory do spłuczki ustępowej 1/2" x 1/2" | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 46 d.8 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. | szt. | | |
| | | 91 | szt. | 91,000 | |
| | | | | RAZEM | 91,000 |
| 47 d.8 | KNR 2-15 0107-06 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 48 d.8 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach | m | | |
| | | 150 | m | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 49 d.8 | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach | m | | |
| | | 150 | m | 150,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności | m prób | | |
| | | 1 | prób | 1,000 | |
| | | łącznie długość rurociągu | | RAZEM | 150,000 |
| | | ilość prób szczelności | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------|---|------|---------|--------|
| 50 | kalk. własna | Badanie bakteriologiczne wody | kpl. | | |
| d.8 | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | | Remont instalacji kanalizacyjnej | | | |
| 51 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz | m | | |
| d.9 | 0203-01 | budynków o połączeniach wciskowych | | | |
| | | 12 | m | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 52 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. | pode | | |
| d.9 | 0211-01 | 50 mm o połączeniach wciskowych | j. | | |
| | | 16 | pode | 16,000 | |
| | | | j. | | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 53 | KNR-W 2-15 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - z | szt. | | |
| d.9 | 0218-01 | nierdzewna kratką, z syfonem mokrym | | | |
| | | 27 | szt. | 27,000 | |
| | | | | RAZEM | 27,000 |
| 54 | KNR-W 2-15 | Zawór napowietrzający dn100 - wraz z zabudową | szt. | | |
| d.9 | 0213-07 | | | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 10 | | Biały montaż | | | |
| 55 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl. | | |
| d.10 | 0230-02 | gruszkowym z wiszącym półpostumentem - umywalka 55 - | | | |
| | | ceramika | | | |
| | | 10 | kpl. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 56 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób | kpl. | | |
| d.10 | 0230-02 | niepełnosprawnych z półpostumentem - ceramika | | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 57 | KNR-W 2-15 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - materiał | kpl. | | |
| d.10 | 0233-03 | ceramika | | | |
| | | 4 | kpl. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 58 | KNR-W 2-15 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - | kpl. | | |
| d.10 | 0233-03 | przystosowany dla niepełnosprawnych - materiał ceramika | | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 59 | KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym | kpl. | | |
| d.10 | 0234-02 | | | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 60 | KNR-W 2-15 | misy do mycia stóp - ceramika plus baterie - analogia | kpl. | | |
| d.10 | 0232-02 | | | | |
| | | 6 | kpl. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 61 | KSNR 4 | Brodziki z baterią natryskową | kpl. | | |
| d.10 | 0213-06 | | | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 62 | KNR-W 2-15 | Zawory czterpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| d.10 | 0135-01 | | | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 63 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt. | | |
| d.10 | 0137-03 | o śr. nominalnej 15 mm | | | |
| | | poz.55 + poz.56 | szt. | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 64 | KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. | szt. | | |
| d.10 | 0137-09 | nominalnej 15 mm | | | |
| | | 18 | szt. | 18,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 65 d.10 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 66 d.10 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 67 d.10 | KNR-W 2-02 1214-01 | dostawa i montaż poręczy stałych, prostych dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej ze stali nierdzewnej długości 60 cm - analogia | szt. | | |
| | | 13 | szt. | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 68 d.10 | KNR-W 2-02 1214-01 | dostawa montaż poręczy dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową uchylnej łukowej ściennej o stali nierdzewnej długości 60 cm - analogia | szt. | | |
| | | 13 | szt. | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 69 d.10 | KNR-W 2-02 1214-01 | siedzisko prysznicowe stalowe - analogia | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 11 | | Remont instalacji wentylacyjnej | | | |
| 70 d.11 | KNR 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne - do wentylacji grawitacyjnej i do mechanicznej w nowej zabudowie | szt. | | |
| | | 46 | szt. | 46,000 | |
| | | | | RAZEM | 46,000 |
| 12 | | Remont instalacji elektrycznej | | | |
| 71 d.12 | KNR-W 4-03 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - w miejscach potencjalnie mokrych IP44 | szt. | | |
| | | 30 | szt. | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 72 d.12 | KNR-W 4-03 0308-02 | Wymiana wyłącznika, przełącznika lub przycisku na cegle | szt. | | |
| | | 31 | szt. | 31,000 | |
| | | | | RAZEM | 31,000 |
| 73 d.12 | KNR 5-05 1405-04 | Zainstalowanie specjalnych aparatów telefonicznych oraz wyposażenia dodatkowego - dzwonek oraz przycisk w łazience dla niepełnosprawnych - analogia | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 74 d.12 | KNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - całość instalacji | pomi ar | | |
| | | 18 | pomi ar | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 13 | | Dodatkowe wyposażenie | | | |
| 75 d.13 | kalk. własna - dane rynkowe | dostaw i montaż lustra 100x60 | szt. | | |
| | | poz.55 + poz.56 | szt. | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 76 d.13 | kalk. własna - dane rynkowe | dostaw i montaż podajnika na papier przy wc | szt. | | |
| | | poz.57 + poz.58 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 77 d.13 | kalk. własna - dane rynkowe | dostaw i montaż podajnika na ręczniki papierowe | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 78 d.13 | kalk. własna - dane rynkowe | dostaw i montaż podajnika na mydło w płynie - wiszacy | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 79 d.13 | kalk. własna - dane rynkowe | dostaw i montaż krzesełek stalowych do łazienki | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 80 d.13 | kalk. własna - dane rynkowe | dostaw i montaż ławek do szatni z wieszakami | m | | |
| | | 27 | m | 27,000 | |
| | | | | RAZEM | 27,000 |

Spis treści

| | |
|---------------------------------------|----|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Ogólna charakterystyka obiektu | 2 |
| Przedmiar | 3 |
| 1 Roboty rozbiórkowe | 3 |
| 2 Roboty murowe i zabudowy | 3 |
| 3 Naprawa bieżąca ścian | 4 |
| 4 Posadzki | 4 |
| 5 Wykończenia ścian | 4 |
| 6 Sufity | 5 |
| 7 Stolarka drzwiowa i wydzielenia hpl | 6 |
| 8 Remont instalacji wodociągowej | 6 |
| 9 Remont instalacji kanalizacyjnej | 7 |
| 10 Biały montaż | 7 |
| 11 Remont instalacji wentylacyjnej | 8 |
| 12 Remont instalacji elektrycznej | 8 |
| 13 Dodatkowe wyposażenie | 8 |
| Spis treści | 10 |