

PRZEDMIAR-ZABUDOWY MEBLOWE w sali edukacji Nadl. Woziwoda

Przedmiot kosztorysu: Roboty remontowe sala edukacji w budynku należącym do kompleksu budynków Nadleśnictwa Woziwoda- ZABUDOWY MEBLOWE POM. SALI EDUKACJI

Lokalizacja: Woziwoda dz. nr 8093/2 obręb Legbad
jedn. ewid. Tuchola obszar wiejski gm.Tuchola, powiat tucholski, woj. Kujawsko-pomorskie

Zamawiający: Nadleśnictwo Woziwoda
Woziwoda 3, 89-504 Legbąd
gm.Tuchola, powiat tucholski , woj. Pomorskie

Opracowany przez: W.Drażkowski
ul.Mickiewicza 58
89-500 Tuchola tel.509455524

Cena kosztorysowa: 0,00 PLN

słownie:zero PLN 0/100

koszty pośrednie:	0,00%
koszty zakup:	0,00%
zysk:	0,00%

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Kosztorys sprawdził

Data: 20.07.2026

Data:

Klauzula: Chakterystyka obiektu:
Zabudowy meblowe pom. sali edukacji

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.07.2026 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont sali edukacyjnej część budowlana z wyposażeniem [R=1;M=1;S=1,2]		
1.1	Zabudowy meblowe pom. sali edukacji i wyposażenie meblowe		
1	KNR 2-02 WACETOB 1029-1 Zabudowy meblowe - szafa "duża" i szafa "elektryczna" -fronty i elementy widoczne lakierowane w półmaccie kolor do potwierdzenia , pozostałe elementy płyta laminowana , fronty frezowane wg. opisu w projekcie (0,4*2+3,0)*1,05 3,99 (0,35*2+5,50)*2,10 13,02 (0,6*2+2,4)*2,1 7,56	m2	24,57
2	KNR 2-02 1021-1 Komoda z panelem -szuflady 15szt - Blum Tandem z samo dociągiem wersja wykonana z płyty fornirowanej -fornir dąb naturalny (fronty , elementy widoczne) -ryczałt 1 1,00	kpl	1,00
3	KNNR 2 1106-2 Stół konferencyjny : blaty wykonane z dębu litego olejowanego gr.40mm , stelaż malowany proszkowo z profili 80x20x1,5mm posiadający stopki do poziomowania -ryczałt 1 1,00	kpl	1,00
4	KNR 2-02 WACETOB 1036-4 Obłożenie panelemi ściany z drzwiami oraz słupa i podciagu (cena nie zawiera kosztu napisu i loga) wykonania z płyty fornirowanej -fornir dąb naturalny -ryczałt 1 1,00	kpl	1,00
5	KNR 2-02 WACETOB 1029-1 POMIAR , TRANSPORT , MONTAŻ -zabudowy (0,4*2+3,0)*1,05 3,99 (0,35*2+5,50)*2,10 13,02 (0,6*2+2,4)*2,1 7,56	m2	24,57

----- Koniec wydruku -----