
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja i naprawa kompleksu Sportowego Moje Boisko "ORLIK"
2012 w Ludwinowie

ADRES INWESTYCJI: Ludwinów

NAZWA INWESTORA: Gmina Niegowa

ADRES INWESTORA: 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

15.04.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Orlik Ludwinów					
1					
1 d.1	KNR-W 4-03 0610-04	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne led - 2 - 4lampy w oprawie - na wysięgniku	kpl.o praw		
		44	kpl.o praw	44	
				RAZEM	44
2 d.1	kalk. własna	Prace porządkowe wynikające z prowadzonych prac	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wsporni- kami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
4 d.1	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0223-01 analogia	Wymiana deszczownic natryskowych	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
6 d.1	KNR-W 4-02 0214-01	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 80 mm	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z drzwiami metalowymi z dociepleniem i samozamykaczami w kolorze ral 2001	m2		
		2,0 * 0,8 * 5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		2,0 * 2 + 0,8 * 2	m	5,600	
				RAZEM	5,600
10 d.1	KNR-W 4-01 0528-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNR-W 4-03 0602-01	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na drewnie	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR-W 4-03 0306-03	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na drewnie lub konstrukcji stalowej oraz naprawa skrzynki rozdzielczej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 4-01 0406-03	Wymiana istniejącego zużytego obicia podsufitek z desek na obicie z desek	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
15 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana parapetów z blachy aluminiowej powlekanej poliestrowymi lakierami w kolorze Ral 2001	m2		
		$(1,8 * 8 + 1,2 + 0,6 * 2) * 0,4$	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
16 d.1	KNR-W 4-01 1302-02 analogia	Wymiana zamka od furtki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -sufity - 60,32m2 -ściany wewn 152,8-otw.21,24=131,56m2	m2		
		60,32 + 131,56	m2	191,880	
				RAZEM	191,880
18 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		159,96 - 21,24	m2	138,720	
				RAZEM	138,720
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		138,72	m2	138,720	
				RAZEM	138,720
20 d.1	KNR-W 4-01 1204-03 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia boiska; bramki do piłki nożnej 5,0x2,0- 2 szt. o profilu aluminiowym owalnym 120/100 , wraz z siatką i zaczepami.	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR K-11 0104-01	Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2		
		556,6	m2	556,600	
				RAZEM	556,600