
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Moje Boisko "ORLIK"
2012 w Niegowie

ADRES INWESTYCJI: 42-320 Niegowa ul.Szkolna 36

NAZWA INWESTORA: Gmina Niegowa

ADRES INWESTORA: 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sławomir Łapeta

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Orlik Niegoowa					
1	KNR-W 4-03 0610-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu led- 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku 200W	kpl.o praw		
		2	kpl.o praw	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-03 0610-04	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne led- lampy w oprawie - 2 4 oprawy na wysięgniku 200W	kpl.o praw		
		14	kpl.o praw	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm schody na skarpie	m3		
		5,1 * 2,0 * 0,15	m3	1,530	
				RAZEM	1,530
4	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
5	KNR-W 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2		
		12,0	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 10-14 mm	kg		
		170,0	kg	170,000	
				RAZEM	170,000
7	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
8	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia boisk; -bramki do piłki nożnej 5,0x2,0 profil aluminiowy owalny 120/100 wraz z siatką - Słupki do siatkówki ocynkowane malowane proszkowo dł 2,95m fi 76 wraz z siatką 10x10gr.4mm -tablice do koszykówki 120x90 ze szkła akrylowego plexi wraz z obręczami i osłonami na słup	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Prace porządkowe wynikające z prowadzonych prac oraz terenu przyległego do boisk	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000