
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Moje Boisko "ORLIK"
2012 w Sokolnikach

ADRES INWESTYCJI: Sokolniki 76

NAZWA INWESTORA: Gmina Niegowa

ADRES INWESTORA: 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sławomir Łapeta

DATA OPRACOWANIA: 04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Modernizacja i naprawa kompleksu sportowego Orlik Sokolniki					
1	KNR-W 4-03 0610-04	Wymiana opraw oświetleniowych na słupach na energooszczędne LED oświetlenia zewnętrznego - 2-3 oprawy na wysięgniku zgodnie z rysunkiem	kpl.o praw		
		22	kpl.o praw	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR-W 4-02 0223-01 analogia	Wymiana deszczownic natryskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01 0903-01	Wmiana skrzydeł drzwiowych zewnętrznych o wym.100x209cm blaszanych z wewnętrznym dociepleniem wraz z futrynami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0903-01	Wmiana skrzydeł drzwiowych metalowych z dociepleniem zewnętrznych o wym.90x200cm wraz z samozamykaczami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów -sufity-16,2*5,8=93,6m2	m2		
		93,6	m2	93,600	
				RAZEM	93,600
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		16,2 * 5,8	m2	93,960	
				RAZEM	93,960
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian	m2		
		5,8 * 6 * 2,5 + 6,9 * 4 * 2,5 + 7,2 * 2 * 2,5	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		5,8 * 6 * 2,5 + 6,9 * 4 * 2,5 + 7,2 * 2 * 2,5	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
9	KNR-W 4-01 0406-03 analogia	Wymiana istniejącego zużytego obicia podsufitek z desek na nowe	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
10	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		3,7 * 19,0 * 2	m2	140,600	
				RAZEM	140,600
11	KNR-W 2-02 0509-02 analogia	Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.60 mm; trapezową T-3 w kolorze antracyt	m2		
		140,6	m2	140,600	
				RAZEM	140,600
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		(19 * 2 + 3,7 * 4) * 0,4	m2	21,120	
				RAZEM	21,120
13	KNR-W 4-01 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie wraz z oczyszczeniem farbami elewacji - obudowa drewniana	m2		
		5,8 * 4 * 3,5 + 7,2 * 2 * 3,0 + 6,9 * 3,0 * 2	m2	165,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	165,800
14	KNR-W 4-01 1209-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą impregnacyną parapetów o powierzchni do 1.0 m2	m2		
		11 * 1,2 * 0,25	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
15	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą impregnacyną powierzchni drewnianych ścian drewnianych	m2		
		165,80	m2	165,800	
				RAZEM	165,800
16	KNR-W 4-01 0544-03	Wymiana rynien na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		19,0 * 2	m	38,000	
				RAZEM	38,000
17	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		
		4 * 2,8	m	11,200	
				RAZEM	11,200
18	KNR-W 4-03 0602-01	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na drewnie	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR-W 4-02 0225-01 analogia	Wymiana miski ustępowej porcelanowej (kompaktowej)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR-W 4-02 0220-02 analogia	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana brodzika na kabine prysznicową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR-W 4-02 0228-06 analogia	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 4-03 0702-02	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym gontem	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR-W 4-03 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
25	KNR-W 4-03 0707-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		6,3	m	6,300	
				RAZEM	6,300
26	KNR-W 4-03 0711-04	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na ścianie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		25,0	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
28	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		25,0	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
29	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej; 5,0x2,0 gł0,8/1,5, profil aluminiowy owalny 120/100 wraz z siatką i zestawem do mocowania siatki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR K-11 0104-01	Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2		
		$44,0 * 1,5 + 44,0 * 0,6 + 20 * 0,5 * 4 + 12,5 * 0,6 * 2 + 7,5 * 15,0 + 20,0 * 3,5$	m2	329,900	
				RAZEM	329,900