
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233320-8	Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa lądowiska helikopterów

ADRES INWESTYCJI: 42 -690 Brynek, ul. Grabowa 3

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 04.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.08.2026

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lądowiska helikopterów położonego w Brynku przy ulicy Grabowej na działce ewidencyjnej nr 808 w zakresie:

1. usunięcie warstwy nawierzchni asfaltowej znajdującej się w strefie bezpieczeństwa,
2. korytowanie całej powierzchni strefy bezpieczeństwa,
3. wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z tłucznia pod nawierzchnią z kostki brukowej betonowej,
4. wykonanie obramowania strefy bezpieczeństwa z krawężników ułożonych na podkładzie betonowym o szerokości 0,30 m,
5. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podkładzie z tłucznia kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem polimerowym,
6. malowania linii segregacyjnych farbą chlorokauczkową w kolorze białym,
7. wywóz odpadów na składowisko

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			27,0 * 12,0 + 0,5 * 12,0 * 20	m2	444,000	
					RAZEM	444,000
2	KNR-W 2-01 0203-03 z.sz. 2.3.12. 9905-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu R*1,15; S*1,15	m3		
			39,0 * 39,0 * 0,35	m3	532,350	
					RAZEM	532,350
3	KNR 2-31 0104-07		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			39,0 * 39,0	m2	1 521,000	
					RAZEM	1 521,000
4	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			39,0 * 39,0	m2	1 521,000	
					RAZEM	1 521,000
5	KNR AT-03 0304-03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem polimerowym	m2		
			39,0 * 39,0	m2	1 521,000	
					RAZEM	1 521,000
6	KNR 2-31 0401-04		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			39,0 * 4	m	156,000	
					RAZEM	156,000
7	KNR 2-31 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			0,2 * 0,5 * 39,0 * 4	m3	15,600	
					RAZEM	15,600
8	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			39,0 * 4	m	156,000	
					RAZEM	156,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 2-31 0706-01		Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
			$39,0 * 4 * 0,30 + 4 * 35,0 * 0,5 + (2 * 3,0 + 1,8) * 0,4 + 2 * 3,14 * 8,5 * 0,3 * 2$	m2	151,948	
					RAZEM	151,948