
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100 -9	Roboty w zakresie burzenia
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45443000-4	Roboty elewacyjne
45000000-7	Roboty budowlane
45431000-7	Kładzenie płytek
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8	Roboty malarskie
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111000 -8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
USŁUGOWEGO, SOCJALNO-GARAŻOWEGO CELEM
DOSTOSOWANIA DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Branża budowlana

ADRES INWESTYCJI: BRYNEK, ul. GRABOWA 3

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 18.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

18.06.2026

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Izolacje fundamentów	1	12
2		Demontaże	13	19
3		Posadzka	20	40
4		Konstrukcja ścian - uzupełnienia i przebicia	41	44
5		Tynki i malowanie	45	52
6		Ocieplenie budynku	53	57
7		Stolarka	58	65
8		Dach	66	82

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Izolacje fundamentów			
1 d.1	KNR-W 4-01 0101-04		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
			$(6,41 + 29,68 + 6,71 + 4,00) * 0,8 * 0,15$	m3	5,616	
					RAZEM	5,616
2 d.1	KNR-W 4-01 0101-02		Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2		
			$25,68 * 1,2$	m2	30,816	
					RAZEM	30,816
3 d.1	KNR-W 4-01 0102-01		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II	m3		
			$(6,41 + 29,68 + 6,71 + 4,00) * 0,8 * 0,85$	m3	31,824	
			$25,68 * 0,8 * 0,85$	m3	17,462	
					RAZEM	49,286
4 d.1	ZKNR C-1 0402-03		Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			$(28,08 + 6,71) * 2 * 1,0$	m2	69,580	
					RAZEM	69,580
5 d.1	KNR 9-24 0102-03		Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm (30%)	m2		
			$(28,08 + 6,71) * 2 * 1,0 * 0,3$	m2	20,874	
					RAZEM	20,874
6 d.1	KNR 0-41 0107-03		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia Krotność = 2 (łącznie 2 warstwy izolacji)	m2		
			69,580	m2	69,580	
					RAZEM	69,580
7 d.1	KNR 0-17 2609-01		Ocieplenie ścian budynków płytami XPS grub.8 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian M*1,6 - grubość 8 cm	m2		
			$(28,08 + 6,71) * 2 * 1,0$	m2	69,580	
					RAZEM	69,580
8 d.1	KNR-W 4-01 0105-01		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
			$(6,41 + 29,68 + 6,71 + 4,00) * 0,8 * 0,85$	m3	31,824	
			$25,68 * 0,8 * 0,7$	m3	14,381	
					RAZEM	46,205
9 d.1	KNNR 6 0404-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			$29,68 * 2 + 8,71 * 2$	m	76,780	
					RAZEM	76,780

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNNR 6 0113-03 z.o.2.6. 9901-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m R*1,4; S*1,8	m2		
			29,68 * 1,2	m2	35,616	
					RAZEM	35,616
11 d.1	KNNR 6 0502-03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			29,68 * 1,2	m2	35,616	
					RAZEM	35,616
12 d.1	KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - opaska przy budynku R*1,4; S*1,8	m2		
			(6,41 + 29,68 + 6,71) * 0,50	m2	21,400	
					RAZEM	21,400
2			Demontaże			
13 d.2	KNNR 8 0122-01		Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
14 d.2	KNNR 8 0122-04		Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
15 d.2	KNNR 8 0122-07		Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.2	KNNR 8 0225-02		Demontaż zmywaka zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.2	KNNR 8 0225-03		Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
18 d.2	KNNR 8 0225-05		Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
19 d.2	KNNR 8 0225-06		Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Posadzka			
20 d.3	KNNR-W 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			3,31 + 11,51 + 13,18 + 4,9 + 4,91 + 4,53 + 5,03 + 7,35 + 6,88 + 4,8 + 4,68	m2	71,080	
					RAZEM	71,080
21 d.3	KNNR-W 3 0801-03		Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		
			40,61 + 22,15	m2	62,760	
					RAZEM	62,760
22 d.3	KNNR-W 4-01 0212-02		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			133,84 * 0,10	m3	13,384	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	13,384
23 d.3	KNR-W 4-01 0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
			133,84 * 0,35	m3	46,844	
					RAZEM	46,844
24 d.3	KNR-W 4-01 0106-04		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			13,84 + 46,844	m3	60,684	
					RAZEM	60,684
25 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 6 km	m3		
			71,08 * 0,02 + 62,76 * 0,02 + 133,84 * 0,10	m3	16,061	
					RAZEM	16,061
26 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 6 km	m3		
			133,84 * 0,35	m3	46,844	
					RAZEM	46,844
27 d.3	ZKNR C-1 0402-03		Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			$(4,71 * 2 + 5,37 * 4 + 1,07 * 2 + 1,82 * 2 + 2,70 * 6 + 1,68 * 2 + 2,55 * 2 + 0,93 * 2 + 2,11 * 2 + 3,03 * 2 + 2,25 * 6 + 9,46 * 2 + 4,11 * 2) * 1,0$	m2	114,120	
					RAZEM	114,120
28 d.3	KNR 9-24 0102-03		Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm, na murach fundamentowych wewnątrz budynku (30%)	m2		
			$(4,71 * 2 + 5,37 * 4 + 1,07 * 2 + 1,82 * 2 + 2,70 * 6 + 1,68 * 2 + 2,55 * 2 + 0,93 * 2 + 2,11 * 2 + 3,03 * 2 + 2,25 * 6 + 9,46 * 2 + 4,11 * 2) * 1,0 * 0,3$	m2	34,236	
					RAZEM	34,236
29 d.3	KNR 0-41 0107-03		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia Krotność = 2 (łącznie 2 warstwy izolacji)	m2		
			114,120	m2	114,120	
					RAZEM	114,120
30 d.3	KNNR 2 1201-03		Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m3		
			133,84 * 0,15	m3	20,076	
					RAZEM	20,076
31 d.3	KNNR 2 1201-01		Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m3		
			133,84 * 0,15	m3	20,076	
					RAZEM	20,076
32 d.3	KNNR 2 0602-03		Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - pomieszczenia pilotów i biurowo-socjalne grubość 10 cm	m2		
			37,81 + 33,27	m2	71,080	
					RAZEM	71,080
33 d.3	KNNR 2 0602-03		Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - część garażowa grubość 5 cm	m2		
			40,61 + 22,15	m2	62,760	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	62,760
34 d.3	KNNR 2 0604-01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
			133,84	m2	133,840	
					RAZEM	133,840
35 d.3	NNRNKB 202 1126-02 1126-03		(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
			33,81 + 33,27	m2	67,080	
					RAZEM	67,080
36 d.3	NNRNKB 202 1127-02 1127-03		(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 8 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - garaże	m2		
			40,61 + 22,15	m2	62,760	
					RAZEM	62,760
37 d.3	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
			67,08	m2	67,080	
					RAZEM	67,080
38 d.3	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			62,76	m2	62,760	
					RAZEM	62,760
39 d.3	KNNR 2 1209-04 1209-06		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 5 mm	m2		
			133,84	m2	133,840	
					RAZEM	133,840
40 d.3	KNNR 2 1209-05		Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
			$(4,71 + 4,01) * 2 - 0,9 + (3,10 + 1,07) * 2 - 0,9 * 2 - 0,8 + (1,82 + 2,7) * 2 - 0,9 + (1,68 + 2,70) * 2 - 0,9 * 2 + (2,55 + 2,70) * 2 - 0,9 * 2 + (3,03 + 2,51) * 2 + (7,54 + 5,39) * 2 - 2,4 * 2 + (4,11 + 5,39) * 2 - 2,4$	m	94,820	
					RAZEM	94,820
4			Konstrukcja ścian - uzupełnienia i przebicia			
41 d.4	KNNR 3 0302-01		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
			$0,9 * 2,0 * 0,19 + 1,0 * 2,0 * 0,19 * 3 + (0,78 + 0,77 + 0,32 + 0,58) * 0,6 * 0,46 + 2,6 * 2,4 * 0,46$	m3	5,029	
			$(4,71 * 2,60 + 1,07 * 2,6 + 1,8 * 2,9 + 5,39 * 2,9) * 0,12$	m3	4,305	
					RAZEM	9,334
42 d.4	KNNR 3 0305-01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
			$(1,7 + 1,9 + 1,4 + 1,5) * 2$	m3	13,000	
					RAZEM	13,000
43 d.4	KNNR 3 0406-02		Przygotowanie i montaż nadproży stalowych	kg zbr.		
			$(1,7 + 1,9 + 1,4 + 1,5) * 2 * 11,1$	kg zbr.	144,300	
					RAZEM	144,300
44 d.4	KNNR 3 0303-01		Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
			$1,10 * 1,20 * 0,32 + 0,90 * 2,0 * 0,41 + 1,07 * 2,60 * 0,12 + 0,90 * 2,0 * 0,19 + 1,0 * 2,1 * 0,29 + 1,97 * 2,60 * 0,12 + 0,65 * 2,60 * 0,41$	m3	3,753	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,753
5			Tynki i malowanie			
45 d.5	KNNR-W 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (20% powierzchni tynków)	m2		
			$\{pom.01\} (3,1 + 1,07) * 2 * 2,6 - (0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 3) + \{pom.02\} (4,71 + 2,77) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 + 1,15 * 1,60) + \{pom.03\} (4,71 + 2,8) * 2 * 2,6 - (0,80 * 2,0 + 1,10 * 1,20) + \{pom.06\} (1,68 + 2,70) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 * 3) + \{pom.0,8\} (3,03 + 2,25) * 2 * 2,6 - (0,70 * 1,50 + 0,9 * 2,0) + \{pom.09\} (2,55 + 2,70) * 2 * 2,6 - (0,90 * 2,0 * 3 + 1,15 * 1,60) + \{pom.010\} (2,67 + 1,8) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2 + 0,70 * 1,50) + \{pom.011\} (2,60 + 1,80) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2) + \{garaże\} (7,54 + 5,39) * 2 * 2,90 - (2,40 * 2,40 * 2 + 0,60 * 1,40 * 2) + (4,11 + 5,39) * 2 * 2,9 - (2,40 * 2,40 + 0,60 * 1,40) * 0,20$	m2	59,961	
					RAZEM	59,961
46 d.5	KNNR-W 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
			$59,961 + (1,07 * 2,6 - 0,9 * 2,0) * 2 + (4,71 * 2,60 - 0,9 * 2,0) * 2 + 0,90 * 2,1 * 2 * 2 + 1,0 * 2,1 * 2 * 2 + 2,60 * 2,40 * 2 + (0,78 * 2 + 0,46) * 0,60 * 2 + (5,39 + 1,80) * 2,9 * 2 - 0,90 * 2,0 * 2$	m2	151,783	
					RAZEM	151,783
47 d.5	KNNR 2 0805-03		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
			$\{pom.04\} (2,15 * 1,07) * 2 * 2,1 - (0,55 * 1,2 + 0,8 * 2,0) + \{pom.07\} (2,51 + 2,11) * 2 * 2,1 - (0,9 * 2,0 + 0,7 * 1,5) + \{pom.010\} (2,6 + 1,8) * 2 * 2,1 - 0,9 * 2,1 + \{pom.011\} (2,67 + 1,8) * 2 * 2,1 - 0,9 * 2,1$	m2	57,430	
					RAZEM	57,430
48 d.5	KNNR-W 3 0607-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			$\{pom.01\} (3,1 + 1,07) * 2 * 2,6 - (0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 3) + \{pom.02\} (4,71 + 2,77) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 + 1,15 * 1,60) + \{pom.03\} (4,71 + 2,8) * 2 * 2,6 - (0,80 * 2,0 + 1,10 * 1,20) + \{pom.06\} (1,68 + 2,70) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 * 3) + \{pom.0,8\} (3,03 + 2,25) * 2 * 2,6 - (0,70 * 1,50 + 0,9 * 2,0) + \{pom.09\} (2,55 + 2,70) * 2 * 2,6 - (0,90 * 2,0 * 3 + 1,15 * 1,60) + \{pom.010\} (2,67 + 1,8) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2 + 0,70 * 1,50) + \{pom.011\} (2,60 + 1,80) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2) + \{garaże\} (7,54 + 5,39) * 2 * 2,90 - (2,40 * 2,40 * 2 + 0,60 * 1,40 * 2) + (4,11 + 5,39) * 2 * 2,9 - (2,40 * 2,40 + 0,60 * 1,40) - \{poz.40\} 59,961$	m2	239,843	
					RAZEM	239,843
49 d.5	KNNR-W 3 0607-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			4,8 + 4,68 + 40,61 + 22,15	m2	72,240	
					RAZEM	72,240
50 d.5	KNNR 2 1401-07		Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			{pom.01} (3,1 + 1,07) * 2 * 2,6 - (0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 3) + {pom.02} (4,71 + 2,77) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 + 1,15 * 1,60) + {pom.03} (4,71 + 2,8) * 2 * 2,6 - (0,80 * 2,0 + 1,10 * 1,20) + {pom.06} (1,68 + 2,70) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 * 3) + {pom.0,8} (3,03 + 2,25) * 2 * 2,6 - (0,70 * 1,50 + 0,9 * 2,0) + {pom.09} (2,55 + 2,70) * 2 * 2,6 - (0,90 * 2,0 * 3 + 1,15 * 1,60) + {pom.010} (2,67 + 1,8) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2 + 0,70 * 1,50) + {pom.011} (2,60 + 1,80) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2) + {garaże} (7,54 + 5,39) * 2 * 2,90 - (2,40 * 2,40 * 2 + 0,60 * 1,40 * 2) + (4,11 + 5,39) * 2 * 2,9 - (2,40 * 2,40 + 0,60 * 1,40) + 72,240	m2	372,044	
					RAZEM	372,044
51 d.5	KNNR 2 1401-06		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m2		
			{pom.01} (3,1 + 1,07) * 2 * 2,6 - (0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 3) + {pom.02} (4,71 + 2,77) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 + 0,90 * 2,0 + 1,15 * 1,60) + {pom.03} (4,71 + 2,8) * 2 * 2,6 - (0,80 * 2,0 + 1,10 * 1,20) + {pom.06} (1,68 + 2,70) * 2 * 2,60 - (0,90 * 2,0 * 3) + {pom.0,8} (3,03 + 2,25) * 2 * 2,6 - (0,70 * 1,50 + 0,9 * 2,0) + {pom.09} (2,55 + 2,70) * 2 * 2,6 - (0,90 * 2,0 * 3 + 1,15 * 1,60) + {pom.010} (2,67 + 1,8) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2 + 0,70 * 1,50) + {pom.011} (2,60 + 1,80) * 2 * 2,90 - (0,90 * 2,0 * 2) + {garaże} (7,54 + 5,39) * 2 * 2,90 - (2,40 * 2,40 * 2 + 0,60 * 1,40 * 2) + (4,11 + 5,39) * 2 * 2,9 - (2,40 * 2,40 + 0,60 * 1,40) + 72,40	m2	372,204	
					RAZEM	372,204
52 d.5	KNR-W 2-02 2702-01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
			3,31 + 11,51 + 13,18 + 4,9 + 4,91 + 4,53 + 5,03 + 7,35 + 6,88	m2	61,600	
					RAZEM	61,600
6			Ocieplenie budynku			
53 d.6	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
			(28,08 + 6,41) * 3,73 + (28,08 + 6,71) * 3,23	m2	241,019	
					RAZEM	241,019
54 d.6	KNR AT-53 0201-02		System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - płyty EPS o grubości 25 cm	m2		
			4,01 * 2,8 * 2	m2	22,456	
					RAZEM	22,456
55 d.6	KNR AT-53 0201-02		System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - płyty EPS o grubości 20 cm	m2		
			(28,08 + 6,41) * 3,73 + (28,08 + 6,71) * 3,23 - {poz49} 4,01 * 2,8 * 2 - {okna} (1,18 * 1,63 * 2 + 1,18 * 1,18 + 1,43 * 0,63 * 3 + 0,73 * 1,53 * 3 + 0,58 * 1,23 + 1,13 * 1,23) - {drzwi i bramy} (2,08 * 1,03 * 2 + 2,4 * 2,4 * 2)	m2	189,363	
					RAZEM	189,363
56 d.6	KNR AT-53 0201-03		System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m2		
			[(1,63 * 2 + 1,18) * 2 + (1,18 * 2 + 1,18) + (0,63 * 2 + 1,43) * 3 + (1,53 * 2 + 0,73) * 3 + (1,23 * 2 + 0,58) + (1,23 * 2 + 1,13) + (2,08 * 2 + 1,03) * 2 + 2,4 * 3 * 3] * 0,30	m2	21,141	
					RAZEM	21,141
57 d.6	KNR 0-33 0120-04		Montaż profili elewacyjnych - deska elewacyjna-imitacja drewna grub.3 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(0,23 + 1,10 + 1,87 + 5,70 + 0,59 + 1,10 + 0,23) * 2,74 - (1,1 * 1,5 * 2 + 1,0 * 2,0 * 2 + 1,1 * 1,1) + (0,32 + 2,30 + 0,78 + 2,30 + 1,73 + 2,30 + 0,33) * 2,76 - 2,3 * 2,43 * 3$	m2	32,135	
					RAZEM	32,135
7			Stolarka			
58 d.7	KNNR-W 3 0702-01		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z PVC	m2		
			$1,18 * 1,63 * 2 + 1,18 * 1,18 + 1,43 * 0,63 * 3 + 0,73 * 1,53 * 3 + 0,58 * 1,23 + 1,13 * 1,23$	m2	13,396	
					RAZEM	13,396
59 d.7	KNR 19-01 0345-07		Osadzenie podokienników wewnętrznych o dł. do 1,5 m	szt.		
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
60 d.7	KNR 19-01 0345-07		Osadzenie podokienników zewnętrznych o dł. do 1,5 m	szt.		
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
61 d.7	KNR-W 4-01 0353-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy garażowe	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
62 d.7	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych "80"	m2		
			$2,08 * 0,90 * 2$	m2	3,744	
					RAZEM	3,744
63 d.7	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych "90"	m2		
			$2,08 * 1,0 * 6$	m2	12,480	
					RAZEM	12,480
64 d.7	KNNR-W 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
			$2,08 * 1,03 * 2$	m2	4,285	
					RAZEM	4,285
65 d.7	KNNR 2 1106-03		Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m2		
			$2,4 * 2,4 * 3$	m2	17,280	
					RAZEM	17,280
8			Dach			
66 d.8	KNR-W 4-01 0441-07		Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolicami, zadaszenie przed drzwiami	m2		
			$2,7 * 1,2 * 2$	m2	6,480	
					RAZEM	6,480
67 d.8	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			$20,528 + 5,91$	m	26,438	
					RAZEM	26,438
68 d.8	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			$3,53 * 3$	m	10,590	
					RAZEM	10,590
69 d.8	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			$6,31 * 0,6 * 2 + (5,91 + 6,31) * 0,6$	m2	14,904	
					RAZEM	14,904
70 d.8	KNR 4-04 0509-02		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
			$6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528$	m2	162,983	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	162,983
71 d.8	KNR 4-04 0403-02		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
			6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528	m2	162,983	
					RAZEM	162,983
72 d.8	KNR 4-04 0403-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
			6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528	m2	162,983	
					RAZEM	162,983
73 d.8	KNR 4-04 0403-08		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
			20,528	m	20,528	
					RAZEM	20,528
74 d.8	KNR-W 2-02 0405-01		Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7.5 m	m2		
			6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528	m2	162,983	
					RAZEM	162,983
75 d.8	KNR 19-01 0610-01		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m2		
			6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528	m2	162,983	
					RAZEM	162,983
76 d.8	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub 200 mm, lambda 0,031	m2		
			6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528	m2	162,983	
					RAZEM	162,983
77 d.8	KNR-W 2-02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
			6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528	m2	162,983	
					RAZEM	162,983
78 d.8	KNR-W 2-02 0522-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej	m		
			20,528 + 5,91	m	26,438	
					RAZEM	26,438
79 d.8	KNR-W 2-02 0529-01		Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej	m		
			3,53 * 3	m	10,590	
					RAZEM	10,590
80 d.8	KNR-W 2-02 0522-05		Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej i powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
81 d.8	KNR-W 2-02 0514-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
			6,31 * 0,6 * 2 + (5,91 + 6,31) * 0,6 + 20,528 * 0,6	m2	27,221	
					RAZEM	27,221
82 d.8	KNR-W 2-02 0504-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
			6,035 * 5,917 + 6,20 * 20,528	m2	162,983	
					RAZEM	162,983