

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadanie:Opis techniczny - Wymiana ogrodzeń 2-ch boisk sportowych na terenie GOSiR w Teresinie dz nr 91/2 obr 0026 Teresin Gaj

Użytkownik : Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji TERESIN

Adres: Teresin ul Aleja XX lecia 32, działka nr 91/2 gmina Teresin woj Mazowieckie

Inwestor : Gmina Teresin 96-515 Teresin ul Zielona 20

Kod CPV: 45.21.22.00-8, 45.23.32.00-1

Spis treści:

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST).
2. informacja o terenie budowy.
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
4. Obmiar robót.

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST.

Przedmiotem robót jest wymiana ogrodzeń boiska sportowego do koszykówki i boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie dz nr 91/2 obr 0026 Teresin Gaj. Położonych przy ul Aleja XX lecia 32 w Teresinie.

Roboty budowlane obejmują:

- roboty rozbiórkowe z ogrodzeń : boiska do koszykówki z siatki ogrodzeniowej i wysokości 2,2 m na słupkach z rur stalowych osadzonych w gruncie oraz boiska do piłki ręcznej również z siatki ogrodzeniowej i słupków stalowych osadzonych w gruncie o wys ok 4 m.

Rozbicie fundamentów betonowych oraz załadunek i wywóz na wyznaczone wysypisko wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km.

Usunięcie materiałów stalowych z rozbiórki ogrodzeń z dostarczeniem do punktu skupu złomu i rozliczenie pozyskanych środków ze sprzedaży z Użytkownikiem.

- wyrównanie terenu po wykopach ze szczególnym uwzględnieniem konieczności odwinięcia sztucznych nawierzchni w/w boisk.

dostawa i montaż prefabrykowanych stóp żelbetowych z zachowaniem poziomu praz osiowych rozstawów dla montażu słupów stalowych systemowego ogrodzenia.

Wywóz nadmiaru gruntu , rozplantowanie wzdłuż trasy ogrodzenia oraz obróbka skarp na czysto z odwinieciem sztucznej nawierzchni boisk.

Montaż paneli ogrodzeniowych systemowych za pomocą obejm i łączników zgodnie z Instrukcją Producenta.

Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych robotach i protokolarne przekazanie terenu zgodnie z zapisami w protokole przekazania przejęcia terenu do prowadzenia robót.

2. Informacja o terenie budowy:

Plac budowy stanowi istniejący stadion sportowy użytkowany i administrowany przez GOSiR , Gminna Bibliotekę Publiczną oraz Teresiński Ośrodek Kultury Teresin. Na czas prowadzenia prac należy uzgodnić z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób zabezpieczenia prac gwarantujący możliwość wyeliminowania zagrożeń dla osób pracujących mając na uwadze sportowców , interesantów Gminnej Biblioteki Publicznej i pracowników TOK korzystających codziennie z obiektu.

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

W czasie wykonywania robót należy wygrodzić strefę niebezpieczną i oznakować tak, aby nie było możliwości dostępu osób postronnych.

4. Obmiar robót.

Podstawą sporządzenia specyfikacji jest projekt zagospodarowania działki z wskazanymi obiektami i szkicowy projekt techniczny robót nie wymagający pozwolenia na budowę oraz przedmiar stanowiący integralną część opracowania projektowego.

Obmiar sporządzono po dokonaniu wizji w terenie z zaleceniem jego weryfikacji przez potencjalnego wykonawcę wyłonionego w ramach zamówienia publicznego przed złożeniem oferty.

Po zakończeniu robót zostanie sporządzony obmiar robót przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wykonawcy i rozliczenie wg zasad zapisanych w umowie .

5. Odbiór robót.

- Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru oraz przedłoży oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i doprowadzeniu terenu do właściwego stanu.

W celu weryfikacji jakości wykonanej prac należy przedłożyć Zamawiającemu : .

- Kartę techniczną potwierdzoną przez Producenta elementów ogrodzenia oraz materiałów i zamontowanego osprzętu
- Inwestor dokona odbioru robót w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez wykonawcę, spisując stosowny protokół,
- protokół podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy będzie uprawniał wykonawcę do wystawienia faktury na zasadach i warunkach zapisanych w umowie.

PROJEKTANT
Upr. Bud. Nr 3/81/Sk-ce
w Specj. Architektoniczno-Konstrukcyjno-Budowlanej
Jan Wosik
96-500 Sochaczew, ul. Kraszewskiego 28A
Wpis do MIB Nr MAZ/BO/6538/01