

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie drogi oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powykonawczym powierzchni	km		
			1,45	km	1,450	
					RAZEM	1,450
2			Karczowanie krzewów, usunięcie pni			
2 d.2	KNR 2-01 0108-04		Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
			0,05	ha	0,050	
					RAZEM	0,050
3 d.2	KNR 2-01 0105-02		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			88	szt.	88,000	
					RAZEM	88,000
4 d.2	KNR 2-01 0105-03		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
5 d.2	KNR 2-01 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			27	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
6 d.2	KNR 2-01 0105-05		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
7 d.2	KNR 2-01 0105-06		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.2	KNR 2-01 0105-07		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
9 d.2	KNR 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			$88 * 0,07 + 18 * 0,17 + 27 * 0,28 + 8 * 0,45 + 3 * 0,65 + 3 * 0,88$	mp	24,970	
					RAZEM	24,970
3			Usunięcie warstwy humusu			
10 d.3	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - jezdni, poszerzenia, mijanki, skrzyżowania, pobocza	m2		
			6641 + 2270	m2	8 911,000	
					RAZEM	8 911,000
4			Roboty ziemne			
11 d.4	KNR 2-01 0202-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			788,3	m3	788,300	
					RAZEM	788,300
12 d.4	KNR 2-01 0235-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
			466,70	m3	466,700	
					RAZEM	466,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNR 2-01 0229-01		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3		
			321,6	m3	321,600	
					RAZEM	321,600
5			Profilowanie i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych			
14 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m2		
			6641	m2	6 641,000	
					RAZEM	6 641,000
15 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.- równanie, profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych	m2		
			2271	m2	2 271,000	
					RAZEM	2 271,000
6			Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie - jezdnia, mijanki, skrzyżowania			
16 d.6	KNNR 6 0113-01		Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			6641	m2	6 641,000	
					RAZEM	6 641,000
17 d.6	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnia z kruszywa betonowego 0-32mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			6641	m2	6 641,000	
					RAZEM	6 641,000