

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie drogi oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powykonawczym powierzchni	km		
			1,04	km	1,040	
					RAZEM	1,040
2			Karczowanie krzewów, usunięcie pni			
2 d.2	KNR 2-01 0108-04		Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
			0,01	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
3 d.2	KNR 2-01 0105-02		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			28	szt.	28,000	
					RAZEM	28,000
4 d.2	KNR 2-01 0105-03		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
5 d.2	KNR 2-01 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			29	szt.	29,000	
					RAZEM	29,000
6 d.2	KNR 2-01 0105-05		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
7 d.2	KNR 2-01 0105-06		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
8 d.2	KNR 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			$28 * 0,07 + 10 * 0,17 + 29 * 0,28 + 3 * 0,45 + 7 * 0,65$	mp	17,680	
					RAZEM	17,680
3			Usunięcie warstwy humusu			
9 d.3	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - jezdni, poszerzenia, mijanki, skrzyżowania, pobocza	m2		
			4506 + 1636	m2	6 142,000	
					RAZEM	6 142,000
4			Roboty ziemne			
10 d.4	KNR 2-01 0235-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - wraz z zakupem i dostawą piasku do wykonania ww. pozycji	m3		
			168,70	m3	168,700	
					RAZEM	168,700
5			Profilowanie i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych			
11 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m2		
			4506	m2	4 506,000	
					RAZEM	4 506,000
12 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.- równanie, profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1635	m2	1 635,000	
					RAZEM	1 635,000
6			Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie - jezdnia, mijanki, skrzyżowania			
13 d.6	KNNR 6 0113-01		Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			4506	m2	4 506,000	
					RAZEM	4 506,000
14 d.6	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnia z kruszywa betonowego 0-32mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			4506	m2	4 506,000	
					RAZEM	4 506,000