

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,13	ha	0,130	
				RAZEM	0,130
1.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		71	m	71,000	
				RAZEM	71,000
1.3	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		3 * 0,5 + 68 * 0,5 + 24 * 4,6	m2	145,900	
				RAZEM	145,900
1.4	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
	parking	25,8 * 47,1 + 3	m2	1 218,180	
	parking przy ogrodz.	19,5 * 2,3	m2	44,850	
	pobocze i zjazdy	68 * 2	m2	136,000	
				RAZEM	1 399,030
1.5	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m2		
		1399,03	m2	1 399,030	
				RAZEM	1 399,030
1.6	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	parking	48 + 25	m	73,000	
				RAZEM	73,000
1.7	KNR 2-31 0817-04	analogia - Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - mulda 50x50x15	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.8	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
	kruszywo	(1399,03 - 48,36) * 0,2	m3	270,134	
	krawężnik	73 * 0,15 * 0,3	m3	3,285	
	ściek	0,5 * 0,15 * 25	m3	1,875	
				RAZEM	275,294
1.9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		275,294	m3	275,294	
				RAZEM	275,294
1.10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
		275,294 + 145,9 * 0,07	m3	285,507	
				RAZEM	285,507
1.11	kalkulacja własna	Koszty składowania i utylizacji gruzu	m3		
		285,179	m3	285,179	
				RAZEM	285,179
2		REMONT PARKINGU			
2.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	koryto na szer. 5,0 przy ogrodz	36,5 * 5,3 * 0,25	m3	48,363	
	ściek	39 * 0,6 * 0,3	m3	7,020	
	krawężniki + obrzeża	(94,5 + 74) * 0,3 * 0,3	m3	15,165	
				RAZEM	70,548
2.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m3		
		70,548	m3	70,548	
				RAZEM	70,548
2.3	kalkulacja własna	Koszty składowania i utylizacji ziemi	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		70,548	m3	70,548	
				RAZEM	70,548
2.4	KNR AT-04 0101-03	Analogia - Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		36,5 * 6	m2	219,000	
				RAZEM	219,000
2.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		36,5 * 5,3	m2	193,450	
				RAZEM	193,450
2.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
	krawężnik	94,5 * 0,06	m3	5,670	
	obrzeże	74 * 0,04	m3	2,960	
				RAZEM	8,630
2.7	KNR 2-31 0403-05	Analogia - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		18 + 3 + 3 + 3 + 36,5 + 3 + 3 + 3 + 18 + 4	m	94,500	
				RAZEM	94,500
2.8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		7 * 4 + 4 * 1,5 + 4 * 5 + 20	m	74,000	
				RAZEM	74,000
2.9	KNR 6 0113-03	analogia - Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - kruszywo z rozbiórki nawierzchni parkingu	m2		
		36,5 * 5,3	m2	193,450	
				RAZEM	193,450
2.10	KNR 6 0109-02	analogia - Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		25,5 * 46,5 - 2 * 24 - 8 * 1 * 2 + 19,5 * 2,25 + 3	m2	1 168,625	
				RAZEM	1 168,625
2.11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - prostokąt 20x10cm kolor grafitowy	m2		
		449	m2	449,000	
				RAZEM	449,000
2.12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - prostokąt 20x10cm kolor szary	m2		
		556	m2	556,000	
				RAZEM	556,000
2.13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor mix bordo	m2		
		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
2.14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara, śrutowana	m2		
		$(4,8 * 27 + 6 * 4 * 4,6 + 21,5 + 36,5 + 21,5 + 4 * 15 + 12,7 * 2 + 23,5 + 7 + 4 * 0,75) * 0,16$	m2	70,144	
				RAZEM	70,144
2.15	KNR 2-31 0402-03	Analogia - Ława pod ściek	m3		
		31 * 0,09	m3	2,790	
				RAZEM	2,790
2.16	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek mulda 50x50x15	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
3		REMONT POBOCZY I ZJAZDÓW			
3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		71 * 0,06	m3	4,260	
				RAZEM	4,260
3.2	KNR 2-31 0403-05	analogia - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		71	m	71,000	
				RAZEM	71,000
3.3	KNR 6 0109-02	analogia - Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		68 * 1,85	m2	125,800	
				RAZEM	125,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - prostokąt 20x10cm kolor szary	m2		
		68 * 1,85 - 51,5 - 4 * 6 * 0,16	m2	70,460	
				RAZEM	70,460
3.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - prostokąt 20x10cm kolor grafitowy	m2		
		51,5	m2	51,500	
				RAZEM	51,500
3.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara, śrutowana	m2		
		4 * 6 * 0,16	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
3.7	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		71 * 0,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
3.8	KNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		71 * 0,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
3.9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		71 * 0,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
3.10	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		71 * 0,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	KNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
		23 * 0,5 + (46,5 + 23) * 1	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
4.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4.5	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową - miejsce dla osób niepełnosprawnych	m2		
		18,7	m2	18,700	
				RAZEM	18,700
4.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
4.7	KNR 2-21 0322-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - thuja kulista Danica 2l. pojemnik	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
4.8	kalkulacja indywidualna	Agrotkanina - wykończenie powierzchni terenu w miejscu ściółkowania korą	m2		
		66	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
4.9	kalkulacja indywidualna	Przekompostowana kora - ściółkowanie pod rabaty (worek 50l) wykończenie powierzchni terenu pod rośliny	szt.		
		33	szt.	33,00	
				RAZEM	33,00