
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych – łącznik ul. Kośmiderskiej i Spółdzielczej
ADRES INWESTYCJI: działka nr 98/82, obręb Pawonków, gmina Pawonków, powiat lubliniecki, woj. śląskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Pawonków
ADRES INWESTORA: ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa mgr. inż Paulina Kwaśniewska
DATA OPRACOWANIA: 3.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
3.08.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0,312	km	0,312	
				RAZEM	0,312
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02 D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek na odkad	m2		
		503	m2	503,000	
				RAZEM	503,000
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-01 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
		$6,58 * 59,2 * 0,12 / 2 + 6,58 * 86,5 * 0,16 / 2 + 6,58 * (0,14 + 0,24) / 2 * 104$	m3	198,927	
				RAZEM	198,927
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02 D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm	m2		
		$312,28 * 6,35$	m2	1 982,978	
				RAZEM	1 982,978
5 d.2	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08 D.02.00.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III) wraz z utylizacją	m3		
		$312,28 * 5,4 * 0,47$	m3	792,567	
				RAZEM	792,567
6 d.2	KNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		$6,35 * 312,28$	m2	1 982,978	
				RAZEM	1 982,978
3		Podbudowy			
7 d.3	KNR 2-31 0111-03 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$(6,35 + 6,05) / 2 * 312,28$	m2	1 936,136	
				RAZEM	1 936,136
8 d.3	KNR 2-31 0114-01 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		$(5,6 + 5,2) / 2 * 312,28$	m2	1 686,312	
				RAZEM	1 686,312
4		Nawierzchnie			
9 d.4	KNR 2-31 1004-07 D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		$312,28 * 5,2$	m2	1 623,856	
				RAZEM	1 623,856
10 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310-02 D.05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		$(4,7 + 4,6) / 2 * 312,28$	m2	1 452,102	
				RAZEM	1 452,102

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNR 2-31 1004-07 D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		312,28 * 4,6	m2	1 436,488	
				RAZEM	1 436,488
12 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06 D.05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		312,28 * (4,5 + 4,6) / 2	m2	1 420,874	
				RAZEM	1 420,874
13 d.4	KNR 2-31 0204-01 z.o. 2.12. 9901-02 0204-02 D.04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		(0,8 * (9 + 7,3) / 2) * 2	m2	13,040	
				RAZEM	13,040
5		Roboty wykończeniowe			
14 d.5	KNR 2-31 0201-01 0201-02 D.02.00.01	Nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (gruntu z odkładu)	m2		
		312,28 * 2 * 0,5	m2	312,280	
				RAZEM	312,280
15 d.5	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.5	KNNR 6 0702-04 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000