

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Michalovce
Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

JKSO:
Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:
Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:
Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO: 31651321
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO: 46017232
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Michalovce		
Stavba:	Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov		
Miesto:	k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710	Dátum:	14. 7. 2026
Objednávateľ:	Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce	Projektant:	C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Slavomír Vlček a kolektív

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 01	Prístavba	0,00	0,00
ASR	Architektonicko-stavebné riešenie	0,00	0,00
01	Búracie práce - starý stav	0,00	0,00
02	Navrhované práce a konštrukcie - nový stav	0,00	0,00
BK	Betónové konštrukcie	0,00	0,00
OK	Oceľové konštrukcie	0,00	0,00
ELI	Elektroinštalácie	0,00	0,00
ZTI	Zdravotechnické inštalácie	0,00	0,00
SO 02	Priemyselná kanalizácia	0,00	0,00
ZTI	Zdravotechnické inštalácie	0,00	0,00
SO 03	Jednotná kanalizácia	0,00	0,00
ZTI	Zdravotechnické inštalácie	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 01 - Prístavba

Časť:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Úroveň 3:

01 - Búracie práce - starý stav

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO:

31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO:

46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček a kolektív

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt: SO 01 - Prístavba

Časť: ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Úroveň 3: 01 - Búracie práce - starý stav

Miesto:

k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

Dátum:

14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

Projektant:

C-H Projekt s.r.o.,
Ružová 7, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemné práce

0,00

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	296,00		0,00
---	---	-------------	--	----	--------	--	------

VV		"asfaltová plocha"					
VV		37*8			296,00		
VV		Súčet			296,00		

2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	296,00		0,00
---	---	-------------	---	----	--------	--	------

VV		"betónova plocha"					
VV		37*8			296,00		
VV		Súčet			296,00		

3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	40,00		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

VV		"betónové obruby"					
VV		40			40,00		
VV		Súčet			40,00		

4	K	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, -0,11500t	m	40,00		0,00
---	---	-------------	---	---	-------	--	------

VV		"bet. lôžko pod obrubami"					
VV		40			40,00		
VV		Súčet			40,00		

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

5	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	53,00		0,00
---	---	-------------	--	---	-------	--	------

VV		"zarežanie krytu pred vybúraním"					
VV		8*2			16,00		
VV		37			37,00		
VV		Súčet			53,00		

6	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	250,00		0,00
---	---	-------------	--	----	--------	--	------

VV		"lešenie - potrebné na práce na fasáde"					
VV		35*7,14			249,90		
VV		250			250,00		

7	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	250,00		0,00
---	---	-------------	--	----	--------	--	------

8	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,00		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

VV		"lešenie - pomocné - cca 20 % z plochy"					
VV		250*0,2			50,00		
VV		Súčet			50,00		

9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,00		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

VV		"lešenie - pomocné - cca 20 % z plochy"					
VV		250*0,2			50,00		
VV		Súčet			50,00		

9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,00		0,00
---	---	-------------	--	----	-------	--	------

VV		"lešenie - pomocné - cca 20 % z plochy"					
VV		250*0,2			50,00		
VV		Súčet			50,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		250*0,2		50,00		
	VV		Súčet		50,00		
10	K	962032254.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál cementových, na maltu cementovú, -2,000 t	m3	2,98		0,00
	VV		"jestv. tehlové murivo hr. 460 mm"				
	VV		1*2,25*0,46		1,04		
	VV		1*2,25*0,46		1,04		
	VV		0,7*2,8*0,46		0,90		
	VV		Súčet		2,98		
11	K	973031336.S	Vysekánie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	6,00		0,00
	VV		"pre osadenie prekladov - kapsy"				
	VV		2*3		6,00		
	VV		Súčet		6,00		
12	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	64,40		0,00
	VV		"plastové okno - 5 ks"				
	VV		(5*2+0,9*2)*2		23,60		
	VV		(5*2+1*2)*3		36,00		
	VV		(2*2*0,6*2)*1		4,80		
	VV		Súčet		64,40		
13	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,10		0,00
	VV		"dvere plastové - 1 ks"				
	VV		(2,05*2+1*2)*1		6,10		
	VV		Súčet		6,10		
14	K	978065045.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 40 mm -0,01766t	m2	12,41		0,00
	VV		"ostenie - okná, dvere, montážne otvory"				
	VV		((5+0,9*2)*0,28)*2		3,81		
	VV		((5+1*2)*0,28)*2		3,92		
	VV		(5+1*2)*0,28		1,96		
	VV		(2,8+2,8)*0,28		1,57		
	VV		(2,05+2,05)*0,28		1,15		
	VV		Súčet		12,41		
15	K	978065061.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z minerálnej vlny, konopných dosiek a pod. hrúbky nad 80 do 120 mm, -0,03898t	m2	205,45		0,00
	VV		"jestvujúce zateplenie fasády, vrátane sokla"				
	VV		249,90		249,90		
	VV		Medzisúčet		249,90		
	VV		"okná, dvere a montážne otvory na fasáde"				
	VV		(5*1)*3		15,00		
	VV		(5*0,9)*2		9,00		
	VV		1*2,05		2,05		
	VV		3*2,8		8,40		
	VV		5*2		10,00		
	VV		Medzisúčet		44,45		
	VV		"rozdiel"				
	VV		249,9-44,45		205,45		
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	207,95		0,00
17	K	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	207,95		0,00
18	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,75		0,00
	VV		"sutina z objektu mliekarene"				
	VV		207,95-192,2		15,75		
	VV		Súčet		15,75		
19	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	94,50		0,00
	VV		"sutina z objektu mliekarene - príplatok - 30 m"				
	VV		(207,95-192,2)*6		94,50		
	VV		Súčet		94,50		
20	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	15,75		0,00
	VV		"sutina z objektu mliekarene"				
	VV		207,95-192,2		15,75		
	VV		Súčet		15,75		
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (napr. ZD TaZS MI - cca 2 km)	t	15,75		0,00
	VV		"sutina z objektu mliekarene"				
	VV		207,95-192,2		15,75		
	VV		Súčet		15,75		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,75		0,00
	VV		"sutina z objektu mliekarne - príplatok - 1 km"				
	VV		15,75*1		15,75		
	VV		Súčet		15,75		
23	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	10,22		0,00
	VV		"sutina z objektu mliekarne - minerálne zateplenie po vybúraní"				
	VV		8+2,22		10,22		
	VV		Súčet		10,22		
24	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	7,53		0,00
	VV		"sutina z objektu mliekarne - ostatný zmiešaný odpad po vybúraní"				
	VV		15,75-8,22		7,53		
25	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km (napr. RC-CSM-Stav MI - cca 5 km)	t	192,20		0,00
	VV		"sutina zo spevnených plôch"				
	VV		207,95-15,75		192,20		
26	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	768,80		0,00
	VV		"vybúraná sutina zo spevnených plôch - príplatok za ďalšie 4 km"				
	VV		4*192,2		768,80		
	VV		Súčet		768,80		
27	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	192,20		0,00
	VV		"sutina zo spevnených plôch"				
	VV		207,95-15,75		192,20		
28	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania (17 01 01)	t	155,20		0,00
	VV		"sutina zo spevnených plôch - bez asfaltov"				
	VV		192,20-37		155,20		
	VV		Súčet		155,20		
29	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	37,00		0,00
	VV		"sutina zo spevnených plôch - vybúraný asfalt"				
	VV		37		37,00		
	VV		Súčet		37,00		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konštrukcie klampiarske				0,00
30	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	27,00		0,00
	VV		"plastové okná - vonkajší parapet - 6 ks"				
	VV		5*5		25,00		
	VV		2*1		2,00		
	VV		Súčet		27,00		
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
31	K	767411811.S	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, -0,0128t	m2	18,40		0,00
	VV		"sendvičový panel montážnych otvorov"				
	VV		5*2		10,00		
	VV		3*2,8		8,40		
	VV		Súčet		18,40		
32	K	767867803.S-R	Demontáž a likvidácia jestvujúceho potrubia do obvodu 2600 mm. Dĺžka 5m	kpl.	1,00		0,00
33	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	12,54		0,00
	VV		"nerezová rúra v mieste bud. prechodu hmotnosti cca 2,2 (3,7+1+1)*2,2		12,54		
	VV		Súčet		12,54		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 01 - Prístavba

Časť:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Úroveň 3:

02 - Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO:

31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO:

46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček a kolektív

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt: SO 01 - Prístavba

Časť: ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Úroveň 3: 02 - Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syrárreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

Projektant: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	31,08		0,00
	VV		"výkop - pod objektom"				
	VV		296*0,105		31,08		
	VV		Súčet		31,08		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	31,08		0,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,09		0,00
	VV		"výkop - zákl. päťka 1,5 x1,5 m"				
	VV		(1,5*1,5*1,195)*9		24,20		
	VV		"výkop - zákl. päťka 1,2 x 1,0 m"				
	VV		(1,2*1*0,695)*5		4,17		
	VV		"výkop - zákl. päťka 1,0 x 0,84 m"				
	VV		(1*0,84*0,645)*1		0,54		
	VV		"výkop - zákl. päťka 1,5 x 0,66 m"				
	VV		(1,5*0,66*1,195)*1		1,18		
	VV		Súčet		30,09		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,09		0,00
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,84		0,00
	VV		"výkop - základové trámy"				
	VV		4,65*0,5*0,36		0,84		
	VV		(2,4*0,5*0,36)*2		0,86		
	VV		(4,6*0,5*0,36)*5		4,14		
	VV		Súčet		5,84		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,84		0,00
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	37,90		0,00
	VV		"výkopy pre ZTI"				
	VV		37*1*0,5		18,50		
	VV		(33,4+5,4)*1*0,5		19,40		
	VV		Súčet		37,90		
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,90		0,00
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	11,07		0,00
	VV		"výkop - príplatok k jamáma a ryhám - ručné začistenie - cca 15 %"				
	VV		(30,09+5,84+37,90)*0,15		11,07		
	VV		Súčet		11,07		
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	52,46		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"príplatok - 50 % z celkového množstva výkopov"				
	VV		(31,08+30,09+5,84+37,9)*0,5		52,46		
	VV		Súčet		52,46		
11	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	104,91		0,00
	VV		"vykopaná zemina"				
	VV		31,08+30,09+5,84+37,90		104,91		
	VV		Súčet		104,91		
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m (napr. RC-CSM-Stav MI - cca 5 km)	m3	104,91		0,00
	VV		"vykopaná zemina"				
	VV		31,08+30,09+5,84+37,9		104,91		
	VV		Súčet		104,91		
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	209,82		0,00
	VV		"vykopaná zemina - príplatok za ďalšie 2 km"				
	VV		104,91*2		209,82		
	VV		Súčet		209,82		
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	104,91		0,00
	VV		"vykopaná zemina"				
	VV		31,08+30,09+5,84+37,9		104,91		
	VV		Súčet		104,91		
15	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	196,18		0,00
	VV		"vykopaná zemina"				
	VV		(31,08+30,09+5,84+37,9)*1,87		196,18		
	VV		Súčet		196,18		
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	320,00		0,00
	VV		"plán po výkopoch pod objektom"				
	VV		8*37		296,00		
	VV		"plocha pod obrubami"				
	VV		60*0,4		24,00		
	VV		Súčet		320,00		
17	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l (odhad)	hod	15,00		0,00
	VV		5*3		15,00		
18	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	5,00		0,00
19	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,00		0,00
20	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	49,40		0,00
	VV		"obsyp okolo zákl. muriva z vonkajšej strany - v mieste bud. asfaltovej plochy"				
	VV		(7,2+35+7,2)*1*1		49,40		
	VV		Súčet		49,40		
21	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm (alebo iná alternatíva)	t	92,38		0,00
	VV		"kamenivo fr. 32-63 mm"				
	VV		49,4		49,40		
	VV		49,4*1,87 'Prepočítané koeficientom množstva		92,38		
D 2 Zakladanie							0,00
22	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	17,02		0,00
	VV		"betonáž - základová päťka MP1 - 9 ks"				
	VV		((1,5*1,5*0,5)*9		10,13		
	VV		"betonáž - základová päťka MP2 - 5 ks"				
	VV		((1,2*1*1)*5		6,00		
	VV		"betonáž - základová päťka MP3 - 1 ks"				
	VV		((1,5*0,66*0,9)*1		0,89		
	VV		Súčet		17,02		
23	M	589310005900.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S3 z cementu portlandského	m3	17,02		0,00
24	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	52,89		0,00
	VV		"debnenie - základová päťka MP1 - 9 ks"				
	VV		((1,5*0,5)*4)*9		27,00		
	VV		"debnenie - základová päťka MP2 - 5 ks"				
	VV		((1,2*1)*2+(1*1)*2)*5		22,00		
	VV		"debnenie - základová päťka MP3 - 1 ks"				
	VV		((1,5*0,9)*2+(0,66*0,9)*2)*1		3,89		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		52,89		
25	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	52,89		0,00
	VV		"oddebnenie - základová pätka MP1 - 9 ks"				
	VV		((1,5*0,5)*4)*9		27,00		
	VV		"oddebnenie - základová pätka MP2 - 5 ks"				
	VV		((1,2*1)*2+(1*1)*2)*5		22,00		
	VV		"oddebnenie - základová pätka MP3 - 1 ks"				
	VV		((1,5*0,9)*2+(0,66*0,9)*2)*1		3,89		
	VV		Súčet		52,89		
26	K	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových pátiiek z betonárskej ocele	t	1,25		0,00
	VV		"výstuž - základová pätka MP1 - 9 ks"				
	VV		726,989*0,001		0,73		
	VV		"výstuž - základová pätka MP2 - 5 ks"				
	VV		418,794*0,001		0,42		
	VV		"výstuž - základová pätka MP3 - 1 ks"				
	VV		96,076*0,001		0,10		
	VV		Súčet		1,25		
27	M	589510002500.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 6-16 mm	t	1,25		0,00
28	K	271573041.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 63 mm (P1)	m3	87,69		0,00
	VV		"štrkový násyp - skladba P1"				
	VV		219,23*0,4		87,69		
	VV		Súčet		87,69		
29	K	279100004-R1	Prestupy v základoch	sub.	1,00		0,00
30	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	538,16		0,00
	VV		"nová spevnená plocha"				
	VV		296-252		44,00		
	VV		"geotextília - skladba P1"				
	VV		247,08*2		494,16		
	VV		Súčet		538,16		
31	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (+10 % presahy)	m2	48,40		0,00
	VV		"nová spevnená plocha"				
	VV		296-252		44,00		
	VV		Súčet		44,00		
	VV		44*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		48,40		
32	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 (2x +10 % presahy)	m2	543,58		0,00
	VV		"geotextília - skladba P1"				
	VV		247,08*2		494,16		
	VV		Súčet		494,16		
	VV		494,16*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		543,58		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
33	K	332318111.S	Vyplnenie vnútorných dutín oceľových (nerezových) stĺpov betónom tr. C 16/20	m3	1,13		0,00
	VV		"nerezový stĺp - 5 ks"				
	VV		(0,18*0,18*6,96)*5		1,13		
	VV		Súčet		1,13		
34	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	2,19		0,00
	VV		"otvor po montážnom otvore"				
	VV		5*0,655*0,38		1,24		
	VV		"otvor po vybúranom okne"				
	VV		2*0,6*0,38		0,46		
	VV		1,3*1*0,38		0,49		
	VV		Súčet		2,19		
35	K	312236581	Murovanie stien výplňových (m3) z tehál pálených, P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu (380x250x249)	m3	76,59		0,00
	VV		"zamurovanie otvoru po vybúranom okne"				
	VV		(5*0,9*0,38)*2		3,42		
	VV		"obvodové murivo z tehál - prízemie"				
	VV		(6+3,5+5,7*5+3,5+2,1)*4,05*0,38-(1,1*2,25*0,38)-		52,00		
	VV		(5,7*4,05*0,38)-(3,5*4,05*0,38)				
	VV		"obvodové murivo z tehál - poschodie"				
	VV		(3,5+5,7*5)*0,8*0,38		9,73		
	VV		((6+6)*1,084*0,38)*2		9,89		
	VV		"obv. murivo z tehál - pripojenie k budove"				
	VV		(0,3*6,79*0,38)*2		1,55		
	VV		Súčet		76,59		
36	M	596130004870	Tehla P10, šxlvx 380x250x249 mm, s maltou na tenké škáry (+5 % stratné pri dorezaní)	ks	3 399,06		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"tehla hr. 380 mm"				
	VV		76,59		76,59		
	VV		Súčet		76,59		
	VV		76,59*44,38 'Prepočítané koeficientom množstva		3 399,06		
37	K	342948116.S	Ukončenie priečok (muriva) hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	193,11		0,00
	VV		"zamurovanie otvorov po vybúraní okien"				
	VV		(5+0,9*0,9)*2		11,62		
	VV		0,655+0,655		1,31		
	VV		2+0,6+0,6		3,20		
	VV		"obvodové murivo z tehál - prízemie"				
	VV		6+3,5+5,7*4+2,1+4,05*14		91,10		
	VV		"obvodové murivo z tehál - poschodie"				
	VV		3,5+5,7*5+0,8+0,8*12		42,40		
	VV		6+6+0,8+0,8+1,36+1,36		16,32		
	VV		"obv. murivo z tehál - pripojenie k budove"				
	VV		(6,79*2)*2		27,16		
	VV		Súčet		193,11		
38	K	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	6,00		0,00
	VV		"preklad - vybúrané otvory v jestv. obv. murive"				
	VV		3*2		6,00		
	VV		Súčet		6,00		
39	M	596460000560	Keramický spriahnutý preklad, lxšxv 1500x145x71 mm	ks	6,00		0,00
40	K	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,00		0,00
	VV		"preklad - obvodové tehlové murivo"				
	VV		4		4,00		
	VV		Súčet		4,00		
41	M	596460001300	Keramický preklad, lxšxv 1500x70x238 mm	ks	4,00		0,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,00
42	K	457311125.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu	m3	11,00		0,00
	VV		"nová spevnená plocha"				
	VV		(296-252)*0,25		11,00		
	VV		Súčet		11,00		
D 5			Komunikácie				0,00
43	K	564831111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,00		0,00
	VV		"lôžko pod obrubník"				
	VV		60*0,4		24,00		
	VV		Súčet		24,00		
44	K	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	44,00		0,00
	VV		"nová spevnená plocha"				
	VV		296-252		44,00		
	VV		Súčet		44,00		
45	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	44,00		0,00
	VV		"nová spevnená plocha"				
	VV		296-252		44,00		
	VV		Súčet		44,00		
46	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	44,00		0,00
	VV		"nová spevnená plocha"				
	VV		296-252		44,00		
	VV		Súčet		44,00		
47	K	PC-R	Príplatok k asfaltovému krytu za malú výmeru	m2	44,00		0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
48	K	631313811.S	Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 80 do 120 mm (P1)	m3	22,78		0,00
	VV		"podkladný betón - skladba P1"				
	VV		6,7*34*0,1		22,78		
	VV		Súčet		22,78		
49	M	589310002400.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	22,78		0,00
50	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	22,78		0,00
	VV		"podkladný betón - skladba P1"				
	VV		6,7*34*0,1		22,78		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		22,78		
51	K	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	60,00		0,00
	VV		"výstuž KARI v podkladnom betóne - v mieste nerezového žľabu"				
	VV		(2*3)*10		60,00		
	VV		Súčet		60,00		
52	K	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm (P1)	m3	47,84		0,00
	VV		"drátko betón - skladba P1"				
	VV		6,7*34*0,21		47,84		
	VV		Súčet		47,84		
53	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	47,84		0,00
54	K	632401925.S	Príplatok za sklon	m2	227,80		0,00
	VV		"drátko betón - skladba P1"				
	VV		6,7*34		227,80		
	VV		Súčet		227,80		
55	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	192,20		0,00
	VV		"dvere na fasáde"				
	VV		1,1*2,25		2,48		
	VV		"montážny otvor - exteriér"				
	VV		5,4*4,05		21,87		
	VV		3,5*4,05		14,18		
	VV		"montážny otvor - interér"				
	VV		5,4*4,05		21,87		
	VV		3,5*4,05		14,18		
	VV		"dvere vnútorné"				
	VV		((1,04*2,25)*3)*2		14,04		
	VV		"deliaca sendvičová priečka, vrátane dverí"				
	VV		(6,7*4,33)*2		58,02		
	VV		"strop P2 pri krajoch - cca 20 % z plochy"				
	VV		227,8*0,2		45,56		
	VV		Súčet		192,20		
56	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	51,76		0,00
	VV		"ostenia dverí v stene v osi Y14 - 3 ks"				
	VV		((1,04*2+2,25)*0,29)*3		3,77		
	VV		"ostenia otvorov po vybúraní v stene v osi Y14 - 4 ks"				
	VV		(5*2+1*2)*2		24,00		
	VV		5*2+1,345*2		12,69		
	VV		3,8*2+3,7		11,30		
	VV		Súčet		51,76		
57	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	51,76		0,00
	VV		"ostenia dverí v stene v osi Y14 - 3 ks"				
	VV		((1,04*2+2,25)*0,29)*3		3,77		
	VV		"ostenia otvorov po vybúraní v stene v osi Y14 - 4 ks"				
	VV		(5*2+1*2)*2		24,00		
	VV		5*2+1,345*2		12,69		
	VV		3,8*2+3,7		11,30		
	VV		Súčet		51,76		
58	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	211,80		0,00
	VV		"plocha steny v osi Y14"				
	VV		34*6,9		234,60		
	VV		(1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345		37,81		
	VV		"ostenia"				
	VV		51,76*0,29		15,01		
	VV		234,6-37,81+15,01		211,80		
59	K	612460247.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	211,81		0,00
	VV		"plocha steny v osi Y14"				
	VV		34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)		196,80		
	VV		"ostenia"				
	VV		51,76*0,29		15,01		
	VV		Súčet		211,81		
60	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	454,73		0,00
	VV		"plocha steny v osi Y14"				
	VV		34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)		196,80		
	VV		"ostenia"				
	VV		51,76*0,29		15,01		
	VV		"steny - obvodový múr"				
	VV		6,7*6,25-1,1*2,25		39,40		
	VV		34*5,85-5,7*4,05		175,82		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		6,7*6,25-3,5*4,05		27,70		
	VV		Súčet		454,73		
61	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	454,73		0,00
	VV		"plocha steny v osi Y14"				
	VV		34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)		196,80		
	VV		"ostenia"				
	VV		51,76*0,29		15,01		
	VV		"steny - obvodový múr				
	VV		6,7*6,25-1,1*2,25		39,40		
	VV		34*5,85-5,7*4,05		175,82		
	VV		6,7*6,25-3,5*4,05		27,70		
	VV		Súčet		454,73		
62	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	161,58		0,00
	VV		"steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"				
	VV		435,39-273,81		161,58		
	VV		Súčet		161,58		
63	K	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	161,58		0,00
	VV		"steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"				
	VV		435,39-273,81		161,58		
	VV		Súčet		161,58		
64	K	625250654.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	29,40		0,00
	VV		"sokel - xps hr. 100 mm"				
	VV		(7,1+34,8+7,1)*0,6		29,40		
	VV		Súčet		29,40		
65	K	625250655.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	23,22		0,00
	VV		"sokel - xps hr. 120 mm"				
	VV		(7,1+34,8+7,1)*0,6-(1,1+5,7+3,5)*0,6		23,22		
	VV		Súčet		23,22		
66	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	m2	74,21		0,00
	VV		"v mieste stĺpov a trámov - minerálna vlna hr. 100 mm"				
	VV		(6,79*0,4+(0,4*0,3)*2)*2		5,91		
	VV		(5,69*0,4+(0,4*0,3)*2)*2		5,03		
	VV		(6*0,5)*2		6,00		
	VV		(6,03*0,5)*2		6,03		
	VV		4,05*0,4		1,62		
	VV		(5,35*0,4+0,4*0,3)*2		4,52		
	VV		(5,3*0,4+(0,4*0,3)*2)*5		11,80		
	VV		3,5*0,5+(5,7*0,5)*5+4,1*0,5+(6,1*0,5)*5		33,30		
	VV		Súčet		74,21		
67	K	625250738.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, zatlkacie kotvy	m2	166,76		0,00
	VV		"steny - minerálna vlna hr. 120 mm - v mieste tehál"				
	VV		47,29+47,29+216,13		310,71		
	VV		23,09+14,18+2,48+(0,87+5,16+4,4+24,9+0,5+3,13)*0,72+(5,7+3,5+1,1)*0,12+1*0,7 "otvory, sokel"		69,74		
	VV		74,21 "plocha v mieste stĺpov a trámov"		74,21		
	VV		310,71-69,74-74,21		166,76		
68	K	621481119.Sa	Potiahnutie vonkajších stien stierkou (druhá vyrovnávajúca vrstva bez sklotextílny mriežky)	m2	293,59		0,00
	VV		"v mieste zateplenia"				
	VV		29,4+23,22+74,21+166,76		293,59		
69	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery (A,B,C)	m2	270,26		0,00
	VV		"viditeľná časť fasády"				
	VV		47,29+47,29+216,13		310,71		
	VV		23,09+14,18+2,48+0,7		40,45		
	VV		310,71-40,45		270,26		
70	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová škrabaná, hr. 2 mm (A)	m2	202,20		0,00
	VV		"omietka typu A"				
	VV		270,26-50,14-17,92		202,20		
	VV		Súčet		202,20		
71	K	622461013.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová škrabaná, hr. 2 mm (B)	m2	50,14		0,00
	VV		"omietka typu B"				
	VV		35,94-0,63+7,7+7,13		50,14		
	VV		Súčet		50,14		
72	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková (C)	m2	17,92		0,00
	VV		"omietka typu C"				
	VV		1,96+2,71+13,25		17,92		
	VV		Súčet		17,92		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	622428971.S	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	270,26		0,00
	VV		"viditeľná časť fasády - plocha A, B, C"				
	VV		270,26		270,26		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
74	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	300,00		0,00
	VV		"lešenie - hlavné - exteriér"				
	VV		(7+35+7)*6,2		303,80		
	VV		300		300,00		
75	K	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	300,00		0,00
76	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	300,00		0,00
77	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	230,00		0,00
	VV		"lešenie - pomocné - interiér"				
	VV		173,53+53,6		227,13		
	VV		230		230,00		
78	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	180,00		0,00
	VV		"lešenie - pomocné - interiér"				
	VV		230*0,8		184,00		
	VV		180		180,00		
79	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	140,00		0,00
	VV		"lešenie - pomocné - interiér"				
	VV		230*0,6		138,00		
	VV		140		140,00		
80	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	90,00		0,00
	VV		"lešenie - pomocné - interiér"				
	VV		230*0,4		92,00		
	VV		90		90,00		
81	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	60,00		0,00
	VV		"cestný obrubník"				
	VV		60		60,00		
	VV		Súčet		60,00		
82	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	61,20		0,00
	VV		60*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		61,20		
83	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,00		0,00
	VV		"cestné obrubníky - lôžko - 1,0 m3/10 m				
	VV		60*0,1		6,00		
	VV		Súčet		6,00		
84	K	919721211.S	Dilatačné škáry s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	53,00		0,00
	VV		"nová spevnená plocha - styk s jestvujúcim krytom"				
	VV		37+8+8		53,00		
	VV		Súčet		53,00		
85	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	44,00		0,00
	VV		"nová spevnená plocha"				
	VV		296-252		44,00		
	VV		Súčet		44,00		
86	K	952901111.S-R	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m (upratanie objektu a blízkeho okolia po zrealizovaní stavebných prác)	m2	300,00		0,00
	VV		"objekt - interiér"				
	VV		173,53+53,6		227,13		
	VV		"objekt - okolie"				
	VV		(7,2+35+7,2)*1,5		74,10		
	VV		Medzisúčet		301,23		
	VV		300		300,00		
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
87	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	69,34		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	72,81		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
89	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	376,06		0,00
	VV		"pred realizáciou hydroizolácie v skladbe P1"				
	VV		58,8+29,4+29,4+247,08+11,38		376,06		
	VV		Súčet		376,06		
90	K	711114015.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, bitúmenovou emulziou zvislá	m2	58,80		0,00
	VV		"izolácia spodnej stavby - penetrácia"				
	VV		(7,1+34,8+7,1)*0,6		29,40		
	VV		(7,1+34,8+7,1)*0,6		29,40		
	VV		Súčet		58,80		
91	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	29,40		0,00
	VV		"izolácia spodnej stavby - stierka - bet. podklad"				
	VV		(7,1+34,8+7,1)*0,6		29,40		
	VV		Súčet		29,40		
92	K	711111231.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, teh. podklad, zvislá	m2	29,40		0,00
	VV		"izolácia spodnej stavby - stierka - tehlový. podklad"				
	VV		(7,1+34,8+7,1)*0,6		29,40		
	VV		Súčet		29,40		
93	K	711793010.S	Izolácia dilatácii elastickou tesniacou páskou z mäkkého PVC vodorovná	m	49,00		0,00
	VV		"izolácia spodnej stavby - vonkajšia hrana zákl. prefabrikovaného pásu"				
	VV		7,1+34,8+7,1		49,00		
	VV		Súčet		49,00		
94	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju (P1)	m2	247,08		0,00
	VV		"izolácia spodnej stavby - fólia vodorovne"				
	VV		7,1*34,8		247,08		
	VV		Súčet		247,08		
95	K	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju (P1)	m2	11,38		0,00
	VV		"izolácia spodnej stavby - fólia zvislá"				
	VV		(6,7+34+6,7)*0,24		11,38		
	VV		Súčet		11,38		
96	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu (+10 % presahy)	m2	284,31		0,00
	VV		"izolácia spodnej stavby - fólia spolu + 10 % presahy"				
	VV		247,08+11,38		258,46		
	VV		Súčet		258,46		
	VV		258,46*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		284,31		
97	K	711113302.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	454,73		0,00
	VV		"izolačná stierka - pod keramický obklad"				
	VV		"plocha steny v osi Y14"				
	VV		34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)		196,80		
	VV		"ostenia"				
	VV		51,76*0,29		15,01		
	VV		"steny - obvodový múr"				
	VV		6,7*6,25-1,1*2,25		39,40		
	VV		34*5,85-5,7*4,05		175,82		
	VV		6,7*6,25-3,5*4,05		27,70		
	VV		Súčet		454,73		
98	M	245650000910	Stierka hydroizolačná na báze cementu, dvojzložková, pružná, tekutá lepenka 2K hydroizolácia, balenie 21kg	kg	682,10		0,00
	VV		"spotreba v dvoch náteroch - cca 1,5 kg/m2"				
	VV		454,73		454,73		
	VV		454,73*1,5 'Prepočítané koeficientom množstva		682,10		
99	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,00
100	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	50,60		0,00
	VV		"oplechovanie strešného pláštá"				
	VV		7,6+35,4+7,6		50,60		
	VV		Súčet		50,60		
101	K	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	35,40		0,00
	VV		"oplechovanie strešného pláštá - styk stena / plášť"				
	VV		35,4		35,40		
	VV		Súčet		35,40		
102	K	764359301.S	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 200 - 400 mm	m	35,40		0,00
	VV		"odkvapový systém"				
	VV		35,4		35,40		
	VV		Súčet		35,40		
103	M	553440034200.S	Žľab polkruhový pododkvapový pozinkovaný, r.š. 330 mm	m	35,40		0,00
104	K	764359342.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	37,00		0,00
	VV		"odkvapový systém"				
	VV		37		37,00		
105	M	553440037800.S	Hák do krokvy polkruhový pozinkovaný, r.š. 330 mm	ks	37,00		0,00
106	K	764359391.S	Montáž ochranného kôša strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,00		0,00
	VV		"odkvapový systém"				
	VV		1+1		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
107	M	553440043000.S	Zachytávač nečistôt pozinkovaný, priemer 120 mm	ks	2,00		0,00
108	K	764359381.S	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,00		0,00
	VV		"odkvapový systém"				
	VV		1+1		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
109	M	553440040600.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný pozinkovaný, rozmer 330/100 mm	ks	2,00		0,00
110	K	764454220.S	Montáž zvodových rúr kruhových pozink farebný, priemer 90-150 mm	m	13,00		0,00
	VV		"odkvapový systém"				
	VV		6,5*2		13,00		
	VV		Súčet		13,00		
111	M	553440046200.S	Rúra zvodová pozink farebný, priemer 100/150 mm	m	13,00		0,00
	VV		12,8712871287129*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		13,00		
112	K	764454225.S	Montáž objímky pre kruhové zvodové rúry pozink farebný, priemer 90-150	ks	4,00		0,00
	VV		"odkvapový systém"				
	VV		2*2		4,00		
	VV		Súčet		4,00		
113	M	553440051100.S	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 150 mm	ks	4,00		0,00
	VV		3,96039603960396*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,00		
114	K	764752151.S	Montáž kolena odskokového zvodovej rúry pozink farebný, priemer do 100 mm	ks	2,00		0,00
	VV		"odkvapový systém"				
	VV		1+1		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
115	M	553440008600.S	Koleno lisované odskokové pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,00		0,00
116	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
117	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	269,04		0,00
	VV		"sendvičové panely - strecha P1"				
	VV		35,4*7,6		269,04		
	VV		Súčet		269,04		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	553260001900.S-PC1	Panel sendvičový, KS1000FF hr. 150 mm, 0,6 mm/0,5 mm (P1)	m2	269,04		0,00
119	K	767411122.S	Montáž opláštenia sendvičovými stropnými panelmi na OK, hrúbky do 150 mm	m2	227,80		0,00
	VV		"sendvičové panely - strop P2"				
	VV		6,7*34		227,80		
	VV		Súčet		227,80		
120	M	553260001900.S-PC2	Panel sendvičový, KS 1150TF hr. 60 mm, inox/RAL, 0,4 mm/0,6 mm, (P2)	m2	227,80		0,00
121	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky do 100 mm	m2	24,85		0,00
	VV		"sendvičové panely - deliaca priečka"				
	VV		(6,7*4,35)-(1*2,15)*2		24,85		
122	M	553260001900.S-PC3	Panel sendvičový, KS1000TL hr. 100 mm, inox/inox 0,4 mm/0,4 mm	m2	24,85		0,00
123	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky do 100 mm	m2	37,27		0,00
	VV		"sendvičové panely - montážny otvor - interiér"				
	VV		5,7*4,05		23,09		
	VV		3,5*4,05		14,18		
	VV		Súčet		37,27		
124	M	553260001900.S-PC4	Panel sendvičový, KS 1150TF hr. 60 mm, inox/RAL, 0,4 mm/0,6 mm	m2	37,27		0,00
125	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky do 100 mm	m2	37,27		0,00
	VV		"sendvičové panely - montážny otvor - exteriér"				
	VV		5,7*4,05		23,09		
	VV		3,5*4,05		14,18		
	VV		Súčet		37,27		
126	M	553250000200.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 100 mm	m2	37,27		0,00
127	K	767411122.S-R1	Doprava stropných a stenových panelov	sub.	1,00		0,00
128	K	767251135.S	Montáž podest z oceľových pochôdných lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	227,80		0,00
	VV		"oceľový rošt P2"				
	VV		227,8		227,80		
	VV		Súčet		227,80		
129	M	553430010115.S	Rošt podlahový z ťahokovu žiarozink, rozmer oka 47x13 mm, výška do 50 mm (P2)	m2	227,80		0,00
130	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,42		0,00
	VV		"dvere v obvodovom navrhovanom tehlovom murive"				
	VV		0,91*2+2,15*2		6,12		
	VV		"dvere v jestv. tehlovom murive"				
	VV		(0,9*2+2,15*2)*3		18,30		
	VV		Súčet		24,42		
131	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	24,42		0,00
132	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	24,42		0,00
133	M	553410097120.S-PC1	Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové, čiastočne presklenné, vrátane zárubne, zámku a kľučky, 900x2150 mm - 3 ks (2x1L', 1P)	m	18,30		0,00
	VV		"dvere 1P"				
	VV		0,9*2+2,15*2		6,10		
	VV		"dvere 1 L'				
	VV		(0,9*2+2,15*2)*2		12,20		
	VV		Súčet		18,30		
134	M	553410097120.S-PC2	Dvere vchodové hliníkové, jednokrídlové plné, so sendvičovou výplňou, vrátane zárubne, samozatvárača, zámku a kľučky, 910x2150 mm - 1 ks (2L')	m	6,12		0,00
	VV		"dvere 2L"				
	VV		0,91*2+2,15*2		6,12		
	VV		Súčet		6,12		
135	K	767642220.S	Montáž dverí nerezových na PUR penu (do priečky z sendvičových panelov)	m	12,20		0,00
	VV		"dvere v priečke zo sendvičových panelov"				
	VV		(0,9*2+2,15*2)*2		12,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			12,20		
136	M	553410097120.S-PC3	Dvere nerezové jednokrídlové plné, vrátane zárubne, zámku a kľučky, 900x2150 mm - 2 ks (3L, 3P)	m	12,20		0,00
VV		"dvere 3L					
VV		0,9*2+2,15*2			6,10		
VV		"dvere 3P"					
VV		0,9*2+2,15*2			6,10		
VV		Súčet			12,20		
137	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				0,00
138	K	769045000.S-R1	Potrubie do obvodu 2600 mm / % 15 tvaroviek, vrátane izol. z minerálnej vaty hr. 10cm a oplechovania. Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu, trieda tesnosti A, vrátane pridruž. materiálu		15,00		0,00
139	K	769045000.S-R2	Protidažďová žalúzia s rámom a ochranným sitom proti hmyzu PZALS-800x500-UR-S (rozmer overiť a zamerať na stavbe)		1,00		0,00
140	K	769045000.S-R3	Potrubie do obvodu 2600 mm / % 15 tvaroviek, vrátane izol. z minerálnej vaty hr. 10cm a oplechovania. Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozinkovaného plechu, trieda tesnosti A, vrátane pridruž. materiálu		8,00		0,00
141	K	769045000.S-R4	Protidažďová žalúzia s rámom a ochranným sitom proti hmyzu PZALS-800x500-UR-S (rozmer overiť a zamerať na stavbe)		1,00		0,00
D		777	Podlahy syntetické				0,00
142	K	777531020	Polyuretánová samonivelačná stierka do hr.6 mm, penetrácia, 2x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter farebný (P1)	m2	247,14		0,00
VV		"polyuretáncementová podlaha - skladba P1"					
VV		6,7*34			227,80		
VV		"fabión v=0,3 m"					
VV		(81,4-0,91-1,04*3-3,7-3,5-5,7)*0,3			19,34		
VV		Súčet			247,14		
143	K	953948552.S-R	Profil pre horizontálne napojenie podlahy k obkladu s vyložením s polyuretánovým pretmelením (nerezový)	m	64,47		0,00
VV		"fabión - styk podlaha-obklad"					
VV		81,4-0,91-1,04*3-3,7-3,5-5,7			64,47		
VV		Súčet			64,47		
144	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D		781	Obklady				0,00
145	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	273,81		0,00
VV		"plocha steny v osi Y14"					
VV		34*4,5-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)-19,34			95,86		
VV		"fabión celkovo"					
VV		"ostenia"					
VV		(51,76-(5*2+1*2)*2-(5*2+1,345*2))*0,29			4,37		
VV		"steny - obvodový múr					
VV		6,7*4,5-1,1*2,25			27,68		
VV		34*4,5-5,7*4,05			129,92		
VV		6,7*4,5-3,5*4,05			15,98		
VV		Súčet			273,81		
146	K	781445219.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. do 600x600 mm	m2	273,81		0,00
VV		"plocha steny v osi Y14"					
VV		34*4,5-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)-19,34			95,86		
VV		"fabión celkovo"					
VV		"ostenia"					
VV		(51,76-(5*2+1*2)*2-(5*2+1,345*2))*0,29			4,37		
VV		"steny - obvodový múr					
VV		6,7*4,5-1,1*2,25			27,68		
VV		34*4,5-5,7*4,05			129,92		
VV		6,7*4,5-3,5*4,05			15,98		
VV		Súčet			273,81		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	M	597640001800-R	Obkladačky keramické, lxxvhr 600x600x10 mm, biele, matné, glazované (+10 % strané pri dorezaní)	m2	301,19		0,00
	VV		"keramický obklad"				
	VV		273,81		273,81		
	VV		273,81*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		301,19		
148	M	585860001100.S	Škárovacia hmota na škárovanie obkladov/dlažieb z kameniny aj kameňa	kg	54,76		0,00
	VV		"skárovacia hmota - spotreba cca 0,2 kg/m2"				
	VV		273,81		273,81		
	VV		273,81*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		54,76		
149	K	781491222.S	Montáž obkladu - jolly hrany (alt. nerezové rohové lišty)	m	135,18		0,00
	VV		"keramický obklad - hrany"				
	VV		2,25*2+1,1-0,3*2		5,00		
	VV		(2,25*2+1,04-0,3*2)*3		14,82		
	VV		(3,8*2+3,7-0,3*2)*2		21,40		
	VV		((5*2+1*2-0,3*2)*2)*2		45,60		
	VV		((5*2+1,345*2-0,3*2)*2)*2		48,36		
	VV		Súčet		135,18		
150	K	781991111.S	Vykrúženie vyrezanie otvorov do obkladu priemeru do 90 mm	sub.	1,00		0,00
	VV		"keramický obklad - otvory pre zariadenie predmety"				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
151	K	781991131.S	Výplň škáry pre obklady silikónovým tmelom šírky do 5 mm	m2	273,81		0,00
	VV		"keramický obklad - kúty, styky, prechody"				
	VV		273,81		273,81		
	VV		Súčet		273,81		
152	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 784 Maľby							0,00
153	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	227,80		0,00
	VV		"podlaha P2"				
	VV		227,80		227,80		
	VV		Súčet		227,80		
154	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	161,58		0,00
	VV		"steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"				
	VV		435,39-273,81		161,58		
	VV		Súčet		161,58		
155	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	161,58		0,00
	VV		"steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"				
	VV		435,39-273,81		161,58		
	VV		Súčet		161,58		
156	M	246260009600	Farba maliarska biela, balenie 15 kg	kg	54,00		0,00
	VV		"steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"				
	VV		435,39-273,81		161,58		
	VV		161,58/6		26,93		
	VV		27*2		54,00		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
157	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (práce spojené s výstavbou objektu, neobsiahnuté v jednotkových cenách)	hod	160,00		0,00
	VV		20*8		160,00		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
158	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,00		0,00
159	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,00		0,00
160	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,00		0,00
161	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	eur	1,00		0,00
163	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,00		0,00
164	K	000600018.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	eur	1,00		0,00
165	K	000600019.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody	eur	1,00		0,00
166	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia (prenájom mobilného WC počas celej doby výstavby)	eur	1,00		0,00
167	K	000700021.S-R1	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	deň	5,00		0,00
	VV		"betón pumpa"				
	VV		5		5,00		
	VV		Súčet		5,00		
168	K	000700021.S-R2	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	deň	10,00		0,00
	VV		"príplatok - žeriav na kolesovom podvozku"				
	VV		10		10,00		
	VV		Súčet		10,00		
169	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medzisklady k objektu bez rozlíšenia	eur	1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 01 - Prístavba

Časť:

BK - Betónové konštrukcie

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO:

31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO:

46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček a kolektív

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt: SO 01 - Prístavba

Časť: BK - Betónové konštrukcie

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syrárne Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

Projektant: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

1	K	274125001.S	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti do 4 t, l=14 m	ks	3,00		0,00
	VV		"montáž - základy - prefabrikovaný žb. základový pás"				
	VV		2 "PT3"		2,00		
	VV		1 "PT4"		1,00		
	VV		Súčet		3,00		
2	M	593PC-1	Základový pás - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x1000x3500 mm (PT3)	ks	2,00		0,00
3	M	593PC-2	Základový pás - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x1000x2100 mm (PT4)	ks	1,00		0,00
4	K	274125003.S	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti nad 4 do 7 t l=10 m	ks	6,00		0,00
	VV		"montáž - základy - prefabrikovaný žb. základový pas"				
	VV		5 "PT1"		5,00		
	VV		1 "PT2"		1,00		
	VV		Súčet		6,00		
5	M	593PC-3	Základový pás - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x1000x5700 mm (PT1)	ks	5,00		0,00
6	M	593PC-4	Základový pás - železobetónový prefabrikát, rozmer 400x1000x6000 mm (PT2)	ks	1,00		0,00
7	K	275125001.S	Montáž základovej pätky zo železobetónu hmotnosti do 7 t l=10 m	ks	10,00		0,00
	VV		"montáž - základy - prefabrikovaná žb. pätká - kalich"				
	VV		9 "PKP1"		9,00		
	VV		1 "PKP2"		1,00		
	VV		Súčet		10,00		
8	M	593PC-5	Základová kalichová pätká - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 1000x1000x1000 mm (PKP1)	ks	9,00		0,00
9	M	593PC-6	Základová kalichová pätká - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 1000x1000x950 mm (PKP2)	ks	1,00		0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00
10	K	331125001.S	Montáž stĺpa zo železobetónu, do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hmotnosti do 4,0 t	ks	10,00		0,00
	VV		"montáž - skelet - prefabrikovaný žb. stĺp"				
	VV		10		10,00		
	VV		Súčet		10,00		
11	M	593PC-7	Stĺp - železobetónový prefabrikát, bez vyložení, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x4385 mm (stredový)	ks	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	593PC-8	Stĺp - železobetónový prefabrikát, vrátane vyložení, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x5685 mm (predné - stredové)	ks	5,00		0,00
13	M	593PC-9	Stĺp - železobetónový prefabrikát, vrátane vyložení, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x5685 mm (predné - rohové)	ks	2,00		0,00
14	M	593PC-10	Stĺp - železobetónový prefabrikát, vrátane vyložení, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x6785 mm (zadné - rohové)	ks	2,00		0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
15	K	413125001.S	Montáž tyčového dielca zo železobetónu do hmotnosti 3.0t	ks	7,00		0,00
	VV		"montáž - skelet - prefabrikovaný žb. stužujúci trám"				
	VV		1+1+5		7,00		
	VV		Súčet		7,00		
16	M	593PC-11	Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x3500 mm	ks	1,00		0,00
17	M	593PC-12	Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x4100 mm	ks	1,00		0,00
18	M	593PC-13	Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x5700 mm	ks	5,00		0,00
19	K	413125003.S	Montáž tyčového dielca zo železobetónu do hmotnosti 7.0t	ks	9,00		0,00
	VV		"montáž - skelet - prefabrikovaný žb. stužujúci trám"				
	VV		2+2+4+1		9,00		
	VV		Súčet		9,00		
20	M	593PC-14	Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6000 mm	ks	2,00		0,00
21	M	593PC-15	Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6030 mm (šikmý)	ks	2,00		0,00
22	M	593PC-16	Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6100 mm	ks	4,00		0,00
23	M	593PC-17	Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6300 mm	ks	1,00		0,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
24	K	631319121.S-R	Prísada do betónu - špeciálna tesniaca, spotreba cca 2,8 kg/m3	m3	27,39		0,00
	VV		"prísada tesniaca - spotreba cca 2,8 kg/m3"				
	VV		"základový pás"				
	VV		(0,4*1*3,5)*2		2,80		
	VV		(0,4*1*2,1)*1		0,84		
	VV		(0,4*1*5,7)*5		11,40		
	VV		(0,4*1*6)*1		2,40		
	VV		"kalich"				
	VV		(1*1*1)*9		9,00		
	VV		(1*1*0,95)*1		0,95		
	VV		Súčet		27,39		
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
25	K	998014111.S	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.pláčť z tehál,jednopošchodové	t	260,84		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 01 - Prístavba

Časť:

OK - Oceľové konštrukcie

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO:

31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO:

46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt: SO 01 - Prístavba

Časť: OK - Oceľové konštrukcie

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syrárne Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

Projektant: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček a kolektív

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

1	K	998021021.S-R	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	17 638,60		0,00
	VV		"celková hmotnosť OK a NK"				
	VV		14970,10		14 970,10		
	VV		2668,5		2 668,50		
	VV		Súčet		17 638,60		

D M Práce a dodávky M 0,00

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 0,00

2	K	430861001.S1	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka, hmotnosti dielca do 300 kg vrátane	kg	14 970,10		0,00
	VV		"montáž - OK - všetky oceľové konštrukcie"				
	VV		17638,6-2668,5		14 970,10		
	VV		Súčet		14 970,10		

3	M	553850000100P C1	Výroba OK (ocel S235)	kg	14 970,10		0,00
4	M	553850000100P C2	Povrchová úprava - tryskanie	kg	14 970,10		0,00
5	M	553850000100P C3	Povrchová úprava - 1 x základný náter	kg	7 916,50		0,00
	VV		"OK, profil HEA200"				
	VV		7916,5		7 916,50		
	VV		Súčet		7 916,50		
	VV		-				

6	M	553850000100P C4	Povrchová úprava - 2 x vrchný syntetický náter	kg	7 916,50		0,00
	VV		"OK, profil HEA200"				
	VV		7916,5		7 916,50		
	VV		Súčet		7 916,50		
	VV		-				

7	M	553850000100P C5	Povrchová úprava - protipožiarný náter 30 min.	kg	7 053,60		0,00
	VV		"OK, okrem profilov HEA200"				
	VV		14970,10-7916,5		7 053,60		
	VV		Súčet		7 053,60		
	VV		-				

8	M	553850000100P C6	Doprava	kg	14 970,10		0,00
9	M	553850000100P C7	Projektová dokumentácia - dielenská	kg	14 970,10		0,00
10	K	430861001.S2	Montáž rôznych dielov NK - prvá cenová krivka, hmotnosti dielca do 300 kg vrátane	kg	2 668,50		0,00
	VV		"montáž - NK - všetky nerezové konštrukcie"				
	VV		128+91,2+92,2+33,2+16,3+8,6+19,8+3,8+1705,10+23,8+26,2		2 668,50		
	VV		+28,4+37,9+110,2+75,10+87,6+181,10				
	VV		Súčet		2 668,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	553850000100P C8	Výroba NK (AISI 304)	kg	2 668,50		0,00
12	M	553850000100P C9	Doprava	kg	2 668,50		0,00
13	M	553850000100P C10	Projektová dokumentácia - dielenská	kg	2 668,50		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 01 - Prístavba

Časť:

ELI - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO: 31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO: 46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt: SO 01 - Prístavba

Časť: ELI - Elektroinštalácie

Miesto: Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D1 BL - bleskozvod

0,00

1	K	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	120,00		0,00
2	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	17,00		0,00
3	M	3549021A60	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy (60 v.110)mm	kus	40,00		0,00
4	M	3549021A61	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23 vyt, na plechové strechy, vytočená (80 v.110)mm	kus	60,00		0,00
5	M	3549012A08	Podpera vedenia (FeZn) do drevených konštrukcií, na zateplené fasády : PV 17-6, vrut (D8x180 +110)mm	kus	15,00		0,00
6	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	56,00		0,00
7	M	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrutka	kus	6,00		0,00
8	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	kus	50,00		0,00
9	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	14,00		0,00
10	M	3549040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	6,00		0,00
11	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	3,00		0,00
12	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	3,00		0,00
13	M	3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	kus	2,00		0,00
14	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	3,00		0,00
15	M	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	kus	3,00		0,00
16	M	3549060A11	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 2, s vrutom (D8x100 +205)mm	kus	6,00		0,00
17	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	6,00		0,00
18	M	3549071A02	Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	6,00		0,00
19	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	20,00		0,00
20	M	3549000A05	Kruhový uzemňovací drôt (FeZn) D10, s PVC plášťom [0,70kg/m]	kg	14,00		0,00
21	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	45,00		0,00
22	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	43,00		0,00
23	K	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.4	m	45,00		0,00
24	K	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.4	m	45,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220058	Montáž, obalenie uzemňovacích spojov protikoroziou páskou (1m na spoj)	kus	5,00		0,00
26	K	221780051-PM	PM - Prirážka pre podružný materiál	%			0,00
27	K	221780052-SM	SM - Prirážka zo stratného materiálu	%			0,00
28	K	221780053-D	D - Doprava	%			0,00
29	K	221780054-P	P - Presun	%			0,00
30	K	221780055-PV	PV - Pridružené výkony	%			0,00
31	K	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	10,00		0,00

D D2 ELI - elektroinštalácia 0,00

32	K	210800550	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	100,00		0,00
33	M	341010N446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,00		0,00
34	K	210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	200,00		0,00
35	M	341203N001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	200,00		0,00
36	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	150,00		0,00
37	M	341203N100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	150,00		0,00
38	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	60,00		0,00
39	M	341203N110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	60,00		0,00
40	K	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	250,00		0,00
41	M	341203N300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	250,00		0,00
42	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	225,00		0,00
43	M	341203N330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	25,00		0,00
44	M	341203N340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	150,00		0,00
45	M	341203N350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	50,00		0,00
46	K	210875613	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 5x50	m	15,00		0,00
47	M	341303N220	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x50	m	15,00		0,00
48	K	210810095	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x150, 3x150+70	m	60,00		0,00
49	M	341303N162	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x150+70	m	60,00		0,00
50	K	210010021	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	80,00		0,00
51	M	345653I002	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM Turbo 20 LGY, s hrdlom, svetlosivá	m	80,00		0,00
52	K	210010023	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D32 (d29)mm	m	5,00		0,00
53	M	345653I004	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084198 : VRM Turbo 32 LGY, s hrdlom, svetlosivá	m	5,00		0,00
54	K	210010025	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D50 (d45)mm	m	40,00		0,00
55	M	345653I006	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084200 : VRM Turbo 50 LGY, s hrdlom, svetlosivá	m	40,00		0,00
56	K	210010026	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D63 (d57)mm	m	5,00		0,00
57	M	345653I307	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084207 : UPRM Turbo 63 GY, s hrdlom, sivá	m	5,00		0,00
58	K	210010042	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D20 (d16)mm	m	10,00		0,00
59	M	345650I532	Rúrka el-inšt PVC ohybná 086547 : FXPM-Turbo 20 GY, sivá, s prídavným PVC plášťom	m	10,00		0,00
60	K	210010044	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D32 (d29)mm	m	10,00		0,00
61	M	345650I534	Rúrka el-inšt PVC ohybná 086549 : FXPM-Turbo 32 GY, sivá, s prídavným PVC plášťom	m	10,00		0,00
62	M	345659I027	Príchytka PVC (klíp) s čelustami 082178 : CL 20 LGY, svetlosivá	kus	90,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	345659I035	Príchytka PVC (klip) s čelustami 082219 : CL 32 LGY, svetlosivá	kus	8,00		0,00
64	M	345659I043	Príchytka PVC (klip) s čelustami 082596 : CL 50 LGY, svetlosivá	kus	60,00		0,00
65	M	345659I047	Príchytka PVC (klip) s čelustami 082600 : CL 63 LGY, svetlosivá	kus	8,00		0,00
66	K	210020304	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	100,00		0,00
67	M	5534751J03	Káblový drôtený žľab, šírka 100, výška bočnice [54] elektrolyt. pozink. (EZ)	m	100,00		0,00
68	K	210020241-R4	Výroba a montáž obojstranného závesu káblového žľabu 400mm	kus	16,00		0,00
69	K	210020312	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	25,00		0,00
70	M	5534751J17	Káblový drôtený žľab, šírka 400, výška bočnice [54] žiarové zink. (GC)	m	25,00		0,00
71	K	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	kus	11,00		0,00
72	M	345350L132	Spínač rad.1 IP55 : nástenný, kompletný, sivá	kus	1,00		0,00
73	M	345352A951	Spínač rad.1So nástenný, kompletný, IP66	kus	10,00		0,00
74	K	210111111	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP55, 16A/500V, 2P+Z	kus	2,00		0,00
75	M	345420L132	Zásuvka 1-nás. P IP55 : nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	2,00		0,00
76	K	210270813-R	Montáž prechodu cez strop otvor, trubka, 2x priechodka	m	34,00		0,00
77	M	345725O023-01PG	Prechod: 1x PG16 nerez, trubka s vnút. závitom nerez, 1xPG16 plast, IP68	kus	31,00		0,00
78	M	345725O024-0121	Prechod: 1x PG25 nerez, trubka s vnút. závitom nerez, 1xPG25 plast, IP68	kus	3,00		0,00
79	K	210020031-R10	Montáž držiaka káblového, nerezového 10mm, vrátane materiálu	kus	15,00		0,00
80	K	210020031-R6	Montáž držiaka káblového, nerezového 6mm, vrátane materiálu	kus	70,00		0,00
81	K	210200056	Montáž, priemyselné svietidlo, prisadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompakt)	kus	26,00		0,00
82	M	348210A804-01A	LED prachotesné svietidlo 54W-8150lm, NW-700lm-3H, 4000K, 120°, 50000h, 152cm, IP66 ozn A	kus	14,00		0,00
83	M	348210A804-01B	LED prachotesné svietidlo 50W-6500lm, 4000K, 120°, 30000h, 150cm, IP65 ozn. B	kus	5,00		0,00
84	M	348502A502-01N	LED núdzové svietidlo nástenné 1x10W, 1500Lm, 3H, IP66 ozn. N	kus	7,00		0,00
85	K	210010352	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče 6mm2, rozvodka IP40-66 (6455-26)	kus	26,00		0,00
86	M	345620D711	Krabica KR rozvodná IP67 uzatvorená » ACIDUR Classic : 6455-26P/2 [144x144x67] 4x vývodka Pg21 (5x4/6mm2) plast, sivá	kus	26,00		0,00
87	K	210111215-R	Montáž, zásuvkovej skrine IP66	kus	3,00		0,00
88	M	357561D723	Rozvodnica zásuvková 1x32A, 1x16A, 2x230V, s ističmi, prúd. chrán, IP66	kus	3,00		0,00
89	K	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	27,00		0,00
90	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	5,00		0,00
91	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10,00		0,00
92	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	10,00		0,00
93	K	210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	5,00		0,00
94	K	210100010	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm2	kus	16,00		0,00
95	K	210100120	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	3,00		0,00
96	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	2,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	210100144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm ²	kus	3,00		0,00
98	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	1,00		0,00
99	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm ²	kus	3,00		0,00
100	K	210100149	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 50 mm ²	kus	1,00		0,00
101	K	210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	kus	1,00		0,00
102	M	357001E724-01	<i>Rozvádzač hlavný ozn. RM1.1 , vrátane zloženia, skúšky, osvedčenie</i>	kus	1,00		0,00
103	K	210190009	Uprava jestvujúceho rozvádzača RM2.2 - montáž poiskového odpínača	kus	1,00		0,00
104	M	3585631E01-01-400a	<i>Poistkový odpínač XNH 400A, 3P, veľkosť 2, na montážny panel, skrutkové svorky</i>	kus	1,00		0,00
105	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,00		0,00
106	K	221780051-PM	PM - Prirážka pre podružný materiál	%			0,00
107	K	221780052-SM	SM - Prirážka zo stratného materiálu	%			0,00
108	K	221780053-D	D - Doprava	%			0,00
109	K	221780054-P	P - Presun	%			0,00
110	K	221780055-PV	PV - Pridružené výkony	%			0,00
111	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,00		0,00
112	K	213291110-US	Spracovanie odborného stanoviska a osvedčenia	EUR	1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 01 - Prístavba

Časť:

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO:

31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO:

46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt: SO 01 - Prístavba

Časť: ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

Objednávateľ: Syrárneň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 14. 7. 2026

Projektant: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

D D1 I C 001 ZEMNÉ PRÁCE0,00

1	K	175101102.S	Obsyp potrubia	m3	14,00		0,00
2	M	100004	Kamenivo ťažené drobné fr. 0-4 mm	t	14,00		0,00

D D2 II. C 271 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE0,00

1	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	4,20		0,00
2	K	998276101.S	Presun hmôt	t	21,94		0,00

D D3 III. C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE0,00

1	M	azf1574	22 x 9 izolácia-trubica DN 20	m	27,50		0,00
2	M	azf1576	28 x 9 izolácia-trubica DN 25	m	2,50		0,00
3	M	azf1578	35 x 9 izolácia-trubica DN 32	m	21,50		0,00
4	M	azf1611	18 x 20 izolácia-trubica DN 15	m	50,50		0,00
5	M	azf1612	22 x 20 izolácia-trubica DN 20	m	28,00		0,00
6	M	azf1636	28 x 30 izolácia-trubica DN 25	m	3,00		0,00
7	M	azf1637	35 x 30 izolácia-trubica DN 32	m	21,50		0,00
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	51,50		0,00
9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	78,50		0,00
10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	24,50		0,00
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
12	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%			0,00

D D4 IV. C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA0,00

1	M	98558	Nerezové hrdlové potrubie D50	m	3,00		0,00
2	K	721172206.S-P	Montáž odpadového potrubia D50	m	3,00		0,00
3	M	98590	Nerezové hrdlové potrubie D110	m	13,00		0,00
4	K	721172212.S-P	Montáž odpadového potrubia D110	m	13,00		0,00
5	M	98656	Nerezové hrdlové potrubie D160	m	44,00		0,00
6	K	721172218.S-P	Montáž odpadového potrubia D160	m	44,00		0,00
7	M	98976	Nerezová spojka D160	m	3,00		0,00
8	K	721172260.S	Montáž spojky potrubia D160	m	3,00		0,00
9	M	98750	Nerezové hrdlové koleno D50/87,5°	m	8,00		0,00
10	K	721172290.S	Montáž kolena potrubia D50	m	8,00		0,00
11	M	98770	Nerezové hrdlové koleno D110/30°	m	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	98762	Nerezové hrdlové koleno D110/45°	m	8,00		0,00
13	K	721172275.S	Montáž kolena potrubia D110	m	9,00		0,00
14	M	98780	Nerezové hrdlové koleno D160/15°	m	1,00		0,00
15	M	98764	Nerezové hrdlové koleno D160/45°	m	15,00		0,00
16	K	721172260.S.1	Montáž kolena potrubia D160	m	16,00		0,00
17	M	98782	Nerezová odbočka jednoduchá D50/50/87,5°	m	2,00		0,00
18	K	721172309.S	Montáž odbočky potrubia D50	m	2,00		0,00
19	M	400701	Nerezová odbočka jednoduchá D160/110/45°	m	2,00		0,00
20	K	721172321.S	Montáž odbočky potrubia D160	m	2,00		0,00
21	M	98978	Nerezová redukcia D50/110	m	2,00		0,00
22	K	721172333.S	Montáž redukcie potrubia D110	m	2,00		0,00
23	M	98896	Nerezová redukcia D110/160	m	5,00		0,00
24	K	721172339.S	Montáž redukcie potrubia D160	m	5,00		0,00
25	M	419373	Nerezová prípojka s redukciou D50-32	m	2,00		0,00
26	M	419374	Nerezová prípojka s redukciou D50-40	m	2,00		0,00
27	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	4,00		0,00
28	M	PONUKA	Nerezová bodová vpust 200 x 200 mm VP	ks	3,00		0,00
29	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 100	ks	3,00		0,00
30	M	PONUKA.1	Nerezový žľab dĺžky 20 m Ž	ks	1,00		0,00
31	K	PONUKA	Montáž žľabu	%			0,00
32	K	974031153.S-P	Vysekание рýћ v akomkoľvek murive do hĺbky 100 mm š = 100 mm	m	3,00		0,00
33	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	13,00		0,00
34	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	44,00		0,00
35	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	3,00		0,00
36	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
37	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%			0,00

D D5 V. C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD 0,00

1	K	722161003.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm DN 15	m	69,00		0,00
2	K	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm DN 20	m	108,00		0,00
3	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm DN 25	m	27,50		0,00
4	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm DN 32	m	57,00		0,00
5	K	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm DN 40	m	21,00		0,00
6	K	722220111.S	Montáž nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	2,00		0,00
7	M	2220601	Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. závit DN 15	ks	13,00		0,00
8	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	ks	13,00		0,00
9	M	2220602	Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. závit DN 20	ks	8,00		0,00
10	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	ks	8,00		0,00
11	M	2220603	Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. závit DN 25	ks	1,00		0,00
12	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 25	ks	1,00		0,00
13	M	2220604	Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. závit DN 32	ks	2,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 32	ks	2,00		0,00
15	M	2220605	Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. závit DN 40	ks	1,00		0,00
16	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 40	ks	1,00		0,00
17	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný DN 15	ks	8,00		0,00
18	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového DN 15	ks	8,00		0,00
19	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný DN 20	ks	2,00		0,00
20	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového DN 20	ks	2,00		0,00
21	M	1266202	Filter závitový DN 20	ks	3,00		0,00
22	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 DN 20	ks	3,00		0,00
23	M	0119P-1-P	Hydrantový systém na stenu s tvarovo stálou hadicou (700x700x260), nerez	ks	2,00		0,00
24	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,00		0,00
25	M	BR710940-P	Termostatický zmiešavací ventil pre očnú sprchu, rozsah 20-40°C TZV1	ks	2,00		0,00
26	M	2776651	Termostatický zmiešavací ventil, rozsah 38-48°C TZV2	ks	2,00		0,00
27	K	732640400.S-P	Montáž termostatického zmiešavacieho ventilu	ks	4,00		0,00
28	K	974031142.S-P	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 70 mm š = 70 mm	m	3,00		0,00
29	K	974031153.S-P	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 100 mm š = 100 mm	m	1,50		0,00
30	K	974031164.S-P	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 150 mm š = 150 mm	m	0,50		0,00
31	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	282,50		0,00
32	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	282,50		0,00
33	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
34	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%			0,00

D D6 VI. C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00

1	M	93712	Nerezové automatické závesné umývadlo, pre jednotrubkový prívod studenej alebo zmiešanej vody, 6 V U	ks	2,00		0,00
2	K	725219510.S	Montáž umývadla nerezového závesného, bez výtokovej armatúry	ks	2,00		0,00
3	M	82200	Bezpečnostná očná sprcha nástenná, nerez, rozmer 430 x 430 x 210 mm, jednoduché spustenie pomocou páky a regulovaný prietok vody 14 l/min OS	ks	2,00		0,00
4	K	725219510.S-P	Montáž očnej sprchy	ks	2,00		0,00
5	M	PONUKA.2	Čistiaca a dezinfekčná stanica E	ks	3,00		0,00
6	K	PONUKA.1	Montáž čistiacej a dezinfekčnej stanice	%			0,00
7	M	PONUKA.3	Hadicové pripojenie s nerezovým rozdeľovačom HA	ks	1,00		0,00
8	K	725829801.S-P	Montáž hadicového pripojenia	ks	1,00		0,00
9	K	725869301.S	Montáž zápachových uzáverok umývadlových	ks	2,00		0,00
10	M	95350	Nerezový sifón s prevlečnou maticou G 5/4", výstup ø 32 mm	ks	2,00		0,00
11	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky ostatných typov	ks	2,00		0,00
12	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
13	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%			0,00

D D7 VII. C 721 C01 OPRAVY VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE 0,00

1	K	721170967.S-P	Prepojenie doterajšieho nerezového potrubia D 160	ks	3,00		0,00
---	---	---------------	---	----	------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D8 VIII. C 721 C02 OPRÁVY VNÚTORNÉHO VODOVODU 0,00

1	K	722130913.S-P	Prerezanie nerezovej rúrky do DN 25	ks	6,00		0,00
2	K	722130916.S-P	Prerezanie nerezovej rúrky do DN 50	ks	6,00		0,00
3	K	722131912.S-P	Vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	1,00		0,00
4	K	722131913.S-P	Vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	2,00		0,00
5	K	722131916.S-P	Vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	3,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 02 - Priemyselná kanalizácia

Časť:

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO:

31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO:

46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov
Objekt: SO 02 - Priemyselná kanalizácia
Časť: ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026
Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D D1 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00

1	K	0101-131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	61,57		0,00
2	K	0101-131201209	Príplatok za lepivosť 30%	%			0,00
3	K	0101-132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	64,07		0,00
4	K	0101-132201209	Príplatok za lepivosť 30%	%			0,00
5	K	0101-151101101	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky do 2 m	m2	128,13		0,00
6	K	0101-151101111	Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m	m2	128,13		0,00
7	K	0101-151101201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m	m2	102,62		0,00
8	K	0101-151101211	Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m	m2	102,62		0,00
9	K	0101-162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť do 3 km	m3	48,42		0,00
10	K	0101-162501105	Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 2 km	m3	96,84		0,00
11	K	0101-171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	48,42		0,00
12	K	0101-171209112	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu	t	72,63		0,00
13	K	0101-174101001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 1000 m3	m3	77,22		0,00
14	K	0101-175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	23,63		0,00
15	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	43,84		0,00

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

1	K	0127-451573111	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	7,14		0,00
---	---	----------------	---	----	------	--	------

D D3 III.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00

1	K	P-871326026	Montáž kanalizačného potrubia z nerezových rúr DN 150	m	3,40		0,00
2	M	P-98656	Nerezové potrubie D160x1,25	m	4,00		0,00
3	K	P-871356032	Montáž kanalizačného potrubia z nerezových rúr DN 200	m	50,20		0,00
4	M	P-419388	Nerezové potrubie D200x1,5	m	55,00		0,00
5	K	P-877326004	Montáž kanalizačných tvaroviek z nerezového potrubia DN 150	ks	1,00		0,00
6	M	P-98976	Nerezová spojka DN 150	ks	1,00		0,00
7	K	P-877356006	Montáž kanalizačných tvaroviek z nerezového potrubia DN 200	ks	7,00		0,00
8	M	P-419425	Nerezová odbočka 200/150/45°	ks	5,00		0,00
9	M	P-419409	Nerezové koleno 200/45°	ks	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	P-419433	Nerezová spojka DN 200	ks	1,00		0,00
11	K	0311-892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	m	3,40		0,00
12	K	0311-892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	m	50,20		0,00
13	K	P-894422003	Demontáž betónového kanalizačného dna	ks	4,00		0,00
14	K	P-894422053	Demontáž betónových rovných skruží	ks	4,00		0,00
15	K	P-894422103	Demontáž betónových prechodových skruží	ks	4,00		0,00
16	K	0327-899109003	Demontáž poklopov vrátane rámu liatinových do 100 kg	ks	4,00		0,00

D D4 IV.C 271 - PRESUN HMÔT 0,00

1	K	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	83,59		0,00
---	---	----------------	---	---	-------	--	------

D D5 V.C 221 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE 0,00

1	K	0105-919735111	Rezanie jestvujúceho asfaltového krytu hĺbky do 50 mm	m	66,00		0,00
2	K	0105-919735125	Rezanie jestvujúceho betónového podkladu hĺbky do 250 mm	m	66,00		0,00
3	K	0105-113157241	Odstránenie krytu asfaltového o hrúbke vrstvy do 50 mm	m2	71,30		0,00
4	K	0105-113157223	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy do 300 mm	m2	71,30		0,00
5	K	0105-113157232	Odstránenie podkladu z betónu prostého o hrúbke vrstvy do 300 mm	m2	71,30		0,00
6	K	0105-979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	80,93		0,00
7	K	PONUKA	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu	t	80,93		0,00
1	K	0122-566902234	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - kamenivom hrubým drveným hr. 250 mm	m2	71,30		0,00
2	K	0122-566902262	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - podkladovým betónom tr.C20/25 hr. 250 mm	m2	71,30		0,00
3	K	0122-572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC po zhutnení hr. 50 mm	m2	71,30		0,00
4	K	0122-998225311	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým	t	72,54		0,00

D D6 KANALIZAČNÉ ŠACHTY PŠ1- PŠ6 0,00

D D7 I.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

1	K	0127-451573111	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	6,91		0,00
2	K	0127-452386151	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 pod poklopy výšky do 100 mm	ks	3,00		0,00
3	K	0127-452386161	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 pod poklopy výšky do 200 mm	ks	1,00		0,00
4	K	0127-452386171	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 pod poklopy výšky nad 200 mm	ks	1,00		0,00

D D8 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

1	K	0311-894421111	Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových prefabrikovaných do 4 t	ks	6,00		0,00
2	K	0127-894422003	Osadenie betónových dielcov pre šachty - dna	ks	6,00		0,00
3	M	PONUKA.1	Šachtové dno 1000/750	ks	6,00		0,00
4	K	0127-894411311	Osadenie betónových dielcov pre šachty - rovných skruží	ks	3,00		0,00
5	M	PONUKA.2	Skruž šachtová 250 mm	ks	3,00		0,00
6	K	0127-894411311.1	Osadenie betónových dielcov pre šachty - prechodových skruží	ks	6,00		0,00
7	M	PONUKA.3	Skruž prechodová	ks	6,00		0,00
8	K	0127-899102111	Osadenie poklopov liatinových s rámom hmotnosti do 100 kg	ks	6,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	M	PONUKA.4	Liatinový poklop vstupný šachtový D600 mm - D400 kN	ks	6,00		0,00
10	K	PONUKA.1	Náter šachtového dna - 1xMC DUR 1177 WVA + 2x MC DUR 2496 CTP	ks	6,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt:

SO 03 - Jednotná kanalizácia

Časť:

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

ČS:

Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ:

Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

IČO:

31651321

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

IČO:

46017232

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Objekt: SO 03 - Jednotná kanalizácia

Časť: ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 14. 7. 2026

Projektant: C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a kolektív

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

D D1 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE0,00

1	K	0101-131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	23,72		0,00
2	K	0101-131201209	Príplatok za lepivosť 30%	%			0,00
3	K	0101-132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	89,07		0,00
4	K	0101-132201209	Príplatok za lepivosť 30%	%			0,00
5	K	0101-151101101	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky do 2 m	m2	178,15		0,00
6	K	0101-151101111	Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m	m2	178,15		0,00
7	K	0101-151101201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m	m2	39,55		0,00
8	K	0101-151101211	Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m	m2	39,55		0,00
9	K	0101-162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť do 3 km	m3	44,29		0,00
10	K	0101-162501105	Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 2 km	m3	88,58		0,00
11	K	0101-171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	44,29		0,00
12	K	0101-171209112	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu	t	66,44		0,00
13	K	0101-174101001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3	m3	68,50		0,00
14	K	0101-175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	30,10		0,00
15	M	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	55,85		0,00

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE0,00

1	K	0127-451573111	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	7,68		0,00
2	K	0127-452311141	Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom výkope tr. C16/20	m3	0,45		0,00
3	K	0127-452351101	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope	m2	3,45		0,00

D D3 III.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY0,00

1	K	0311-871324004	Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr plnostenných DN 150	m	3,60		0,00
2	M	P-4021875	PP potrubie D160x4,9	m	3,60		0,00
3	K	0311-871354006	Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr plnostenných DN 200	m	0,80		0,00
4	M	P-4021879	PP potrubie D200x6,2	m	0,80		0,00
5	K	0311-871374010	Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr plnostenných DN 300	m	49,20		0,00
6	M	P-3017842	PP potrubie D315x9,7	m	49,20		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	0311-877264400	Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 100	ks	2,00		0,00
8	M	PONUKA.1	Lapač strešných splavenín HL660/2 DN 100	ks	2,00		0,00
9	K	0311-877324004	Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 150	ks	8,00		0,00
10	M	P-4021908	PP redukcia GCR 150/100	ks	2,00		0,00
11	M	P-4021894	PP koleno GCB 150/45°	ks	6,00		0,00
12	K	0311-877354006	Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 200	ks	4,00		0,00
13	M	P-4021898	PP koleno GCB 200/45°	ks	3,00		0,00
14	M	P-4021899	PP koleno GCB 200/90°	ks	1,00		0,00
15	K	0311-877374010	Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 300	ks	4,00		0,00
16	M	P-3090662	PP odbočka GCEA 300/200/45°	ks	1,00		0,00
17	M	P-3017863	PP odbočka GCEA 300/150/45°	ks	2,00		0,00
18	M	P-3017921	PP presuvka GCU 300	ks	1,00		0,00
19	K	0311-892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	m	3,60		0,00
20	K	0311-892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	m	0,80		0,00
21	K	0311-892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	m	49,20		0,00
22	K	0122-895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	1,00		0,00
23	M	PONUKA.2	Komplet dodávka f. HYDRO BG - dvojdielná bodová vpusť BGZ-S NW200	súb	1,00		0,00
24	K	P-894422003	Demontáž betónového kanalizačného dna	ks	2,00		0,00
25	K	P-894422053	Demontáž betónových rovných skruží	ks	2,00		0,00
26	K	P-894422103	Demontáž betónových prechodových skruží	ks	2,00		0,00
27	K	P-895941111	Demontáž uličného vpustu	ks	1,00		0,00
28	K	0327-899109003	Demontáž poklopov vrátane rámu liatinových do 100 kg	ks	2,00		0,00
29	K	PONUKA	Rekonštrukcia kanalizačnej šachty S40A, S40C	súb	2,00		0,00

D D4 IV.C 271 - PRESUN HMÔT 0,00

1	K	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	81,76		0,00
---	---	----------------	---	---	-------	--	------

D D5 V.C 221 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE 0,00

1	K	0105-919735111	Rezanie jestvujúceho asfaltového krytu hĺbky do 50 mm	m	57,00		0,00
2	K	0105-919735125	Rezanie jestvujúceho betónového podkladu hĺbky do 250 mm	m	57,00		0,00
3	K	0105-113157241	Odstránenie krytu asfaltového o hrúbke vrstvy do 50 mm	m2	49,60		0,00
4	K	0105-113157223	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy do 300 mm	m2	49,60		0,00
5	K	0105-113157232	Odstránenie podkladu z betónu prostého o hrúbke vrstvy do 300 mm	m2	49,60		0,00
6	K	0105-979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	56,30		0,00
7	K	PONUKA.1	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu	t	56,30		0,00
1	K	0122-566902234	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - kamenivom hrubým drveným hr. 250 mm	m2	49,60		0,00
2	K	0122-566902262	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - podkladovým betónom tr.C20/25 hr. 250 mm	m2	49,60		0,00
3	K	0122-572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC po zhutnení hr. 50 mm	m2	49,60		0,00
4	K	0122-998225311	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým	t	50,47		0,00

D D6 KANALIZAČNÉ ŠACHTY DŠ1- DŠ2 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D7	I.C 271 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE					0,00
1	K	0127-451573111	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	2,30			0,00
2	K	0127-452386151	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 pod poklopy výšky do 100 mm	ks	1,00			0,00
3	K	0127-452386161	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 pod poklopy výšky do 200 mm	ks	1,00			0,00

D		D8	II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE					0,00
1	K	0311-894421111	Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových prefabrikovaných do 4 t	ks	2,00			0,00
2	K	0127-894422003	Osadenie betónových dielcov pre šachty - dna	ks	2,00			0,00
3	M	PONUKA.3	Šachtové dno 1000/750	ks	2,00			0,00
4	K	0127-894411311	Osadenie betónových dielcov pre šachty - rovných skruží	ks	2,00			0,00
5	M	PONUKA.4	Skruž šachtová 250 mm	ks	1,00			0,00
6	M	PONUKA.5	Skruž šachtová 500 mm	ks	1,00			0,00
7	K	0127-894411311.1	Osadenie betónových dielcov pre šachty - prechodových skruží	ks	2,00			0,00
8	M	PONUKA.6	Skruž prechodová	ks	2,00			0,00
9	K	0127-899102111	Osadenie poklopov liatinových s rámom hmotnosti do 100 kg	ks	2,00			0,00
10	M	PONUKA.7	Liatinový poklop vstupný šachtový D600 mm - D400 kN	ks	2,00			0,00