
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 16/6, 16/7, obręb nr 0002, miasto Oleśnica
id. działki: 021401_1.0002.AR_51.16/6, 021401_1.0002.AR_51.16/7

NAZWA INWESTORA: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

BRANŻE: Zagospodarowania terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr Anna Missalla (kosztorysant budowlany)

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 17 września 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

czwartek, 17 września 2026

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1		Organizacja i zabezpieczenie terenu robót			
1		Przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót			
d.1.1		1		1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.2		Demontaż krawężników			
2	KSNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce	m		
d.1.2	0806-01	piaskowej z wywozem i utylizacją			
		138	m	138,0000	
				RAZEM	138,0000
1.3		Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Usunięcie / przygotowanie wierzchniej warstwy gruntu pod	m3		
d.1.3	0206-04	nasadzenia			
		220 * 0,15	m3	33,0000	
				RAZEM	33,0000
4	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na	m3		
d.1.3	0218-01	terenie płaskim			
		220 * 0,15	m3	33,0000	
				RAZEM	33,0000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.1.3	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		220	m2	220,0000	
				RAZEM	220,0000
1.4		Usunięcie roślinności oraz wywóz odpadów			
6	KNR 5-031	Usunięcie drzew i krzewów twardych	m2		
d.1.4	1401-04				
		150	m2	150,0000	
				RAZEM	150,0000
7	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu	m2		
d.1.4	0111-02	(drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem			
		150	m2	150,0000	
				RAZEM	150,0000
2		OBRZEŻA			
2.1		Obrzeża granitowe			
8	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 15x15cm	m		
d.2.1	0401-02				
		poz.9	m	140,0000	
				RAZEM	140,0000
9	KSNR 6	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 8 x 30 x 100	m		
d.2.1	0402-01	cm bez ław na podsypce piaskowej			
		140	m	140,0000	
				RAZEM	140,0000
10	KNR 2-31	Ława betonowa pod obrzeża C12/15	m3		
d.2.1	0402-04				
		poz.9 * 0,04	m3	5,6000	
				RAZEM	5,6000
3		NAWIERZCHNIE			
3.1		Nawierzchnia mineralna			
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.3.1	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000
12	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20	m2		
d.3.1	0104-02	cm			
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3.1	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa nośna z kruszywa łamanego (np. 0-31,5 mm), gr. ok. 10-15 cm	m2		
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000
14 d.3.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Warstwa ścierna z mieszanki mineralnej (np. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, fr. 0-5 mm), gr. ok. 3-5 cm	m2		
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
15 d.4	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
	ławka prosta z oparciem	1 * 4 * 4	dół.	16,0000	
	kosze na odpady	2	dół.	2,0000	
	pergola	3 * 2	dół.	6,0000	
				RAZEM	24,0000
16 d.4	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
	ławka prosta z oparciem	0,5 * 0,5 * 0,6 * 4 * 4	m3	2,4000	
	kosze na odpady	0,5 * 0,5 * 0,6 * 2	m3	0,3000	
	pergola	0,5 * 0,5 * 0,6 * 3 * 2	m3	0,9000	
				RAZEM	3,6000
17 d.4	KNR 2-23 0309-02 kalk. własna	Dostawa i montaż - Ławka prosta z oparciem	kpl.		
		4	kpl.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
18 d.4	KNR 2-23 0309-02 kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady	kpl.		
		2	kpl.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
19 d.4	KNR 2-02 1210-03 kalk. własna	Dostawa i montaż podpór metalowych ażurowych pod powojnik	kpl.		
		3	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
20 d.4	KNR 2-02 1210-03 kalk. własna	Dostawa i montaż podpór metalowych ażurowych pod bluszcz pospolity	kpl.		
		3	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
21 d.4	KNNR 7 0209-06 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż pergoli stalowej na róże o wymiarach około 2,70 x 0,90 x 2,42 m, z profili ze stali kwasoodpornej AISI 304, malowanej proszkowo według palety RAL, wraz z przygotowaniem warsztatowym, gięciem, spawaniem, elementami kotwiącymi i zabetonowaniem konstrukcji.	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
22 d.4	KNR 2-02 1210-02 analogia	Montaż kraty poziomej oraz stalowej osłony pionowej drzewa wraz ze stelażem, elementami mocującymi i zakotwieniem	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ZIELEŃ I NASADZENIA			
5.1		Drzewa liściaste			
23 d.5.1	KNR 2-21 0302-10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Jarzęb mączny	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
5.2		Krzewy liściaste i pnącza			
24 d.5.2	KNP 01 1231-01.01	Sadzenie pnączy - bluszcz pospolity	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
25 d.5.2	KNP 01 1231-01.01	Sadzenie pnączy - powojnik pnący	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
26 d.5.2	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Róża pnąca „Jasmina”	szt.		
		24	szt.	24,0000	
				RAZEM	24,0000
27 d.5.2	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Róża okrywowa „The Fairy”	szt.		
		300	szt.	300,0000	
				RAZEM	300,0000
5.3		Byliny i trawy			
28 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - ostnica mocna	szt		
		180	szt	180,0000	
				RAZEM	180,0000
29 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - sesleria jesienna	szt		
		250	szt	250,0000	
				RAZEM	250,0000
30 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - kocimiętka Faassena	szt		
		180	szt	180,0000	
				RAZEM	180,0000
31 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - szalwia omszona	szt		
		180	szt	180,0000	
				RAZEM	180,0000
32 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - przetacznik kłosowy	szt		
		130	szt	130,0000	
				RAZEM	130,0000
33 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - jastrun właściwy	szt		
		130	szt	130,0000	
				RAZEM	130,0000
34 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - liliowiec 'EveryDayLily'	szt		
		130	szt	130,0000	
				RAZEM	130,0000
5.4		Pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym			

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIEŁONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.5.4	kalk. własna	Kompleksowa pielęgnacja nasadzeń, obejmująca: ręczne podlewanie, spulchnianie podłoża, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, ochronę roślin, uzupełnianie ściółki, wymianę obumarłych roślin, odchwaszczanie ścieżek oraz wywóz odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
5.5		Transport roślin			
36 d.5.5	analogia	Transport materiałów	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
5.6		Ściółkowanie			
37 d.5.6	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej o grubości 5 cm pod nasadzenia roślinne na przygotowanym terenie, z zastosowaniem agrowłókniny jako warstwy przeciw chwastom.	m2		
		220	m2	220,0000	
				RAZEM	220,0000
6		OGRODZENIE			
38 d.6	KNR 2-02 1804-12 - analogia wycena indywidualna	Montaż dekoracyjnego ogrodzenia rabat wys. do 40 cm z palisad granitowych 10 × 10 × 100 cm, osadzonych w fundamentach betonowych, połączonych malowanymi taśmami stalowymi.	m		
		56	m	56,0000	
				RAZEM	56,0000
7		RENOWACJA TABLICY INFORMACYJNEJ			
7.1		Tablica informacyjna			
39 d.7.1	KNP 02 1314-01.01 analogia	Oczyszczenie powierzchni tablicy i konstrukcji stalowej, miejscowe odrdzewienie, naprawy drobnych ubytków, przygotowanie podłoża, grunt antykorozyjny, dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej oraz odtworzenie/pomalowanie powłok wykończeniowych tablicy	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000