

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Rezerwat Żubrowisko: 1. Zaplecze magazynowo-sprzetowe OHZiEL – wymiana poszycia dachowego

ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach

INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kobiór

ADRES INWESTORA : Ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Tabaka

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zaplecze magazynowo - sprzętowe OHziEL /grupa CPV - 451, 452, 454	1	10
1.1	Wymiana poszycia dachowego	1	10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zaplecze magazynowo - sprzętowe OHziEL /grupa CPV - 451, 452, 454			
1.1		Wymiana poszycia dachowego			
1	KNR 4-01	Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym	m ²		
d.1.	0521-04				
1		(9,95+6,5)*(5,82/2)	m ²	47,870	
				RAZEM	47,870
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		0,3*(6,5+6,0+9,95)	m ²	6,735	
				RAZEM	6,735
3	KNR 19-01	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łąt ponad 24 mm	m ²		
d.1.	0416-09				
1		poz.1	m ²	47,870	
				RAZEM	47,870
4	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1.	0414-11				
1		6,5+6,0+9,95	m	22,450	
				RAZEM	22,450
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 8x15 cm (50%)	m		
d.1.	0412-05				
1		0,5*(6,57+7,12+7,67+8,23+8,78+9,33+9,88)	m	28,790	
				RAZEM	28,790
6	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.	0514-02				
1		0,3*(6,5+6,0+9,95+7,62)	m ²	9,021	
				RAZEM	9,021
7	KNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe typu Janosik	m ²		
d.1.					
1		poz.1	m ²	47,870	
				RAZEM	47,870
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1	gont	poz.1*0,03	m ³	1,436	
	łata	160*0,04*0,05	m ³	0,320	
				RAZEM	1,756
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-12				
1		Krotność = 4			
		poz.8	m ³	1,756	
				RAZEM	1,756
10		Koszt utylizacji drewna	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		poz.8	m ³	1,756	
				RAZEM	1,756

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
1 Zaplecze magazynowo - sprzętowe OHziEL /grupa CPV - 451, 452, 454						
1.1 Wymiana poszycia dachowego						
d.1.1	1 KNR 4-01 0521-04	Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5600		
Razem pozycja 1						
d.1.1	2 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3000		
Razem pozycja 2						
d.1.1	3 KNR 19-01 0416-09	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat ponad 24 mm	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2000		
	2644302	-- Materiały -- listwy i łaty iglaste wymiarowe kl. II	m ³	0,0100		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1600		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,5000		
Razem pozycja 3						
d.1.1	4 KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2600		
	2640703	-- Materiały -- deski	m ³	0,0060		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0360		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,0000		
Razem pozycja 4						
d.1.1	5 KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 8x15 cm (50%)	m			
	999	-- Robocizna --	r-g	1,9900		
	2641805	-- Materiały -- krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 0,08*0,15=0,012=	m ³	0,0120		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0250		
	2600104	bale iglaste	m ³	0,0050		
	2640703	deski	m ³	0,0030		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3400		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,0000		
Razem pozycja 5						
d.1.1	6 KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	1,5700		
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	5,5500		
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,0290		
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	6,7000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0,0150		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0069		
Razem pozycja 6						
d.1.1	7 KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe typu Janosik	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3620		
		-- Materiały --				

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	1357026 0000000	płyty dachowe typu Janosik materiały pomocnicze	szt %	2,2500 1,5000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0140		
Razem pozycja 7						
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8600		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,5000		
Razem pozycja 8						
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³			
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0,02*4=	m-g	0,0800		
Razem pozycja 9						