

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnętrznej drogi w Leśnictwie Tęgowiec
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 7188, 7189/3 - obr. 0009 Strzemiuszczek i nr 7187, 7186, 7185, 7184, 7171 - obr. 0002 Czyszebłota, gm. Zbiczno
INWESTOR : Nadleśnictwo Brodnica
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

Numerы pozycji kosztorysu i przedmiaru robót tożsame z numerami SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi w Leśnictwie Tęgowiec						
1						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne				
1	d.1.	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w trakcie budowy, pomiar powykonawczy	km	1.44	
2	d.1.	D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	58.00	
3	d.1.	D- 06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 30 cm	m ²	4305.00	
4	d.1.	D- 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce odwozu wskazuje Inwestor)	mp	174.00	
5	d.1.	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy grunt nadający się do wbudowania wykorzystać na miejscu	m ³	610.11	
6	d.1.	D- 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego zagęszczalnego - materiałem dowiezionym - przemieszczenie mas ziemnych w obrębie rozbudowywanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy	m ³	570.17	
1.2		JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI, PLACE - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
7	d.1.	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	6930.43	
8	d.1.	D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²	6930.43	
9	d.1.	D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²	6600.40	
1.3		POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie				
10	d.1.	D- 06.03.01a	Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem uzyskanym z profilowania i dowiezionym	m ²	1435.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi w Leśnictwie Tęgowiec					
1					
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne			
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w trakcie budowy, pomiar powykonawczy	km		
d.1.1	D- 01.01.01	<km 0+000-1+435> 1.44	km	1.44	
				RAZEM	1.44
2		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.1	D- 01.02.01	58	szt.	58.00	
				RAZEM	58.00
3		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 30 cm	m ²		
d.1.1	D- 06.03.01	1435.0*1.5*2	m ²	4305.00	
				RAZEM	4305.00
4		Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce odwozu wskazuje Inwestor)	mp		
d.1.1	D- 01.02.01	58*3	mp	174.00	
				RAZEM	174.00
5		Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy grunt nadający się do wbudowania wykorzystać na miejscu	m ³		
d.1.1	D- 02.01.01	610.11	m ³	610.11	
				RAZEM	610.11
6		Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego zagęszczalnego - materiałem dowiezionym - przemieszczenie mas ziemnych w obrębie rozbudowywanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy	m ³		
d.1.1	D- 02.03.01	<iłość mas ziemnych>570.17	m ³	570.17	
				RAZEM	570.17
1.2		JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI, PLACE - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
7		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.2	D- 04.01.01	<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7*1.05	m ²	5321.09	
		<km 0+000-1+435 - zjazdu> 685.2*1.05	m ²	719.46	
		<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5*1.05	m ²	574.88	
		<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0*1.05	m ²	315.00	
				RAZEM	6930.43
8		Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.1.2	D- 04.04.02b	<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7*1.05	m ²	5321.09	
		<km 0+000-1+435 - zjazdu> 685.2*1.05	m ²	719.46	
		<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5*1.05	m ²	574.88	
		<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0*1.05	m ²	315.00	
				RAZEM	6930.43
9		Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.1.2	D- 04.04.02b	<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7	m ²	5067.70	
		<km 0+000-1+435 - zjazdu> 685.2	m ²	685.20	
		<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5	m ²	547.50	
		<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0	m ²	300.00	
				RAZEM	6600.40
1.3		POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie			
10		Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem uzyskanym z profilowania i dowiezionym	m ²		
d.1.3	D- 06.03.01a	0.50*1435+0.50*1435	m ²	1435.00	
				RAZEM	1435.00