



Výpis nových prác

- Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, pórobetónová tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu maltu. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. Blížiší popis viď. výpis skladieb
- Vyhotovenie vnútornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, pórobetónová tvarovka hr.75, 100, 150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. Blížiší popis viď. výpis skladieb.
- Vyhotovenie nového kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. V mieste sokla (200mm nad úroveň terénu a do hĺbky 1050mm po úroveň upraveného terénu) použiť zateplenie na báze extrudovaného polystyrénu. Povrchová úprava škrabaná omietka. Vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôbiť skutočnému stavu. Blížiší popis viď. výpis skladieb.
- Vyspravenie podkladu - reprofilačná malta. Dekoratívna omietka s obsahom studý, vzhľad pohľadového betónu v mieste nosných "V" stĺpov pod časťou objektu "B1". Vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôbiť skutočnému stavu. Bez zateplenia.
- Vyhotovenie nového kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. Vyhotovenie dekoratívnej mozaikovej omietky na obvodových stenách 3PP častí objektu "B1", ktoré sú v kontakte s exteriérom. Vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôbiť skutočnému stavu.
- Osadenie, dodávka a montáž plastového okna do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou okien skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania okna parapetpúštná páska na strane exteriéru a na strane interiéru paronepriepustná páska, interiérový a exteriérový parapet.
- Osadenie, dodávka a montáž ext. dverí a exteriérovej brány do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou dverí skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania dverí paronepriepustná páska na strane exteriéru a na strane interiéru paronepriepustná páska, prah a kľučka.
- Osadenie, dodávka a montáž int. dverí do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou dverí skontrolovať skutočný rozmer na stavbe!
- Osadenie, dodávka a montáž ext. hliníkovy zasklenej steny a okna (vrátane otváracích častí a dverí) do pripraveného murovaného otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste časti schodiska objektu "B3" na 1NP. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania paronepriepustná páska na strane exteriéru a na strane interiéru paronepriepustná páska, prah v mieste dverí a kľučka - podľa špecifikácie projektu požiarnej ochrany.
- Osadenie, dodávka a montáž int. zasklenej steny (vrátane otváracích častí a dverí) do pripraveného murovaného otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste časti schodiska Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny skontrolovať skutočný rozmer na stavbe!
- Vyhotovenie nového strešného plášťa. Strešný plášť na streche hlavnej budovy, bývalej strojovej výťahov, spojovacieho traktu. Zateplenie a zaizolovanie strechy a atiky. Súčasťou dodávky je oplechovanie atiky. Súčasťou realizácie nového strešného plášťa pre hlavnú budovu a bývalú strojoňu je domurovanie a nadmurovanie atiky. Blížiší popis viď. výpis skladieb.
- Vyhotovenie nového okapového betónového chodníka a chodníka pri terase. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Súčasťou okapového chodníka sú exteriérové žb. schodiská.
- Vyhotovenie nového okapového štrkového chodníka. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác.
- Vyhotovenie novej obslužnej žb. rampy v mieste vstupu do objektu častí "B1" na 3.PP. Súčasťou realizácie bude vyhotovenie aj nových základov pre danú konštrukciu.
- Vyhotovenie ochrannéj mreže pre UK (rozvádzač a zberač). Presný popis a špecifikácia viď výpis zámočníckych výrobkov (v rámci So.01)
- Vyhotovenie novej bezbarierovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. Súčasťou realizácie sú základy, konštrukcia rampy zábradlia a povrchové úpravy.
- Obnova terasa z kuchynských a na chodbách. Obnova ohrúšením vrchnej poškodennej a inak znehodnotenej vrstvy, vyspravením cementovou maltou a následným prebrúsením. Finálna úprava pozostáva z chemickej impregnácie finálnej vrstvy teraza z voskovania. Viď. Skladby podláh a technologický postup popísaný v technickej správe.
- Vyhotovenie nových interiérových podláh. Finálna povrchová úprava je prispôbená účelu miestnosti. Uvažované sú napr.: protišmyková gresová dlažba, PVC homogénne, dvojvrstvová epoxidová stierka, liate terazzo. Celková hrúbka podlahy je závislá od miesta realizovania. Súčasťou realizácie nových podláh je príprava podkladu, vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôbiť skutočnému stavu. Blížiší popis viď. výpis skladieb.
- Vyhotovenie nových podláhov hygienického zázemia (sprchy a WC). Podláhdy budú realizované pomocou "SDK" dosiek, ktoré budú kované do jedného úrovňového nosného roštu. V miestnostiach zo zvýšenou vlhkosťou je potrebné použiť nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.
- Vyhotovenie nových podláhov v miestnostiach kancelárií a zasadačiek. Podláhdy budú realizované pomocou "SDK" dosiek, ktoré budú kované do jedného úrovňového nosného roštu.
- Vyhotovenie novej povrchovej úpravy atiky na terase pomocou betónového obkladu. Pozícia betónového obkladu vo či kotveniu zábradlia terasy - viď zámočnicke výrobky So.01; Z04.
- Vyhotovenie nových inštalčných predstien.
- Vyhotovenie nových murovaných kapotží a šachtových stien pre rozvod "VZT", "ELI" a "ZTI".
- Vyhotovenie nového oceľového schodiska na 3PP v miestnosti 3.07, vrátane realizácie ochranného zábradlia v úrovni -8,720m (viď zámočnicke výrobky So.01, Z07)
- Vyhotovenie nového oceľového zábradlia na schodiskách, rampách, terasách, fasáde, lo gliách a na vyvýšených priestranstvách a na oknách.
- Vyhotovenie nového oceľového zábradlia pri zasklenej stene na schodisku "B1"
- Montáž zariadení predmetov a rozvodov zdravotníckej.
- Vyhotovenie nových povrchových úprav na existujúcich stenách, stĺpoch a stropoch, vrátane výpraviek. Finálna povrchová úprava je prispôbená účelu miestnosti. Uvažované sú napr.: gresový obklad, interiérová omietka vrátane novej maľovky, finálny náter umývateľný, oteruvzdorný. Súčasťou realizácie nových povrchových úprav je príprava podkladu, vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôbiť skutočnému stavu. Blížiší popis viď. výpis skladieb.
- Vyhotovenie nových interiérových omietok a výpraviek na stenách a stĺpoch, vrátane novej maľovky na strope.
- Vyhotovenie nových elektrických rozvodov a zariadení pre rozvod elektriny (elektrické rozvodne, ističe a rozvodné skrine), vrátane zásuviek a vypínačov.
- Nové ležaté a stúpacie rozvody pre TUV, cirkuláciu, studenú vodu a požiarnu vodu. Nové hydranty. Viď. PD - ZTI.
- Nové stúpacie a ležaté rozvody ústredného vykúrenia. Sú časťou je montáž vykurovacích telies. Špecifikácia viď. PD UK - NP
- Montáž klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších jednotiek, rozvodov klimatizácie).
- Montáž klampiarskych profilov (okapové nosy na lo gliach, oplechovania strechy, atiky, dažďové zvody a žľaby, odvetrávacie a privetrávacie hlavice zdravotníckych potrubí). Niektoré okapové nosy, okapové lišty sú ako súčasť dodávky omietkového systému.
- Realizácia novej obslužnej servisnej šachty a rebríka v montážnej šachte, presný popis a špecifikácia viď výpis zámočníckych výrobkov (v rámci So.02)
- Ochrana povrchu mozaikovej steny počas realizácii stavebných úprav a záverečné očistenie po dokončení výstavby.
- Ochrana existujúcej kamenej dlažby v priestore zázemia a vestibulu.
- Opätovná montáž častí kazetového stropu (nový rozvod profesie VZT, CHL, ELI...)
- Vyhotovenie nových prestupov v podlahe,
- Vyhotovenie nových prestupov v stene,
- Vyhotovenie nových prekladov na nových alebo v existujúcich stenách
- Osadenie, dodávka a montáž revízných dverí
- Osadenie, dodávka a montáž protidáž dových vzduchotechnických vetracích mriežok alt. žalúzií osadených na fasáde.
- Vyhotovenie nových betónových schodísk na okapových chodníkoch - na prekonávanie výškových rozdielov terénu.
- Vyhotovenie nového oceľového prístrešku umiestneného nad rampou do "B1" na 3.PP.
- Vyhotovenie hrubých stavebných a sadových úprav.
- Vyhotovenie nových exteriérových podláh na loggiách a na terase. Finálna povrchová úprava a celková hrúbka podlahy je bližšie špecifikovaná v popis viď. výpis skladieb. Súčasťou realizácie nových podláh je príprava podkladu, vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôbiť skutočnému stavu.
- Vyhotovenie nového prísadeného plného požiarneho obkladu stien a stropu.
- Vyhotovenie oceľovej výmeny na vstupe do objektu častí "B1" na 3.PP - viď. statika
- Zvačšenie otvorov na obvodovej stene
- Domurovanie otvorov na obvodovej stene
- Osadenie elektrického rozvádzača do pripravenej niky v stene
- Neosadená položka
- Komplexná demontáž existujúceho rozvodu vetrania nad strechou (strešná výmena sa zachovával demontáž vrátane rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa čkách sú súčasťou búracích prác S00 3 - PD VZT. Súčasťou je naloženie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na existujúcu strešnú výmenu - viď. PD VZT
- Vyhotovenie murovanej steny záchytnej vane - DT tvárnice hr. 150mm vrátane penetrácie a hydroizolačnej stierky odolnej proti tlakovej a stojatej vode. Umiestnenie miestností 02.04. Blížiší popis viď. výpis skladieb.
- Odstánenie krycieho plechu strešnej výmeny. Sú časťou prác je naloženie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na existujúcu strešnú výmenu - viď. PD VZT - S0 02.
- Vyhotovenia nového prestrešenia vetracích domcov vrátane prípravy otvorov pre osadenie od ľahových ventilátorov - dodávka S0 02 VZT. Práce pozostávajú v odbornej komplexnej demontáži existujúceho betónové ho strešného krytu domca vrátane izolácií a klampiarskych výrobkov. Súčasťou je naloženie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný dvor. Zvislé steny, kt. nie sú predmetom búracích prác musia byť tesne pod krytom dosky prestrešenia ošetrené a zarovnané. Dodávku je nový PIR panel na kt. budú v S0 02 osadené nové odľahové ventilátory. Strešný pir panel je potrebné spáďovať v jednom smere súčasťou dodávky je aj dodávka klampiarskych výrobkov a lemov okolo otvorov ktorými bude presťupovať VZT zariadenie. Súčasťou dodávok a prác sú kotviace prvky strešného panela o steny domca vrátane vyspravenia všetkých stie n voči panelu PIR na kontakte.
- Vyhotovenie nových SDK kapotží pre rozvod "VZT", "ZTI" a "ELI".
- Realizácia ochrannéj mreže na okenej konštrukcii z exteriérovej strany, viď výpis zámočníckych výrobkov
- Vybudovanie nového okapového chodníka po uložení novej vodovodnej prípojky, zasypání stavebnej jamy a riadnom zhotení terénu. Skladby okapového chodníka viď. výpis skladieb.

LEGENDA EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

- ŽELEZOBETÓNOVÝ STĹP/PILIER
- OBVODOVÝ NENOSNÝ KERAMZITOVÝ ŽB. STENOVÝ PANEL
- VNÚTORNÁ NOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA
- MUROVACIA DELIACA NENOSNÁ TVAROVKA hr. 65, 120 a 150mm NA SPOJOVACIU MALTU
- PREFABRIKOVANÝ NOSNÝ ŽB. STENOVÝ PANEL hr. 150mm / 190mm

LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ
- FASÁDNY SENDVIČOVÝ PANEL S VÝPLŇOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ
- OBVODOVÁ NENOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA, PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ
- VNÚTORNÁ NENOSNÁ DELIACA MUROVANÁ STENA, PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
- KERAMICKÉ TEHLY HR.190mm (DIEROVANÉ AKUSTICKÉ TEHLY PRE NENOSNÉ STENY) NA VÁPENNO-CEMENTOVÚ MALTU
- VNÚTORNÁ NOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA, PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ
- ŽELEZOBETÓN, TRIEDA A VÝSTUŽ VIÐ ČASŤ STATIKA

LEGENDA POLOŽIEK

- NOVÉ PRÁCE, SO 01 ČÍSLO POLOŽKY
- NOVÉ PRÁCE, SO 02 ČÍSLO POLOŽKY
- NOVÉ PRÁCE, SO 03 ČÍSLO POLOŽKY

LEGENDA POVRCHOV

- POLOŽKA Č. POLOŽKY

POLOŽKY

- Wi- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN V INTERIÉRI (VIÐ. VÝPIS SKLADIEB)
- We- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN V EXTERIÉRI (VIÐ. VÝPIS SKLADIEB)
- Pl- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH V INTERIÉRI (VIÐ. VÝPIS SKLADIEB)
- Pe- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH V EXTERIÉRI (VIÐ. VÝPIS SKLADIEB)
- Cl- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPOV A PODHLADOV (VIÐ. VÝPIS SKLADIEB)
- K- KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ (VIÐ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV)
- Z- ZÁMOČNÍCKE VÝROBKÝ (VIÐ. VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV)
- De- EXTERIÉROVÉ DVERE (VIÐ. VÝPIS DVERÍ)
- Di- INTERIÉROVÉ DVERE (VIÐ. VÝPIS DVERÍ)
- Be- NOVÁ EXTERIÉROVÁ BRÁNA (VIÐ. VÝPIS BRÁN)
- Ov- OSTATNÉ VÝROBKÝ (VIÐ. VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV)
- ZS- ZASKLENÁ STENA (VIÐ. VÝPIS ZASKLENÝCH STIEN)

POZNÁMKY:

- VONKAJŠIE CHODNÍKY A CESTNÉ KOMUNIKÁCIE BUDÚ ODOLATOVANÉ OD OBJEKTU
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ FASÁDNEHO SYSTÉMU POD ĽA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV DODÁVATEĽA
- PRED OSAZENÍM PRVKOV ZAMERAŤ SKUTOČNÝ ROZMER OTVOROV
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ SÁDROKARTÓNOV PODĽA: "KONŠTRUKČNÝ A TECHNOLOGICKÝ PREDPIS" VÝROBKU
- V MOKRÝCH PREVÁDZKACH RESP. V PREVÁDZKACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU (WC, UMYVÁREŇ, A POD.) POUŽÍŤ IMPREGNOVANÉ SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY
- SKLADBY KONŠTRUKCIÍ ...VIÐ. SAMOSTATNÝ VÝKRES SKLADIEB
- BLÍŽŠIE VÝPISY PRÁC PSV SÚ UVEDENÉ VO VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ PSV
- ROZMERY MUROV SÚ KÔTOVANÉ VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍV
- SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTI JE BEZ HRUBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLÍŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- PRED VÝROBOU OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERÍŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PREVERÍŤ SPRÁVNOSŤ VÝPOSOV PRVKOV
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- SPOJ SÁDROKARTÓNOVÝCH STIEN S INÝMI KOSTRUKCIAMI PRETIELUŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM
- PRI KERAMICKÝCH OBKLADOCH VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE SPOJE RIEŠIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM RESP. HLINÍKOVÝM LIŠTOVANÍM
- PRI PRECHODE ODLIŠNÝCH PODLAHOVÝCH ÚPRÁV POUŽÍŤ PRECHODOVÉ LIŠTY PODĽA VÝBERU INVESTORA
- FAREBNÁ A MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA FASÁDNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANÁ VO VÝKRESOCH POHĽADOV
- VŠETKY PRESTUPY ČEZ POŽIARNE A PREDPOKLADANÉ DELIACE KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ OPAŤIŤ PRÍSLUŠNOU CERTIFIKOVANOU PROTIPÓŽIARNOU UPCHÁVKOU (PODĽA PROJEKTU POI. UPCHÁVKY SÚ SÚČASŤOU KAŽDEJ PRÍSLUŠNEJ PROFESIE)
- JADROVÁ VRÁTANIE V STROPE REALIZOVAŤ DO DUTINY STROPU, PRESNÝ POLOHU PREVERÍŤ NA MESTE, MAX. VEĽKOSŤ OTVORU PRIAMO DO JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMÁLNE D100MM - VIÐ. VÝKRESY STATIKA ZÁSA DY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.
- PRESTUPY V SPIROLL STROPE VAŽIŠE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMÁLNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ MEDZI DVOJICU DUTÍN PANELU, AĽE LEN MEDZI TAKÝ DVOJICU DUTÍN, KDE SA NENACHOZIA HORNÁ VÝSTUŽ SPIROLL PANEL. A TZN. NESMIE DÔJSŤ K POSKODENIU HORNEJ VÝSTUŽE SPIROLL PANEL A - VIÐ. VÝKRESY STATIKA SO 02 STATIKA - ZÁSA DY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.
- JADROVÁ VRÁTANIE V STENÁCH A V PODLAHÁCH REALIZOVAŤ MIMO NOSNÝCH ČASŤÍ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE STAVBY (STÍPY, PREVĽAKY, VENEC A POD.)
- VO VŠETKÝCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENÁ NOVÁ MĽBA (BÁ - 2x NÁTER (FARBBA - ŠPECIFIKÁCIA INVESTORA)
- PRESTUPY V STENE VAŽIŠÍCH OTVOROV AKO 300MM PRE PROFESIE VZT, CHL, ELI V NOVÝCH STENÁCH HR. 75, 100, 150MM JE POTREBNÉ VYHOTOVIŤ PROSTREDNÍCTVOM NENOSNÝCH PREKLADOV.
- VŠETKY ROZVODY V MIESTNOSTIACH KAPOTOVAŤ SDK KONŠTRUKCIAMI - VIÐ. VÝKRES, DODATOČNÉ MIESTA ŠPECIFIKOVAŤ S INVESTORM
- VŠETKY KRUHOVÉ PRIERAZY SÚ KÔTOVANÉ NA OS, VŠETKY HRANATÉ PRIERAZY SÚ KÔTOVANÉ NA HRANU

07NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ - SPOLOČNÉ PRIESTORY					
č.m.	Účel miestnosti	Plocha	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
			Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
7.03	Sklad	15,55 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.04	Prázdna miestnosť	19,23 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.17	Schodisko B1	18,34 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.18	Kuchynka	16,87 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.18.L	Loggia kuchynka B1	2,25 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba
7.20	Wc	2,88 m²	Keramická dlažba	Umývateľný náter	SDK podlať plný
7.53	Vestibul B3	44,04 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.54	Výťah č.2	9,24 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.55	Výťah č.1	3,24 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.56	Výťah č.3	3,24 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.57	Schodisko B3	24,37 m²	Existujúca PU	Existujúca PU	Existujúca PU
7.58	Chodba	196,25 m²	PVC podlaha	Existujúca PU	Existujúca PU
7.60	Loggia B1	0,00 m²			
		355,49 m²			

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR: Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 814 99 Bratislava		 Vysokoškolské mesto L. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava	
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM L. ŠTÚRA, MLYNY UK			
GENERÁLNY PROJEKTANT: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		SPRACOVATEĽ ČASŤI PD: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04	
MODERNIZÁTOR PROJEKTU: Ing. Richard Takáč Ing. Ján Tóth		VYPRACOVÁV: Ing. Kristián Augustovič Ing. Lenka Ohičková Bc. Martin Mujkoš	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vladimír Mihálik		HLAVNÝ INŽENÉR PROJEKTU: Ing. Ján Tóth	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby		ČÍSLO ŽÁJADY: 230510RS	
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM: 03/2024	
ČÍSLO SO: SO 02	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: HYGIENICKÉ JADRÁ BLOK B2 A B3	FORMÁT: 6x44	MERKA: 1:25
OBSAH VÝKRESU: TYPICKÁ KUCHYNKA		ČÍSLO VÝKRESU: 29.02.NP	