

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka dawnego przystanku kolejowego
ADRES INWESTYCJI : Mysłówice, dz. nr 196/1, obręb Krasowy
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
ADRES INWESTORA : ul. Kijowska 37B, 40-754 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbiórka dawnego przystanku kolejowego. Obecnie obiekt jest nieużytkowany. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, z dachem płaskim krytym papą. Konstrukcja ścian murowana z cegły, posadzki betonowe stropodach w konstrukcji gęstożebrowej ceramicznej. Obiekt w złym stanie technicznym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka dawnego przystanku kolejowego (dz. nr 196/1, obręb Krasowy)					
1	KNR 4-04 0106-04 analogia	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²		
		6.5*7.01	m ²	45.565	
				RAZEM	45.565
2	KNR 4-04 0509-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		7.91*6.5	m ²	51.415	
				RAZEM	51.415
3	KNR 4-04 0102-02 analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		6.5*2.87*2*0.38	m ³	14.178	
		7.01*3.2*2*0.38	m ³	17.048	
				RAZEM	31.226
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
		7.15*5.74*0.1	m ³	4.104	
				RAZEM	4.104
5	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
		(7.15+6.5)*2*0.8*0.4	m ³	8.736	
				RAZEM	8.736
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
		poz.1*0.15+poz.3+poz.4+poz.5	m ³	50.901	
				RAZEM	50.901
7	kalk. własna	Koszty utylizacji papy dachowej	m ²		
		poz.2	m ²	51.415	
				RAZEM	51.415
8	kalk. własna	Zakup i dostawa ziemi do zasypania wykopów po usunięciu posadzki	m ³		
		poz.4	m ³	4.104	
				RAZEM	4.104
9	KNR 2-01 0505-04 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		6.5*7.9	m ²	51.350	
				RAZEM	51.350