Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 6**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 6:

Žiadosť o vysvetlenie č. 6 doručená dňa 03.11.2026 o 14:33 hod.:

Otázka č. 01/06:
Prosíme o bližšiu špecifikáciu a poskytnutie výpisu pre žalúziové kastlíky – pol. 16 a 17. A2.2 - Otvorové konštrukcie

Odpoveď na otázku č. 01/06
Žalúziové kastlíky sú vyznačené, vykreslené v jednotlivých pôdorysoch pod položkou N18 a graficky bodkočiarkovaným krížikom. Kastlíky sú umiestnené na vybraných pozíciách podľa výberu investora. Jedná sa o plechové pozinkované lakované kastlíky s výškou prispôsobenou na požadovaný nábal žalúzie /žalúzia nie je predmetom projektu/.

Kastlíky z pozinkovaného lakovaného plechu /lak na viditeľných miestach/hrúbka min. 0,7mm plus vodiace lišty v zodpovedajúcej RAL.

Kastlík v tvare U alternatívne v tvare L, kotvený L-profilmi do nosnej konštrukcie, viď PSO_01_SO-01_1250_ASR_057_DET_00

Otázka č. 02/06:
V projektovej dokumentácií sa nachádza viacero prekladov, ktoré vo výkaze výmer chýbajú. Prosíme verejného obstarávateľa o ich doplnenie.

Odpoveď na otázku č. 02/06
preklad NPR1 - sú 3 ks /v projekte v hlavnej budove/ - PREKLAD HELUZ 14,5 - 300
preklad NPR2 - 1ks /prepojovací krčok/ - 4x POROTHERM NOSNÝ PREKLAD KP7
preklad NPR3 - 1ks /telocvičňa/ - 3x POROTHERM NOSNÝ PREKLAD KP7

Chýbajúce položky boli doplnené do Výkazu výmer. Doplnený Výkaz výmer bude zverejnený.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba