Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 9**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 9:

Žiadosť o vysvetlenie č. 9 doručená dňa 05.11.2026 o 16:06 hod.:

Otázka č. 01/09:
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie nasledovných položiek v objekte A 3.4 – oplotenie VZT jednotky:
1. Povrchová úprava oplotenia – Vo výkaze výmer je uvedená povrchová úprava Zn + PVC, avšak vo výkrese č. 061 je uvedený farbený pozink RAL 9010.
2. Dvojkrídlová bránka – Vo výkaze výmer je uvedená výplň z joklových profilov, pričom vo výkrese č. 061 je znázornená výplň z horizontálne profilovaného plechu.
3. Profilovaný plech – Žiadame o upresnenie požadovanej hrúbky profilovaného plechu, ktorý tvorí horizontálnu výplň plotových panelov.

Odpoveď na otázku č. 01/09

Platí to, čo je vo výkrese č. 061. Hrúbka plechu min. 0,8 mm.

Otázka č. 02/09:
Zároveň žiadame o vysvetlenie množstva pri položke Plotový panel rámový 50x80x2, výplň plech 1,04x2,00 m. Vo výkaze výmer je uvedené množstvo 1 ks, avšak vo výkrese č. 061 – SO-05 Oplotenie VZT jednotky sú uvedené 3 ks.

Odpoveď na otázku č. 02/09

Výkaz výmer bol upravený. Upravený výkaz výmer bude zverejnený.

Otázka č. 03/09:

V objekte A 3.2 – Ostatné stavebné práce VZT, žiadame bližšie špecifikovať položky 14. Ostatné doplnkové práce a dodávky skrytých konštrukcií a 28. Ostatné búracie práce skrytých konštrukcií.

Odpoveď na otázku č. 03/09

Rezerva na ostatné doplnkové a ostatné búracie práce skrytých konštrukcií, teda rezerva na neočakávané búracie práce, ktoré počas rekonštrukcie môžu v rámci existujúcej konštrukcie vzniknúť, nakoľko nie je vidno do vnútra konštrukcie a pod povrchové úpravy konštrukcie.

Otázka č. 04/09:
Ďalej by sme sa chceli spýtať k položkám 40 a 41 výplň otvoru po vybúranom okne v obvodovej stene, ktorej súčasťou je aj zateplenie systémom ETICS. Prosíme o potvrdenie, či máme zateplenie ETICS zahrnúť do jednotkovej ceny tejto položky, alebo je už zahrnuté v časti A2 – Zateplenie obvodového plášťa.

Odpoveď na otázku č. 04/09

Zahrnuté v A2 v zateplení obvodového plášťa.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba