Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 10**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 10:

Žiadosť o vysvetlenie č. 10 doručená dňa 09.11.2026 o 15:07 hod.:

Otázka č. 01/10:
Žiadame verejného obstarávateľ o upresnenie položky č. 48 v objekte A4 – Osvetlenie, časť D3 – Bleskozvod a uzemnenie:
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500 – 5 ks. Prosíme o upresnenie, či uvedené množstvo 5 ks predstavuje 5 balení protikorózneho náteru alebo ochranu 5 spojov FeZn v zemi. Zároveň žiadame o upresnenie rozsahu náteru, či sa má aplikovať iba na spoje FeZn v zemi, alebo aj na uzemňovaciu pásovinu, a v akej výmere.

Odpoveď na otázku č. 01/10

5 balení, aplikovať podľa STN.

Otázka č. 02/10:
Ďalej žiadame o bližšiu špecifikáciu nasledujúcich položiek výkazu výmer k OBJEKTU A4 - Osvetlenie:
Položka č. 6 – Montáž voľného vývodu SLP pre VZT, vrátane zapojenia
Žiadame o upresnenie rozsahu montážnych prác, spôsobu a miesta zapojenia a potvrdenie, či je potrebná kabeláž a príslušenstvo zahrnuté v samostatných položkách výkazu výmer.
Položka č. 7 – Montáž voľného vývodu pre VZT, vrátane zapojenia
Žiadame o upresnenie rozsahu montáže, spôsobu zapojenia a potvrdenie, či položka zahŕňa aj dodávku kabeláže a potrebného príslušenstva.
Položka č. 8 – Montáž voľného vývodu pre budúcu žalúziu, vrátane ukončovacej krabičky
Žiadame o upresnenie typu ukončovacej krabičky, spôsobu ukončenia vývodu a potvrdenie, či je kabeláž zahrnutá v samostatnej položke výkazu výmer.
Položka č. 19 – Nadpojenie kabeláže pre existujúce núdzové osvetlenie

Žiadame o upresnenie rozsahu prác, typu kabeláže a predpokladanej dĺžky nadpájanej kabeláže.
Položka č. 20 – Úprava školského rozhlasu, vrátane nadpojenia kabeláže
Žiadame o bližšiu špecifikáciu požadovaných úprav existujúceho školského rozhlasu, typu a dĺžky kabeláže a rozsahu potrebného materiálu.
Položka č. 22 – Dopojenie do existujúcej SLP siete
Žiadame o upresnenie miesta dopojenia, typu kabeláže a rozsahu montážnych prác.
Položka č. 27 – Protipožiarna upchávka HILTI
Žiadame o upresnenie typu prestupujúcej konštrukcie, požadovanej požiarnej odolnosti.

Odpoveď na otázku č. 02/10

- **Pol. 6 (SLP vývod pre VZT):** kábel F/FTP Cat.5a od switcha v R-VZT ku každej VZT jednotke (WS VZT1–VZT7, výkres E6, list 3). Zahŕňa ukončenie konektorom RJ45 a pripojenie na komunikačný port riadenia jednotky v koordinácii s dodávateľom VZT.
- **Pol. 7 (silový vývod pre VZT):** vývody WL VZT1–VZT8 z R-VZT káblami CHKE-R-J s prierezmi podľa E6, list 2. Ukončujú sa na svorkovnici alebo servisnom vypínači jednotky.
- **Pol. 8 (vývod pre žalúziu):** kábel CHKE-R-J 3×1,5 z podružného rozvádzača na chodbe, istený novými chráničmi s ističom 10 A/30 mA (výkres E11, okruhy S1, S2, Z1). Ukončuje sa v inštalačnej krabici so svorkovnicou pri kastlíku, s rezervou kábla. Požadujeme krytie min. IP44 a vonku min. IP54.
- **Pol. 19 (núdzové osvetlenie):** existujúce núdzové svietidlá ostávajú. Pri zmene polohy sa kábel predĺži rovnakým typom, analogicky ako rozhlas v TS.
- **Pol. 20 (rozhlas):** podľa TS 3.3 sa reproduktory v dotknutých miestnostiach demontujú, osadia na nové pozície a napoja na existujúci rozvod. Rozvod sa podľa potreby nadpojí rovnakým typom kábla.
- **Pol. 22 (dopojenie do SLP siete):** prívod F/FTP Cat.5a (WS RACK) z existujúceho RACKu na 2.NP do switcha v R-VZT a zapojenie do voľného portu existujúceho aktívneho prvku (TS 3.1, E6, list 3).
- **Pol. 27 (HILTI upchávky):** ide o prestupy káblových trás cez požiarne deliace konštrukcie, teda stropy, steny medzi požiarnymi úsekmi a SDK RF stenu batériovej miestnosti. Požiarna odolnosť má byť rovnaká ako odolnosť prestupovanej konštrukcie podľa PBS.
- K pol. 6 a 7: nastavenie komunikácie a uvedenie do prevádzky treba koordinovať s profesiou VZT.

Otázka č. 03/10:
Žiadame o bližšiu špecifikáciu položiek k OBJEKTU A2.2 Otvorové konštrukcie:
16. Montáž žalúziových kastlíkov
17. Kastlík pre vonkajšie žalúzie
Žiadame o upresnenie, z akého materiálu majú byť žalúziové kastlíky vyhotovené (napr. hliníkové, purenitové alebo iné), aký typ a konštrukčné vyhotovenie sa požaduje.

Odpoveď na otázku č. 03/10

Kastlíky z pozinkovaného lakovaného plechu (lak na viditeľných miestach), hrúbka min. 0,7 mm plus vodiace lišty v zodpovedajúcej RAL.
Kastlík v tvare U, alternatívne v tvare L, kotvený L-profilmi do nosnej konštrukcie, viď PSO_01_SO-01_1250_ASR_057_DET_00.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba