Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 18**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 18:

Žiadosť o vysvetlenie č. 18 doručená dňa 10.11.2026 o 10:50 hod.:

Otázka č. 01/18:
V časti A4 - Osvetlenie je položka č. 31 - Doplnenie - Rozvádzač RS, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
Rozvádzač RS je jestvujúci a nie je k nemu žiadny výkres na doplnenie. Žiadame o doplnenie podkladov k tomuto rozvádzaču.

Odpoveď na otázku č. 01/18

RS je existujúci hlavný rozvádzač objektu na 1.NP. Podklady pre jeho doplnenie v PD sú, len rozdelené do dvoch výkresov:

- **E6 (ELI_010), list 2:** vývod FA-VZT s ističom In = 160 A, Ir = 140 A, 3P, ktorý napája R-VZT káblom CHKE-R-J 4×50.
- **FVE_013:** istič C/40 A, 3P pre R-FVE, napojený káblom CHKE-R-J 5×10.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba