Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 21**
Spracovaná dňa:	17.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 21:

Žiadosť o vysvetlenie č. 21 doručená dňa 10.11.2026 o 12:28 hod.:

Otázka č. 01/21:
Vo výkaze výmer v časti A4 – Osvetlenie sa nachádza položka č. 68: Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29, v množstve 28 hodín.
Podľa množstva káblov máme za to, že dané množstvo je nedostačujúce. Zároveň, čo v prípade, ak dané množstvo nebude dostatočné v čase realizácie a dôjde k vyčerpaniu položky? Žiadame o rozpísanie položky na niekoľko položiek a na konkrétne položky s riadne určenými množstvami.

Odpoveď na otázku č. 01/21

Podľa TS 3.2 sú nové rozvody vedené v žľaboch v zdvojenom strope. Drážkovanie je potrebné len pri zvodoch ku koncovým prvkom, preto je položka hodinová a jej množstvo je predpoklad. Zhotoviteľ fakturuje skutočne vykonané hodiny potvrdené stavebným dozorom (bod 3.1 písm. a) a bod 7.3 návrhu ZoD). Ak skutočne potrebné množstvo prác v rozsahu projektovej dokumentácie prevýši množstvo uvedené vo výkaze výmer, zhotoviteľovi nevzniká nárok na zvýšenie ceny diela (bod 6.2 návrhu ZoD); uchádzač to zohľadní pri ocenení. Verejný obstarávateľ položku nerozpisuje.

Otázka č. 02/21:
Vo výkaze výmer v časti A4 – Osvetlenie sa nachádza položka č. 78: Demontáž existujúcej elektroinštalácie.
V danej položke je zahrnutá aj demontáž pôvodného osvetlenia? V prípade demontáže osvetlenia nám chýba položka recyklácia osvetlenia. Taktiež žiadame o uvedenie, či pôvodné svietidlá budú demontované na možnú spätnú montáž alebo ide o demontáž z možnosťou následného použitia osvetlenia.

Odpoveď na otázku č. 02/21
Áno, demontáž pôvodného osvetlenia je súčasťou pol. 78. Existujúce kazetové LED svietidlá sa demontujú na spätnú montáž a montujú sa naspäť. Ostatné pôvodné svietidlá sa demontujú na likvidáciu, ktorej náklady vrátane recyklácie uchádzač zahrnie do ceny pol. 78.

Otázka č. 03/21:
Vo výkaze výmer v časti v časti A4 – Osvetlenie a projektovou dokumentáciou bol zistený nesúlad. Konkrétne v časti pre bleskozvod, kde projektová dokumentácia uvádza použitie FeZn 10 PVC. Vo výkaze výmer sa nachádza FeZn bez PVC plášťa. Spomenutý nesúlad má dopad na cenu položky bleskozvodu a celkovú cenu.
Žiadame o zjednotenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 03/21

Platí PD. Podľa legendy a detailu na výkrese BLZ 008 sa FeZn Ø10 v PVC izolácii používa na prepojenie zo skúšobnej svorky do zeme k zemniacej tyči. Zachytávacia sústava je z drôtu FeZn Ø8 a AlMgSi Ø8 v PVC. Opravený výkaz výmer bude zverejnený.

Otázka č. 04/21:
Žiadame o vyjadrenie, či počet svietidiel vo výkaze výmer je totožný s počtom navrhnutých svietidiel v projektovej dokumentácií elektroinštalácie.

Odpoveď na otázku č. 04/21

Verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa úplne a podrobne s ich obsahom a vyhodnotiť ich vzájomný súlad. Podrobné preskúmanie týchto dokumentov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. V prípade potreby môže záujemca požiadať o vysvetlenie a v žiadosti uviesť konkrétne položky, pri ktorých zistil rozdielne množstvo.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba