Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 13**
Spracovaná dňa:	17.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 13:

Žiadosť o vysvetlenie č. 13 doručená dňa 09.11.2026 o 20:15 hod.:

Otázka č. 01/13:
Strechy A1 – pevnosť v tlaku dosiek a spádovej vrstvy
Príloha č. 1 SP, bod 2.1 písm. b), a výkaz výmer A1 rozlišujú dosky hrúbky 100 a 200 mm s pevnosťou v tlaku 200 kPa a spádové dosky s pevnosťou 150 kPa, položka 283760007500.S v množstve 6,081 m³. Register P1a A-19 zahŕňa aj spádovú položku, ale uvádza všeobecné minimum 200 kPa. Projektové energetické hodnotenie E.09 pri doskách hrúbky 100 a 200 mm uvádza EPS 100S.
Ktorá pevnosť v tlaku je záväzná pre jednotlivé vrstvy a podľa ktorého dokumentu sa bude posudzovať ponúknutý ekvivalent? Žiadame potvrdiť najmä, či sa spádová položka oceňuje ako EPS 150 kPa, a zosúladiť register s požadovanou skladbou

Odpoveď na otázku č. 01/13

Platí to čo je v registri, minimum 200 kPa.
Platí to pre všetky vrstvy tepelnej izolácie strechy A1 vrátane spádových dosiek (položka 283760007500.S). Ponúknutý ekvivalent sa posudzuje podľa registra P1a (A-19). Údaj 150 kPa pri spádových doskách verejný obstarávateľ opraví v aktualizovanom výkaze výmer.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba