

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 95, N. Ladičkovce

Objekt:

01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 8. 10. 2026

Objednávateľ:

Rotax Energo s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 95, N. Ladičkovce

Objekt: 01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD

Miesto:Objednávateľ: Rotax Energo s.r.o., HumennéZhotoviteľ:

Dátum: 8. 10. 2026Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie staviebSpracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
OST - Kanalizácia	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 95, N. Ladičkovce

Objekt: 01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD

Miesto: Dátum: 8. 10. 2026

Objednávateľ: Rotax Energo s.r.o., Humenné Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	820,000		0,00
	VV		80*(7+1)+12*(5+10)		820,000		
	VV		Súčet		820,000		
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	328,000		0,00
	VV		820*0,4		328,000		
	VV		Súčet		328,000		
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	79,079		0,00
	VV		65,6*2*0,5*1,1		72,160		
	VV		(10,08+2,5)*0,5*1,1		6,919		
	VV		Súčet		79,079		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,724		0,00
	VV		79,079*0,3		23,724		
	VV		Súčet		23,724		
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	407,079		0,00
	VV		328+79,079		407,079		
	VV		Súčet		407,079		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	407,079		0,00
7	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	520,000		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	170,914		0,00
	VV		65,6*2*0,5*0,1		6,560		
	VV		(10,08+2,5)*0,5*0,15		0,944		
	VV		65,6*7*0,20		91,840		
	VV		65,6*1*0,20		13,120		
	VV		(5+10,08)*19,38*0,20		58,450		
	VV		Súčet		170,914		
9	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	57,282		0,00
	VV		65,6*2*0,5*0,85		55,760		
	VV		(1,08+2,5)*0,5*0,85		1,522		
	VV		Súčet		57,282		
10	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	78,180		0,00
	VV		65,6*2*0,5		65,600		
	VV		(10,08+2,5)*2*0,5		12,580		
	VV		Súčet		78,180		
11	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	78,180		0,00
12	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,005		0,00
	VV		57,282*0,035		2,005		
	VV		Súčet		2,005		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
13	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	75,259		0,00
	VV		65,6*2*2*0,25		65,600		
	VV		-1,8*2*0,25*8		-7,200		
	VV		65,6*0,4*0,25		6,560		
	VV		11,28*2*2*0,25		11,280		
	VV		-4*2*2*0,25		-4,000		
	VV		(10,08+2,5)*1,2*0,2		3,019		
	VV		Súčet		75,259		
14	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	608,112		0,00
	VV		65,6*2*2*2		524,800		
	VV		-1,8*2*2*8		-57,600		
	VV		65,6*0,4*2		52,480		
	VV		11,28*2*2*2		90,240		
	VV		-4*2*2*2		-32,000		
	VV		(10,08+2,5)*1,2*2		30,192		
	VV		Súčet		608,112		
15	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	608,112		0,00
16	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	304,060		0,00
	VV		608,12/2		304,060		
	VV		Súčet		304,060		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
17	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	227,259		0,00
	VV		64,75*10,78*0,15		104,701		
	VV		65,6*1*0,15		9,840		
	VV		65,6*3,5*0,15		34,440		
	VV		(5+10,08)*19,38*0,15		43,838		
	VV		65,6*3,5*0,15 " krmna cesta		34,440		
	VV		Súčet		227,259		
18	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	31,368		0,00
	VV		(65,6+3,5+3,5)*0,15 " krmna cesta		10,890		
	VV		(65,6+1+1)*0,15		10,140		
	VV		(5+10,08+5+10,08+19,38+19,38)*0,15		10,338		
	VV		Súčet		31,368		
19	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	31,368		0,00
20	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 515,055		0,00
	VV		64,75*10,78		698,005		
	VV		65,6*1		65,600		
	VV		65,6*3,5		229,600		
	VV		(5+10,08)*19,38		292,250		
	VV		65,6*3,5 " krmna cesta		229,600		
	VV		Súčet		1 515,055		
21	K	634920033.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	228,160		0,00
	VV		65,6+10,78*8+5*4+10,08*4+1*2+3,5*4		228,160		
	VV		Súčet		228,160		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				0,00
22	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	707,168		0,00
	VV		65,6*10,78		707,168		
	VV		Súčet		707,168		
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
23	K	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	1 189,373		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 762			Konštrukcie tesárske				0,00
24	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 140 cm2	m	1 377,600		0,00
	VV		65,6*21		1 377,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1 377,600		
25	M	605120006900.S	Drevené hranoly 80 mm x 120 mm 1377,6*0,08*0,12*1,05 " Prepočítané koeficientom množstva	m3	13,886		0,00
	VV		"		13,886		
	VV		Súčet		13,886		
26	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	13,886		0,00
27	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	101,230		0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
28	K	764352221.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 200 mm	m	196,800		0,00
	VV		65,6*3		196,800		
	VV		Súčet		196,800		
29	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 150 mm	ks	6,000		0,00
30	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	23,700		0,00
	VV		2,41*2+4,72*4		23,700		
	VV		Súčet		23,700		
31	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	59,320		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
32	K	767137113.S	Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm	m2	248,896		0,00
	VV		59,04+189,856		248,896		
	VV		Súčet		248,896		
33	M	145520000300.S	Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	1,991		0,00
	VV		248,896*0,008		1,991		
	VV		Súčet		1,991		
34	K	767137511.S	Obloženie Lexanom	m2	59,040		0,00
	VV		65,6*0,9		59,040		
	VV		Súčet		59,040		
35	M	283170000100	Doska komôrková z polykarbonátu LEXAN	m2	60,858		0,00
	VV		57,96*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		60,858		
	VV		Súčet		60,858		
36	K	767137512.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným	m2	189,856		0,00
	VV		11,28*1,6/2*2		18,048		
	VV		(11,28*2,8-4*2)*2		47,168		
	VV		65,6*(2,8-0,9)		124,640		
	VV		Súčet		189,856		
37	M	138310001300.S 1	Plech trapézový na opláštenie	m2	199,349		0,00
	VV		189,856*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		199,349		
	VV		Súčet		199,349		
38	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	131,200		0,00
	VV		65,6*2		131,200		
	VV		Súčet		131,200		
39	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy výška do 1200 mm, do exteriéru	m	131,200		0,00
	VV		131,2		131,200		
	VV		Súčet		131,200		
40	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	1 285,760		0,00
	VV		65,6*12,1+65,6*6,2+65,6*1,3		1 285,760		
	VV		Súčet		1 285,760		
41	M	138310001300.S	Plech trapézový tvarovaný	m2	1 350,048		0,00
	VV		1285,76*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		1 350,048		
	VV		Súčet		1 350,048		
42	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	7,000		0,00
43	M	553510010500.S 1	Vrátko oceľové 0,8 m x1,6 m, exterie	ks	7,000		0,00
44	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m x 1,6 m	ks	8,000		0,00
46	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	5,000		0,00
47	M	553410058800.S	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,5 m x 1,6 m	ks	5,000		0,00
48	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	4,000		0,00
49	M	553410058000.S 1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,60 m	ks	2,000		0,00
50	M	553410059300.S	Vráta oceľové posúvne 4 x1,6 m s náterom	ks	2,000		0,00
51	K	767920170.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	3,000		0,00
52	M	553410057800.S	Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - náterom 10,78 m x 1,6 m	ks	3,000		0,00
53	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 102,080		0,00
VV			(14*4+14*2,4)*12,3		1 102,080		
VV			Súčet		1 102,080		
54	M	134830000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	1,102		0,00
VV			1102,08*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva		1,102		
VV			Súčet		1,102		
55	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	15 125,000		0,00
56	M	134830000100.S 1	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-500 mm	t	15,125		0,00
VV			15125*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva		15,125		
VV			Súčet		15,125		
57	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	907,530		0,00
D	783	Nátery					0,00
58	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	210,960		0,00
VV			(15125,65+1102,08)*13/1000		210,960		
VV			Súčet		210,960		
59	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	210,960		0,00
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	21-M	Elektromontáže					0,00
60	K	210010041.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 3313, uložená pevne	m	112,000		0,00
61	M	345710008305.S	Rúrka ohybná 3313 kovová z vrchnej pozink. oceľovej pásy a vnútornej izolačnej vrstvy, D 18,9 mm	m	112,000		0,00
62	M	345710036510.S	Príchytka obojstranná 3613 z pozinkovanej ocele pre ohybné kovové elektroinštal. rúrky D 13 mm	ks	120,000		0,00
63	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000		0,00
64	M	3450906510	Krabica	ks	6,000		0,00
65	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	6,000		0,00
66	K	210110001.S	Jednopolový spínač, nástenný, vrátane zapojenia	ks	6,000		0,00
67	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný	ks	6,000		0,00
68	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V vrátane zapojenia	ks	6,000		0,00
69	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000		0,00
70	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, komplet	ks	6,000		0,00
71	K	210111102.S	Priemyslová zásuvka nástenná vrátane zapojenia,	ks	3,000		0,00
72	M	345540004210.S	Zásuvka nástenná priemyslová	ks	3,000		0,00
73	K	210191561.S	Osadenie skrine rozvádzača bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		0,00
74	M	357120011900.S	Skriňa elektromerová, bez ističa, možnosť doplnenia	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	6,000		0,00
76	M	348110001604.S	LED svetidlo závesné pre LED trubice ,	ks	6,000		0,00
77	K	210800046.S	Kábel medený uložený v rúrke	m	112,000		0,00
78	M	341110025900.S	Kábel medený plochý	m	112,000		0,00
79	K	210901058.S	Kábel silový, uložený voľne	m	35,000		0,00
80	M	341110028900.S	Kábel silový	m	35,000		0,00
81	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000		0,00
82	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,250		0,00
83	K	PM	Podružný materiál	%	12,980		0,00
84	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,250		0,00
D OST Kanalizácia							0,00
85	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,250		0,00
	VV		85*0,5*0,5		21,250		
	VV		Súčet		21,250		
86	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,375		0,00
	VV		21,25*0,3		6,375		
	VV		Súčet		6,375		
87	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,331		0,00
	VV		21,25-4,25-(3,14*0,1*0,1*85)		14,331		
	VV		Súčet		14,331		
88	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	25,796		0,00
	VV		14,331*1,8		25,796		
	VV		Súčet		25,796		
89	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,250		0,00
	VV		85*0,5*0,1		4,250		
	VV		Súčet		4,250		
D 8 Rúrové vedenie							0,00
90	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	85,000		0,00
91	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém , dl. 5m,	ks	17,000		0,00
92	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000		0,00
93	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000		0,00
94	K	877356209.S	Montáž kanalizačného PVC-U čistiaceho kusu DN 200	ks	1,000		0,00
95	M	286520042600.S	Čistiaci kus PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000		0,00
96	K	831429011	Zásyp rigolu	m	85,000		0,00
	VV		85		85,000		
	VV		Súčet		85,000		
97	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	85,000		0,00
98	K	998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr v otvorenom výkope	t	0,365		0,00