

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy silážnej jamy č.1, Nižné Ladičkovce

Objekt:

01o - Stavebné úpravy silážnej jamy č.1, Nižné Ladičkovce

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 6. 10. 2026

Objednávateľ:

Rotax Energo s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 005,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	50 005,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	50 005,64	23,00%	11 501,30

Cena s DPH	v EUR	61 506,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy silážnej jamy č.1, Nižné Ladičkovce
Objekt: 01o - Stavebné úpravy silážnej jamy č.1, Nižné Ladičkovce

Miesto:		Dátum:	6. 10. 2026
Objednávateľ:	Rotax Energo s.r.o.	Projektant:	Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	50 005,64
HSV - Práce a dodávky HSV	50 005,64
1 - Zemné práce	6 439,38
5 - Komunikácie	11 136,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 336,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 093,20

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 005,64
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy silážnej jamy č.1, Nižné Ladičkovce

Objekt: 01o - Stavebné úpravy silážnej jamy č.1, Nižné Ladičkovce

Miesto:

Dátum: 6. 10. 2026

Objednávateľ: Rotax Energo s.r.o.

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 005,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 005,64

D 1

Zemné práce

6 439,38

1	K	113157322.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	75,480	2,42	182,66
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV		(22,85+17,2+22,85)*1,2 "plocha nad panel.			75,480		
VV		Súčet			75,480		

2	K	113157325.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 400 do 500 mm, -0,72000t	m2	512,240	6,24	3 196,38
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV		11*17,7			194,700		
VV		22,85*17,2 " silážna jama			393,020		
VV		-(22,85+17,2+22,85)*1,2			-75,480		
VV		Súčet			512,240		

3	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	84,915	36,04	3 060,34
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV		(22,85+17,2+22,85)*1,5*1,8/2			84,915		
VV		Súčet			84,915		

D 5

Komunikácie

11 136,10

4	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 270 mm	m2	512,240	21,74	11 136,10
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 336,96

5	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou 30%	m2	83,028	2,58	214,21
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV		(22,85+17,2+22,85)*2*2,2*0,3			83,028		
VV		Súčet			83,028		

6	K	627991016.S	Tesnenie škár obvodových panelov vysokopevnosťou maltou	m	110,000	11,61	1 277,10
---	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

VV		2,2*25*2			110,000		
VV		Súčet			110,000		

7	K	627991025.S	Tesnenie škár obvodového plášťa penetrácia škár obojstranná	m	110,000	1,34	147,40
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

8	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 100 do 270 mm	m3	29,205	171,16	4 998,73
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

VV		11*17,7*0,15			29,205		
VV		Súčet			29,205		

9	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	587,720	4,91	2 885,71
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV		512,24+75,48			587,720		
VV		Súčet			587,720		

10	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	75,480	0,80	60,38
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

11	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	18,870	5,22	98,50
----	---	----------------	---	----	--------	------	-------

VV		75,48*0,25 "Prepočítané koeficientom množstva			18,870		
VV		Súčet			18,870		

12	K	632401935.S	Príplatok za sklon poteru nad 10 do 45 st., hr.50 mm	m2	393,020	1,51	593,46
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

13	K	631315811.S	Cementový poter z betonárky, hr. 150 mm	m2	393,020	48,50	19 061,47
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

VV		22,85*17,2			393,020		
----	--	------------	--	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		393,020		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 093,20
14	K	957381114.S	Žľaby pre silážnu jamu železobetón. vytvarované š. do 250 mm	m	18,500	167,20	3 093,20