

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy silážnej jamy č.2, Nižné Ladičkovce

Objekt:

01o - Stavebné úpravy silážnej jamy č.2

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

6. 10. 2026

Objednávateľ:

Rotax Energo s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

50 052,82

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

50 052,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	50 052,82	23,00%	11 512,15

Cena s DPH

v EUR

61 564,97

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy silážnej jamy č.2, Nižné Ladičkovce

Objekt:

01o - Stavebné úpravy silážnej jamy č.2

Miesto:

Dátum:

6. 10. 2026

Objednávateľ:

Rotax Energo s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

50 052,82

HSV - Práce a dodávky HSV

50 052,82

1 - Zemné práce	6 202,28
2 - Zakladanie	1 043,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	190,64
5 - Komunikácie	7 563,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 854,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 138,33
99 - Presun hmôt HSV	3 060,92

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

50 052,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	631362422.S	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	408,860	4,91	2 007,50
	VV		347,9+60,96		408,860		
	VV		Súčet		408,860		
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	120,292	0,80	96,23
	VV		60,96+59,332		120,292		
	VV		Súčet		120,292		
14	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	30,073	5,22	156,98
	VV		120,292*0,25 "Prepočítané koeficientom množstva		30,073		
	VV		Súčet		30,073		
15	K	631315811.S	Cementový poter z betonárky, hr. 150 mm	m2	296,660	59,60	17 680,94
	VV		16,3*18,2		296,660		
	VV		Súčet		296,660		
16	K	632451507.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu,, vo vonkajších priestoroch, hr. 20 mm 20%	m2	59,332	47,10	2 794,54
	VV		296,66*0,2		59,332		
	VV		Súčet		59,332		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 138,33
17	K	919724211.S	Rezanie priečných škár v betónovom kryte , š. 5 mm	m	45,000	14,37	646,65
	VV		2*6+2*16,5		45,000		
	VV		Súčet		45,000		
18	K	931971020.S	Tesnenie škár panelov vodorovnej plochy vysokopevnostnou maltou	m	33,600	7,59	255,02
	VV		28*1,2		33,600		
	VV		Súčet		33,600		
19	K	957381114.S	Žľaby pre silážnu jamu železobetón. vytvarované š.500 mm	m	18,700	162,30	3 035,01
20	K	976016111.S	Vybúranie prefabrikovaných dielov poškodených zbytkov- železobetónových, -0,14500t	m	8,800	19,22	169,14
	VV		4*2,2		8,800		
	VV		Súčet		8,800		
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,276	15,22	19,42
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-30m	t	7,656	1,71	13,09
	VV		1,276*6 "Prepočítané koeficientom množstva		7,656		
	VV		Súčet		7,656		
D	99		Presun hmôt HSV				3 060,92
23	K	998145421.S	Presun hmôt pre obj.8144 okrem síl, zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.z dielcov betónových	t	281,076	10,89	3 060,92