

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 606/10, Pichné

Objekt:

02o - Stavebné úpravy mašt...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

JRD Pichne s.r.o., Námestie Slobody 2, Humenné

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Poznámka:

ČS:

Dátum: 4. 9. 2026

IČO:

36469076

IČ DPH:

2020022719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47686685

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

203 252,23

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

203 252,23

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
203 252,23

Sadzbá dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
46 748,01

Cena s DPH

v EUR

250 000,24

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 606/10, Pichné

Objekt: 02o - Stavebné úpravy mašt...

Miesto:Objednávateľ: JRD Pichne s.r.o., Námestie Slobody 2, HumennéZhotoviteľ:

Dátum: 4. 9. 2026Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie staviebSpracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	203 252,23
HSV - Práce a dodávky HSV	110 120,82
1 - Zemné práce	5 243,92
2 - Zakladanie	24 876,31
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	26 943,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 450,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce	2 850,58
99 - Presun hmôt HSV	4 756,04
PSV - Práce a dodávky PSV	93 131,41
762 - Konštrukcie tesárske	5 700,33
764 - Konštrukcie klampiarske	7 036,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	80 394,53

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

203 252,23

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 606/10, Pichné

Objekt: 02o - Stavebné úpravy mašt...

Miesto: Dátum: 4. 9. 2026

Objednávateľ: JRD Pichne s.r.o., Námestie Slobody 2, Humenné Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 203 252,23

D HSV Práce a dodávky HSV 110 120,82

D 1 Zemné práce 5 243,92

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	966,000	0,20	193,20
	VV		70*(7+2)+21*8*2		966,000		
	VV		Súčet		966,000		
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	386,400	1,13	436,63
	VV		966*0,4		386,400		
	VV		Súčet		386,400		
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	83,499	23,63	1 973,08
	VV		64,24*2*0,5*1,12		71,949		
	VV		(8+2,5)*2*0,5*1,1		11,550		
	VV		Súčet		83,499		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	83,499	13,26	1 107,20
	VV		83,499		83,499		
	VV		Súčet		83,499		
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	469,899	2,12	996,19
	VV		386,4+83,499		469,899		
	VV		Súčet		469,899		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	469,899	0,79	371,22
	VV		469,899		469,899		
	VV		Súčet		469,899		
7	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	520,000	0,32	166,40

D 2 Zakladanie 24 876,31

8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	176,223	54,07	9 528,38
	VV		64,24*2*0,5*0,1		6,424		
	VV		(8+2,5)*2*0,5*0,15		1,575		
	VV		64,24*7*0,20		89,936		
	VV		64,24*1*0,20		12,848		
	VV		20,45*8*2*0,20		65,440		
	VV		Súčet		176,223		
9	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	74,215	115,50	8 571,83
	VV		64,24*2*0,5*1		64,240		
	VV		(8+2,5)*2*0,5*0,95		9,975		
	VV		Súčet		74,215		
10	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	119,584	17,92	2 142,95
	VV		64,24*2*2*0,4		102,784		
	VV		(8+2,5)*2*0,4*2		16,800		
	VV		Súčet		119,584		
11	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	119,584	3,89	465,18
12	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,598	1 604,30	4 167,97
	VV		74,215*0,035		2,598		
	VV		Súčet		2,598		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				26 943,73
13	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	80,713	122,94	9 922,86
	VV		64,24*2*2*0,25		64,240		
	VV		-1,8*2*0,25*4		-3,600		
	VV		-1,4*2*0,25*3		-2,100		
	VV		64,24*0,55*0,25		8,833		
	VV		12,3*2*2*0,25		12,300		
	VV		-4*2*2*0,25		-4,000		
	VV		(8+2,5)*2*1,2*0,2		5,040		
	VV		Súčet		80,713		
14	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	655,784	18,73	12 282,83
	VV		64,24*2*2*2		513,920		
	VV		-1,8*2*4*2		-28,800		
	VV		-1,4*2*3*2		-16,800		
	VV		64,24*0,55*2		70,664		
	VV		12,3*2*2*2		98,400		
	VV		-4*2*2*2		-32,000		
	VV		(8+2,5)*2*1,2*2		50,400		
	VV		Súčet		655,784		
15	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	655,784	5,15	3 377,29
16	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	327,892	4,15	1 360,75
	VV		655,784/2		327,892		
	VV		Súčet		327,892		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 450,24
17	K	631312121.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm- 5 %	m3	37,607	132,06	4 966,38
	VV		63,74*11,8*0,05 "doplnené na ploche 5%, hr.80mm		37,607		
	VV		Súčet		37,607		
18	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	238,988	121,11	28 943,84
	VV		63,74*11,8*0,15 "maštal"		112,820		
	VV		64,24*1*0,15		9,636		
	VV		64,24*3,5*0,15		33,726		
	VV		20,45*8*2*0,15		49,080		
	VV		64,24*3,5*0,15 " krmna cesta		33,726		
	VV		Súčet		238,988		
19	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	28,332	15,51	439,43
	VV		(64,24+3,5+3,5)*0,15 " krmna cesta		10,686		
	VV		(64,24+1+1)*0,15		9,936		
	VV		(8+17,7)*2*0,15		7,710		
	VV		Súčet		28,332		
20	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	28,332	5,36	151,86
21	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 593,252	4,42	7 042,17
	VV		63,74*11,8		752,132		
	VV		64,24*1		64,240		
	VV		64,24*3,5		224,840		
	VV		20,45*8*2		327,200		
	VV		64,24*3,5 " krmna cesta		224,840		
	VV		Súčet		1 593,252		
22	K	632902111.S	Príprava povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	752,132	1,12	842,39
	VV		63,74*11,8		752,132		
	VV		Súčet		752,132		
23	K	634920033.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	226,640	13,52	3 064,17
	VV		64,24+11,8*8+8*4+3,5*2*4+1*8		226,640		
	VV		Súčet		226,640		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				2 850,58
24	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	752,132	3,79	2 850,58
	VV		63,74*11,8		752,132		
	VV		Súčet		752,132		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				4 756,04
25	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	1 358,869	3,50	4 756,04
D PSV			Práce a dodávky PSV				93 131,41
D 762			Konštrukcie tesárske				5 700,33
26	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	523,200	6,98	3 651,94
	VV		65,4*8		523,200		
	VV		Súčet		523,200		
27	M	605120006900.S	Drevené hranoly 80 mm x 120 mm	m3	5,274	305,00	1 608,57
	VV		523,2*0,08*0,12*1,05 " Prepočítané koeficientom množstva "		5,274		
	VV		Súčet		5,274		
28	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,274	36,85	194,35
29	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	54,548	4,50	245,47
D 764			Konštrukcie klampiarske				7 036,55
30	K	764352221.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 200 mm	m	196,200	29,79	5 844,80
	VV		65,4*3		196,200		
	VV		Súčet		196,200		
31	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	6,000	32,24	193,44
32	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	23,700	36,73	870,50
	VV		2,41*2+4,72*4		23,700		
	VV		Súčet		23,700		
33	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	69,085	1,85	127,81
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				80 394,53
34	K	767137113.S	Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm	m2	255,724	14,65	3 746,36
	VV		57,96+197,764		255,724		
	VV		Súčet		255,724		
35	M	145520000300.S	Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	2,046	1 307,18	2 674,49
	VV		255,724*0,008		2,046		
	VV		Súčet		2,046		
36	K	767137511.S	Obloženie Lexanom	m2	57,960	8,06	467,16
	VV		64,4*0,9		57,960		
	VV		Súčet		57,960		
37	M	283170000100	Doska komôrková z polykarbonátu LEXAN	m2	60,858	6,82	415,05
	VV		57,96*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		60,858		
	VV		Súčet		60,858		
38	K	767137512.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným	m2	197,764	12,54	2 479,96
	VV		12,3*2,4/2*2		29,520		
	VV		(12,3*2,8-4*2,15)*2		51,680		
	VV		64,4*1,81		116,564		
	VV		Súčet		197,764		
39	M	138310001300.S	Plech trapézový	m2	207,652	11,12	2 309,09
	VV		197,764*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		207,652		
	VV		Súčet		207,652		
40	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	128,800	6,98	899,02
	VV		64,4*2		128,800		
	VV		Súčet		128,800		
41	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1200 mm, do exteriéru	m	128,800	64,54	8 312,75
42	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	1 302,768	15,61	20 336,21
	VV		3,960*65,4+65,4*1,36		347,928		
	VV		7,3*2*65,4		954,840		
	VV		Súčet		1 302,768		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	138310001300.S	Plech trapézový	m2	1 367,906	11,12	15 211,11
	VV		1302,768*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		1 367,906		
	VV		Súčet		1 367,906		
44	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	4,000	22,32	89,28
45	M	553510010500.S 1	Vrátko oceľové 0,75 m x 1,6 m, exteriér	ks	4,000	145,69	582,76
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
46	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	7,000	27,74	194,18
47	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m x 1,6 m	ks	4,000	483,91	1 935,64
48	M	553510010000.S 3	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom, 1,4 m x 1,6 m	ks	3,000	255,00	765,00
49	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	5,000	46,72	233,60
50	M	553410058800.S	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,5 m x 1,6 m	ks	5,000	940,49	4 702,45
51	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	4,000	66,69	266,76
52	M	553410058000.S 1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,60 m	ks	2,000	625,00	1 250,00
53	M	553410059300.S	Vráta oceľové posúvne 4 x 1,6 m s náterom	ks	2,000	982,00	1 964,00
54	K	767920170.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	3,000	217,85	653,55
55	M	553410057800.S	Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - náterom 11,78 m x 1,6 m	ks	3,000	1 457,00	4 371,00
56	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 664,805	2,37	3 945,59
	VV		(17*4+17*2,55)*12,3		1 369,605		
	VV		4*3*2*12,3		295,200		
	VV		Súčet		1 664,805		
57	M	134830000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm- pozinkované	t	1,665	1 123,00	1 869,80
	VV		1664,805*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva		1,665		
	VV		Súčet		1,665		
58	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	799,690	0,90	719,72