Investor:	
Město Šternberk Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk IČO: 00299529, DIČ: CZ00299529	

E DPZ+DPS

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák	Kontroloval: Ing. David Mlčák	Zhotovitel dokumentace: MIDAKON Na Návsi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák		

Investor: Město Šternberk			
Místo: Šternberk	Stupeň: DPZ+DPS	Datum: 04/2025	Počet A4: A4

Akce: Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice) Objekt:	Měřítko: 1:	Paré:
	Číslo zakázky: 2501	
Název: PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY	Č. výkresu: E.2	

E.2 -PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

OBSAH:

1. Identifikační údaje 3
a) stavba a objekt číslo 3
b) název mostu 3
c) evidenční číslo mostu 3
d) katastrální území, obec, kraj 3
2. Zdůvodnění stavebního objektu a jeho umístění 3
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky – podklady na jeho řešení, ... 3
b) charakter přemosťované překážky - převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod., ... 3
c) územní podmínky 3
3. Technické řešení 3
4. Plán kontrolních prohlídek 4
5. Závěr 4

1. Identifikační údaje

a) stavba a objekt číslo

Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

b) název mostu

Most u nemocnice

c) evidenční číslo mostu

M8

d) katastrální území, obec, kraj

Šternberk [763527], město Šternberk, Moravskoslezský kraj

2. Zdůvodnění stavebního objektu a jeho umístění

a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky – podklady na jeho řešení,

Projekt mostu nenavazuje na předchozí dokumentaci. Most převádí místní silnici přes Sprchový potok.

b) charakter přemosťované překážky - převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.,

Překračovanou překážkou je Sprchový potok. Koryto potoka je před i za mostem lemováno kamennými nábřežními zdmi výšky cca 2,50 m. Dno koryta je mezi zdmi i pod mostem zpevněno kamenem do betonu.

c) územní podmínky

Stavební pozemek se nachází v místě křížení účelové komunikace se Sprchovým potokem. Potok se v souběhu se silnicí I/46 ul. Jívavská, na kterou se napojuje účelová komunikace, která slouží k příjezdu do areálu nemocnice, jejíž vstup je cca 30 m od mostu. Za mostem vlevo se nachází parkoviště s povrchem z betonové dlažby. Účelová komunikace je dvoupruhová obousměrná šířky 6,30 m na mostě. Niveleta komunikace před mostem stoupá směrem do areálu nemocnice. Okolí mostu je rovinaté, bez bytové či rodinné zástavby. Koryto potoka je lemováno betonovými nábřežními zdmi, které navazují na opěry mostu. Stavební pozemek se nachází na pozemcích vlastněných Českou republikou v zastoupení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, městem Šternberk, ŘSD a Olomouckým krajem.

3. Technické řešení

Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících říms a vyrovnávací desky, následně dojde k obnově novou spřaženou železobetonovou deskou a římsami. Na okraji nosné konstrukce a na křídlech bude provedena betonová římsa, na které bude osazeno ocelové zábradlí. Výkopy budou otevřené ve sklonu 1:1. Vozovka na mostě bude dvojvrstvá živičná.

Stavební úřad bude v průběhu stavebních prací na rekonstrukci mostu, provádět kontrolní prohlídky stavby, při kterých bude zejména kontrolovat:

- dodržování schválené a ověřené projektové dokumentace

- dodržování bezpečnosti osob a majetku
- zajišťování ochrany životního prostředí
- provádění stavebních prací po stránce technické a kvalitativní
- vedení stavebního deníku stavbyvedoucím

4. Plán kontrolních prohlídek

Projektant navrhuje načasovat kontrolní prohlídky stavby do termínů odpovídající možnosti kontroly níže uvedených částí postupu stavebních prací:

1) Kontrola stavby před spuštěním provozu na mostu

5. Závěr

Po skončení kontrolní prohlídky stavby bude proveden zápis do stavebního deníku s odsouhlasením kontrolovaných části, případně s uvedením požadavků na úpravu a způsob nápravy, včetně udání termínu provedení.

V Brně, červen 2025 Vypracoval: Ing. David Mlčák